VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVERÍ 1. NP a 2. NP

STAVBA: REKONŠTRUKCIA MEŠTIACKEHO DOMU, TROJIČNÉ NÁM. č. 11, TT	ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV LUKAČOVIČ	STR. 1/1
INVESTOR: MESTO TRNAVA, HLAVNÁ č.1, 917 71 TRNAVA	VYPRACOVAL: ING. LADISLAV LUKAČOVIČ	

POLOŽKA ROZMER	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS KONŠTRUKCIE	POČET/KS
-D1- 800/1970 1. NP		Interiérové otváravé plné lamino dvere do drevenej lamino zárubne (hr. muriva 150 mm) samozatvárač zo strany chodby gula/zo strany kancelárie klučka do dvier z m.č. 2.01 osadiť elektromegnetický zámok 2 ks **POŽIARNA ODOLNOSŤ EW 30/D3-C**	-1-
-D1- 800/1970 2. NP		Interiérové otváravé plné drevené dvere do drevenej zárubne (hr. muriva 150 mm) samozatvárač zo strany chodby gula/zo strany kancelárie klučka do dvier z m.č. 2.01 osadiť elektromegnetický zámok 2 ks Kazetovanie, profilácia - viď nákres **Pred výrobou je nutné výrobný výkres konzultovat s KPÚ.** POŽIARNA ODOLNOSŤ EW 30/D3-C	-3-
-D2- 800/1970		Interiérové otváravé plné lamino dvere do drevenej lamino zárubne (hr. muriva 450 mm) samozatvárač zo strany chodby gula/zo strany kancelárie klučka do dvier z m.č. 2.01 osadiť elektromegnetický zámok 1 ks **POŽIARNA ODOLNOSŤ EW 30/D3-C**	-1-
-D3- 800/1970		Interiérové otváravé plné lamino dvere do drevenej lamino zárubne (hr. muriva 100 mm) samozatvárač zo strany chodby gula/zo strany kancelárie klučka do dvier z m.č. 2.01 osadiť elektromegnetický zámok 2 ks **POŽIARNA ODOLNOSŤ EW 30/D3-C**	-2-
-D4- 800/1970		Interiérové otváravé plné lamino dvere do drevenej lamino zárubne (hr. muriva 100 mm) vetracia mriežka v spodnej časti samozatvárač	-2-
-D5- 700/1970		Interiérové otváravé plné lamino dvere do drevenej lamino zárubne (hr. muriva 100 mm) vetracia mriežka v spodnej časti	-1-
-D6- 800/1970		Interiérové otváravé plné drevené dvere do drevenej zárubne (hr. muriva 500 mm) Kazetovanie, profilácia - viď nákres **Pred výrobou je nutné výrobný výkres konzultovat s KPÚ.**	-1-

PRED VÝROBOU A MONTÁŽOU DVERÍ JE POTREBNÉ ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE!!!