Označenie	Schematický nákres	Popis	Merná jednotka (m^2),(ks) (m^3)	Množstvo (ks)	Množstvo	Povrchová úprava	Poznámka
T1		Drevené fošne rolovacích stien 200x50 mm dlžka 1ks = 5,0 m, množstvo = 36 ks	m^3		0,72	2x Náter Remmers	
T2		Drevené hranoly štítov 100x100 mm na ukotvenie dreveného obkladu a protiprievanovej siete	m^3		1,57		
T3		Drevený hranol 60x60mm na protiprievan. sieť okenných otvorov dlžka 1ks = 3,6 m – 28 ks	m^3		0,36		
T4		Drevený hranol 100x60mm na protiprievan. sieť pultovej strechy, celková dlžka 49,0 m	m^3		0,29		

POZNÁMKA

MIERY TESÁRSKYCH VÝROBKOV PREVERIŤ ZAMERANÍM PRIAMO NA STAVBE

PÔVODNÁ ±0,000 = 100,000 R.V.
NAVRHOVANÁ ±0,000 = 99,96 R.V.

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING. JANEK	ING. TRIZNA	ING. TRIZNA

MIESTO : HOSPODÁRSKY DVOR PARTIZÁNSKA LUPČA

INVESTOR : LK–SERVIS spol. s r.o. PARTIZÁNSKA LUPČA 317

STAVBA :

PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY KRAVÍNA K 174–PARTIZÁNSKA LUPČA

OBJEKT–SÚBOR : SO 01 – PRÍSTAVBA A STAV. ÚPRAVY KRAVÍNA K174

OBSAH VÝKRESU : VÝPIS TESÁRSKYCH VÝROBKOV

AGROKONTAKT

tel.: 044/522 28 63

FORMÁT :	1 x A4
DÁTUM :	09/2018
STUPEŇ :	DSP
ZÁKAZKA Č. :	11/DSP/2018
MERÍTKO :	Č. VÝKRESU: A1.15