




PÔDORYS
M 1:50



BOČNÝ POHĽAD
M 1:100



ČELNÝ POHLAD
M 1:50



Pozn.

- rampa pre prístup imobilných osôb bude zostavená zo stavebnicového systému, základný pôdorysný rozmer bude 1300 x 5400 mm, prekonávať bude výškový rozdiel terénu a nástupnej plochy a to 450 mm , maximálny povolený sklon rampy je 1:12, pre pohodlné a bezpečné užívanie bude osadené zábradlie (rovnako súčasť savebnicového systému) s madlom vo výške 900 mm a vodiacou tyčou vo výške 300 mm, povrchová úprava musí zabraňovať šmykaniu v zimnom a vlhkom období

- presný návrh rieši dodávateľská dokumentácia

- skladba BR - betónová mazanina, hr.60mm uložená na hutnenom kamenive fr. 16-32mm, hr.200mm

AUTORIZAČNÁ PEČIATKA:

Revízia marec 2019

AUTOR:		PROJEKTANT:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:
MSPK, s.r.o. (Poľná 340, 951 75 Beladice)		Ing. Dávid Moravčík	Ing. Miroslav Schroner	Ing. Zuzana Šubová
		Ing. Miroslav Schroner	6399 x I1	Ing. Martin Kováčik
INVESTOR:				
Mesto Košice, Trieda SNP 38/A, 040 11 Košice				
NÁZOV STAVBY: ROZŠÍRENIE KAPACÍT MŠ HÚSKOVA – MČ KVP				
MIESTO STAVBY: Húskova ul.			PARCELA ČÍSLO: 2797	
DRUH STAVBY: Rekonštrukcia			KAT. ÚZEMIE: Košice – Grunt	
PROFESIA: Architektúra			STAVEBNÝ OBJEKT: S0-01	
OBSAH VÝKRESU:				
Rampa pre vstup imobilných osôb				