

POPIS REALIZOVANÝCH PRÁC

| OZN. | UŽ ZREALIZOVANÉ | TREBA ZREALIZOVAŤ | NÁZOV | POPIS | POZNÁMKA |
|-----------------|-----------------|-------------------|---|---|--|
| D1-D3, D6 | | D1-D3, D6 | výmena dverí za nové | osadenie nových zárubní a dverných kridiel | - nové dvere kridla drevené alt., plastové |
| D1' | | D1' | vymurovanie pôvodného otvoru | vyplnenie pôvodného dverného otvoru murivom (svetlák ponechať) | - omietky vyspraviť |
| D4, D7-D10, D12 | | D4, D7-D10, D12 | osadenie nových dverí | osadenie novej zárubne a dvernej konštrukcie do nového otvoru, dvere d4 realizovať ako otvor 45 v štítka | - nové dvere kridla drevené alt., plastové |
| D5 | | D13, D5 | osadenie oceľového rámu | osadenie súčastného oceľového rámu z profilu U200 a dreveného obloženia otvoru v rámci hnebo del | - prekrývajúci nedeľe v štítka na metodu |
| P3 | | P3 | realizácia nášľapných vrstiev podlahy a povrchových úprav sien | - podlahy: zariadenie podkladných vrstiev niveľačným poterom, ich penetrácia a následné osadenie nových nášľapných vrstiev - steny + strop: zariadenie podkladných vrstiev a ich penetrácia a následné zhotovenie novej omietky a nových povrchových úprav | - niveľačný poter na 1.np v hrúbke 50mm, na 2.np naplniť dorovnať rozdeľ hrubou vrstvou, následne použiť tr 50mm |
| P4,P5 | | P4,P5 | realizácia nášľapných vrstiev podlahy a povrchových úprav sien | - podlahy: zariadenie podkladných vrstiev niveľačným poterom, ich penetrácia a následné osadenie nových nášľapných vrstiev - steny + strop: zariadenie podkladných vrstiev a ich penetrácia a následné zhotovenie novej omietky a nových povrchových úprav | - nové povrchové úpravy: pvc a koberec s hliníkovými prechodovými lištami, výpenná-cementová omietka + umývateľný náter |
| P6 | | P6 | realizácia nášľapných vrstiev podlahy a povrchových úprav sien | - podlahy: zariadenie podkladných vrstiev niveľačným poterom, ich penetrácia a následné osadenie nových nášľapných vrstiev - steny + strop: zariadenie podkladných vrstiev a ich penetrácia a následné zhotovenie novej omietky a nových povrchových úprav | - nové povrchové úpravy: pvc, výpenná-cementová omietka (alt., gresová alebo kameninová) dlažba, keramický obklad, váp. cem. omietka |
| M6 | | M6 | drážka v podlahe | vypíli drážky v podlahe po deliacej priehke betonom | - zariadenie podkladných vrstiev a ich penetrácia, rozmery: 5100x50 mm, hĺbka 80 mm |
| M7 | | M7 | zhotovenie nového muriva | vypíli otvor murivom a jeho zúženie na svetlú šírku 800 mm | - ako výplňové murivo budú použité keramické tehly |
| M9 | | M9 | oprava otvoru v murive | zhotovenie nových nenozarých dverových konštrukcií, v mieste osadenia umývadiel v m.č. 1.06 a 2.04 realizovať sáť predstenu | - ako výplňové murivo budú použité keramické tehly |
| M8, M10 | M8, M10 | | zhotovenie nového muriva | osadenie nových ľahkých hygienických zásten | - nové konštrukcie budú zhotovovať z keramických tehál, prekrydy budú real. metódou, sáť inštalácia predstena vhodná do vlnitého čistiť |
| M11 | | M11 | sanitárna oddeľovacia stienka | osadenie nových ľahkých hygienických zásten | - výška 1200 mm, šírka 800 mm, ošle hrany, osadená nhl. 100 mm nad úr. podlahy, ľahkovypnateľný povrch |
| Z2 | | Z2 | interiérové zariadenia | umiestnenie detských postieľok | 22 kusov |
| Z3 | | Z3 | interiérové zariadenia | umiestnenie interiérového vybavenia | 13 x šatňová zostava (= 4 skrinky + výsuvná lavička) |
| Z4 | | Z4 | interiérové zariadenia | umiestnenie interiérového vybavenia hygienického zázemia učteľek | 1 x wc misa, 1 x umývadlo, 1 x ventilátor 150/150mm |
| Z5 | | Z5 | interiérové zariadenia | umiestnenie interiérového vybavenia hygienického zázemia detí | 5 x detské wc, 5 x detské umývadlo, 1 x sprcha (spačová plocha, vpusť/záves), 1 x regál na hyg. potr. - všetky zariadenia predmetu musia spĺňať podmienky pre užívanie deťmi do 7 rokov (rozmery zar. predmetu a výška ich osadenia) |
| Z6 | | Z6 | interiérové zariadenia | umiestnenie interiérového vybavenia miestnosti upratovačky | 1 x výlekta, 1 x regál na dšážnu potrebu, 1 ventilátor 150/150mm |
| Z7 | | Z7 | interiérové zariadenia | umiestnenie interiérového vybavenia výsuvnej jedla | 1 x umývadlo, 1 x nerezová obalová plocha, 1 x regál na laminu, 1 x draz v nerezovej linke a 1 x umýv. radu |
| L1 | | L1 | osadenie ľahkých deliacich konštrukcií | zhotovenie ľahkej deliacej prieky - sanitárna priehka s dverným kridlom šírky 600 mm, výška konštrukcie 2000 mm | presné riešenie konštrukcie vychádza z typových detailov dodávateľa konštrukcie |
| L2' | | L2' | osadenie ľahkých deliacich konštrukcií | zhotovenie sadkárnotrovej inštalácie predstny pre osadenie zar. predmetov, konštr. bude realizovaná do výšky 1200 mm + opláštenie inštalčných rozvodov | presné riešenie konštrukcie vychádza z typových detailov dodávateľa konštrukcie, súčasťou revízie dverka pre prístup k zoznam |
| L3 | | L3 | osadenie ľahkých deliacich konštrukcií | zhotovenie sadkár. inštalácie šachty pre jstávajúce kanaliz., potrebu, konštr. bude realizovaná na celú výšku miestnosti | presné riešenie konštrukcie vychádza z typových detailov dodávateľa konštrukcie |
| O1-O4 | | O1-O4 | osadenie nových okien | osadenie nových okien | osadenie nových okien |
| Kp1-Kp4 | | Kp1-Kp4 | osadenie ext. parapetov | realizácia všetkých prvkov oplechovania otvorových konštrukcií | osadenie nových okien |
| Pp1-Pp4 | | Pp1-Pp4 | osadenie inter. parapetov | osadenie nových interiérových parapetov | osadenie nových okien |
| US | | US | uzáver schodiska | realizácia uzavretia výstupného ramena schodiska murovanou priehkou | kar. priehka hr. 200mm |
| BR | | BR | betónová podesta | vynorenie nástupnej plochy pred rampou pre imobilných | realizácia hutného šktrikového podpady, následné zhotovenie betónovej plochy s metódovou povrchovou úpravou |
| R | | R | realizácia nástupnej rampy | realizácia novej rampy pre prístup imobilných spolu s osadením potrebných zbradl a bezpečnostných prvkov | - nástenka konštrukcie ošľ. nástenka plocha povrchu: zaklesťové platne sú súčasťou dodávky konštrukcie (stavebný systém musí byť zhotovený v zmysle platnej legislatívy) |
| VT | | | POLOŽKA ZRUŠENÁ - NA STAVBE SAKRYTY VYKUROVACÍCH TELES NENACHÁDZAJÚ | | - oprava a spätná montáž |
| NVT | | NVT | nové kryty vykurovacích telies | osadenie nových ochranných krytov vykurovacích telies | - drevené prvky vhodné pre použitie v predškolských zariadeniach |
| V | | V | nové vykurovacie teleso | osadenie nových doskových vykurovacích telies | - podrobnosti vid' časť vykurovanie |
| VO | | VO | osadenie okienka pre výdaj a príjem | osadenie nového výdajného okienka a okienka pre príjem príjného riadu | - zasklenie okienok výsuvné bezpečnostné |
| PŽ | | PŽ | plechový žlab | osadenie plechového žlabu na uzavretie priestoru zrkadla schodiska | - doplnkový plech bránu u kolníky do bočnej hrany nástupného ramena |
| ŠSV | | ŠSV | schodiská staveniskovej vody 800 x 1200 mm | odstránenie dotazného stav, vodomeru a prepojenie s prvým potrubím, následný záber šachty a dorovanie vrstiev | BR hutný v tvrdých vrstvách (250/250mm), podkladný betón (150mm), h. betónová mazanina (100mm) |
| VS | | VS | dobeťovanie schodiska | dobeťovanie pôvodného vstupného schodiska - rozšírenie o 1700mm | - schodiská doplní prostým betonom, výsledné samotnú profil mhlán pr povrchu schodiska, ukladie na hutné šktrikové lišty fr. 16-32mm hr. 200mm |

LEGENDA MIESTNOSTÍ

| OZN. | NÁZOV MIESTNOSTI | PLOCHA [m²] | PODLAHA | SOKEĽ | STENY | STROP |
|------|----------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---|----------------------------|
| 1.00 | ZÁDVERIE | 4,40 | PROSTOROVÁ KERAMICKÁ GLAZ. | MAKROVÝ (TIEH) | HYGIENICKEJ CERAMIKY (ZL.) - VÝFUKOVÝ MATERI. | HYGIENICKEJ CERAMIKY (ZL.) |
| 1.01 | CHODBA + ŠATŇA DETÍ | 24,3 | PROSTOROVÁ KERAMICKÁ GLAZ. | MAKROVÝ (TIEH) | HYGIENICKEJ CERAMIKY (ZL.) - VÝFUKOVÝ MATERI. | HYGIENICKEJ CERAMIKY (ZL.) |
| 1.02 | PRÍRUCHOVÝ SKLAD | 10,45 | PROSTOROVÁ KERAMICKÁ GLAZ. | MAKROVÝ (TIEH) | HYGIENICKEJ CERAMIKY (ZL.) - VÝFUKOVÝ MATERI. | HYGIENICKEJ CERAMIKY (ZL.) |
| 1.03 | SCHODISKO | 22,40 | PROSTOROVÁ KERAMICKÁ GLAZ. | MAKROVÝ (TIEH) | HYGIENICKEJ CERAMIKY (ZL.) - VÝFUKOVÝ MATERI. | HYGIENICKEJ CERAMIKY (ZL.) |
| 1.04 | DEŇNÁ MIESTNOSŤ (HERNÁ + SPÁĽŇA) | 132,32 | KOBEC - PVC | MAKROVÝ (TIEH) | HYGIENICKEJ CERAMIKY (ZL.) - VÝFUKOVÝ MATERI. | HYGIENICKEJ CERAMIKY (ZL.) |
| 1.05 | VÝDAJNÁ STRAVY | 5,57 | PROSTOROVÁ KERAMICKÁ GLAZ. | MAKROVÝ (TIEH) | HYGIENICKEJ CERAMIKY (ZL.) - VÝFUKOVÝ MATERI. | HYGIENICKEJ CERAMIKY (ZL.) |
| 1.06 | HYGIENA DETÍ | 17,94 | PROSTOROVÁ KERAMICKÁ GLAZ. | MAKROVÝ (TIEH) | HYGIENICKEJ CERAMIKY (ZL.) - VÝFUKOVÝ MATERI. | HYGIENICKEJ CERAMIKY (ZL.) |
| 1.07 | CHODBA | 11,34 | PROSTOROVÁ KERAMICKÁ GLAZ. | MAKROVÝ (TIEH) | HYGIENICKEJ CERAMIKY (ZL.) - VÝFUKOVÝ MATERI. | HYGIENICKEJ CERAMIKY (ZL.) |
| 1.08 | ZÁJEMIE UČITEĽKA | 3,11 | PROSTOROVÁ KERAMICKÁ GLAZ. | MAKROVÝ (TIEH) | HYGIENICKEJ CERAMIKY (ZL.) - VÝFUKOVÝ MATERI. | HYGIENICKEJ CERAMIKY (ZL.) |
| 1.09 | HYGIENA UČITEĽKA | 1,46 | PROSTOROVÁ KERAMICKÁ GLAZ. | MAKROVÝ (TIEH) | HYGIENICKEJ CERAMIKY (ZL.) - VÝFUKOVÝ MATERI. | HYGIENICKEJ CERAMIKY (ZL.) |
| 1.10 | SCHODISKO | 22,40 | PROSTOROVÁ KERAMICKÁ GLAZ. | MAKROVÝ (TIEH) | HYGIENICKEJ CERAMIKY (ZL.) - VÝFUKOVÝ MATERI. | HYGIENICKEJ CERAMIKY (ZL.) |
| 1.11 | UPRATOVAČKA | 10,45 | PROSTOROVÁ KERAMICKÁ GLAZ. | MAKROVÝ (TIEH) | HYGIENICKEJ CERAMIKY (ZL.) - VÝFUKOVÝ MATERI. | HYGIENICKEJ CERAMIKY (ZL.) |

LEGENDA FAREB. ZNAČ.

| | |
|--|---|
| | REALIZOVANÉ PRÁCE |
| | JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE, VEĽKÁŠIE ČÁSTI STAVBY |
| | UŽ ZREALIZOVANÉ BURACIE PRÁCE |
| | ZRUŠENÉ PRÁCE |

Pozn.
Niveľačným poterom minimalizovať výškové rozdiely medzi jednotlivými miestnosťami

POZNÁMKY PROJEKTANTA, UPOZORNENIA, ZMENY:
- VŠETKY NEZROVNALOSTI A NEJASNOSTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE ZISTENÉ POČAS REALIZÁCIE PRÁČ JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ PRIAMO SO ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM EŠTE PRED ZHOTOVENÍM!
- VŠETKY POUŽITÉ STAVEBNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ VÝROBKY MUSIA BYŤ ZDRAVOTNE NEZÁVADNÉ A VYHOVUVAŤ POMIENKAM POUŽITIA V PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH!
- VŠETKY NOVÉ VÝPLŇOVÉ KONŠTRUKCIE VZHLADOVO PRÍSPOSOBIŤ PŮVODNÝM, PRED VÝROBOU VŠETKY ROZMERY OVERIŤ PRIAMO NA STAVBE

Revízia marec 2019

| | | | |
|---|--|---|--|
| AUTOR: MSPK, s.r.o. (Poľná 340, 951 75 Beladice) | PROJEKTANT: Ing. Dávid Moravčík Ing. Miroslav Schroner | ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Miroslav Schroner 6399 x 11 | VYPRACOVAL: Ing. Zuzana Šubová Ing. Martin Kováčik |
| INVESTOR: Mesto Košice, Trieda SNP 38/A, 040 11 Košice | | | |
| NÁZOV STAVBY: Húskova ul. Rekonštrukcia Architektúra | PARCELA ČÍSLO: 2797 Košice - Grunt 50-01 | FORMÁT: 8 x A4 DATUM: 12/2016 STUPEŇ: RP MIERKA: 1:50 VÝKRES Č.: D1.03 | |
| Pôdorys INP - nový stav | | | |