

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	m		
d.1	0119-03	równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	m	730.000	
		730			
				RAZEM	730.000
2	KNNR 6	Mechaniczne ścięcie poboczy	m ²		
d.1	0103-01	poz.1*2	m ²	1460.000	
				RAZEM	1460.000
3	KNR 4-01	Mechaniczne załadowanie urobku i wywiezienie poza teren budowy	m ³		
d.1	0108-18	poz.2*0.1	m ³	146.000	
	analogia				
				RAZEM	146.000
2	45233222-1	roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni			
4	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów	m ²		
d.2	0101-01	Krotność = 1.5	m ²	260.400	
		260.4			
				RAZEM	260.400
5	KNR 4-01	Mechaniczne załadowanie urobku i wywiezienie poza teren budowy	m ³		
d.2	0108-18	poz.4*0.15	m ³	39.060	
	analogia				
				RAZEM	39.060
6	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej	m ²		
d.2	0103-03	730*5	m ²	3650.000	
				RAZEM	3650.000
7	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm na powierzchni jezdni i zjazdów	m ²		
d.2	0113-01	poz.6+poz.4	m ²	3910.400	
				RAZEM	3910.400
8	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych na powierzchni jezdni i zjazdów	m ²		
d.2	1005-07	poz.1*3.6+poz.4	m ²	2888.400	
				RAZEM	2888.400
9	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) na powierzchni jezdni i zjazdów	m ²		
d.2	0308-01	Krotność = 0.75	m ²	2888.400	
		poz.8			
				RAZEM	2888.400
10	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych na powierzchni jezdni i zjazdów	m ²		
d.2	1005-07	poz.1*3.5+poz.4	m ²	2815.400	
				RAZEM	2815.400
11	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) na powierzchni jezdni i zjazdów	m ²		
d.2	0309-01	poz.10	m ²	2815.400	
				RAZEM	2815.400
12	KNNR 6	Umocnione pobocze z kruszyw łamanych - dosypanie kruszywa 0/16 śr. grub. 10 cm	m ²		
d.2	0113-06	Krotność = 0.6	m ²	1018.500	
		(poz.1*2-17*6)*0.75			
				RAZEM	1018.500
3		Roboty Wykończeniowe			
13	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.3	0702-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² - A1, A2,	szt.		
d.3	0702-04	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000