

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	4510000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą 276	m m	276.000	
				RAZEM	276.000
2	KNNR 6 d.1 0103-01	Mechaniczne ścięcie poboczy poz.1*2	m ² m ²	552.000	
				RAZEM	552.000
3	KNR 4-01 d.1 0108-18 analogia	Mechaniczne załadowanie urobku i wywiezienie poza teren budowy poz.2*0.1	m ³ m ³	55.200	
				RAZEM	55.200
4	E-0510 d.1 0400-09	Przepusty wykonane wykopem otwartym, ręcznie z rur ochronych PCW na głębokości do 1.1 m w gruncie kat. IV 33.5	m m	33.500	
				RAZEM	33.500
2	45233222-1	roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni			
5	KNNR 6 d.2 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na poszerzeniu istniejącej nawierzchni tłuczniowej - obmiar AutoCad 55.6+474	m ² m ²	529.600	
				RAZEM	529.600
6	KNNR 6 d.2 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów Krotność = 1.5 91.7	m ² m ²	91.700	
				RAZEM	91.700
7	KNR 4-01 d.2 0108-18 analogia	Mechaniczne załadowanie urobku i wywiezienie poza teren budowy poz.5*0.1+poz.6*0.15	m ³ m ³	66.715	
				RAZEM	66.715
8	KNNR 6 d.2 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 529.6	m ² m ²	529.600	
				RAZEM	529.600
9	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej 1437	m ² m ²	1437.000	
				RAZEM	1437.000
10	KNNR 6 d.2 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm na powierzchni jezdni i zjazdów 1437+poz.6	m ² m ²	1528.700	
				RAZEM	1528.700
11	KNNR 6 d.2 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych na powierzchni jezdni i zjazdów 1035+poz.6	m ² m ²	1126.700	
				RAZEM	1126.700
12	KNNR 6 d.2 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) na powierzchni jezdni i zjazdów Krotność = 0.75 1035+poz.6	m ² m ²	1126.700	
				RAZEM	1126.700
13	KNNR 6 d.2 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych na powierzchni jezdni i zjazdów 1006+poz.6	m ² m ²	1097.700	
				RAZEM	1097.700
14	KNNR 6 d.2 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) na powierzchni jezdni i zjazdów 1006+poz.6	m ² m ²	1097.700	
				RAZEM	1097.700
15	KNNR 6 d.2 0113-06	Umocnione pobocze z kruszyw łamanych - dosypanie kruszywa 0/16 śr. grub. 10 cm Krotność = 0.6 poz.1*2*0.75	m ² m ²	414.000	
				RAZEM	414.000
3		Roboty Wykończeniowe			
16	KNNR 6 d.3 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNNR 6 d.3 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² 8	szt. szt.	8.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.000