Ing. Lengyelová Jolana

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Prístavba k liehovaru na destiláty a na pestovateľské pálenie ovocia - Bodza	Miesto:	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval:	
		Dňa: 28.02.2022	Zmluva č.:

Odberateľ:	LAKLA s.r.o.	IČO:	DIČ:
Dodávateľ:		IČO:	DIČ:
Projektant:		IČO:	DIČ:

0	0	0
0	0	0

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:			
4	Iné:			
5	Súčet:			

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
22	DPH 20% z:	
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	
F	Odpočet - prípočet	

Odberateľ: LAKLA s.r.o.
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 28.02.2022

Stavba : Prístavba k liehovaru na destiláty a na pestovateľské pálenie ovocia - Bodza

Ing. Lengyelová Jolana

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00000	0,000	71,395
2 - ZÁKLADY spolu:				28,54043	0,000	37,616
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				3,20053	0,000	6,916
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				17,30313	0,000	3,402
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				59,87859	0,000	101,363
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				4,66083	0,279	25,857
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				113,58350	0,279	246,548
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				0,51019	0,000	12,770
713 - Izolácie tepelné spolu:				0,12557	0,000	2,695
71 - IZOLÁCIE spolu:				0,63576	0,000	15,465
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				0,04085	0,000	6,033
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				7,30431	0,504	272,511
76 - KONŠTRUKCIE spolu:				7,34516	0,504	278,544
783 - Nátery spolu:				0,03426	0,000	55,822
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:				0,03426	0,000	55,822
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				8,01519	0,504	349,831
Rozpočet celkom:				121,59870	0,783	596,379

Odberateľ: LAKLA s.r.o.
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 28.02.2022

Stavba : Prístavba k liehovaru na destiláty a na pestovateľské pálenie ovocia - Bodza

Ing. Lengyelová Jolana

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV											
			1 - ZEMNE PRÁCE											
1	272	131201101	HĺBenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	27,914	m3									20
			0,35*0,5*(6,05+4,99+16,3) = 4,785											
			0,45*10,3*4,99 = 23,129											
2	272	131201109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	13,957	m3									20
3	272	132201101	HĺBenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	4,301	m3									20
			0,4*0,8*(0,35+1,5*2+2,59+1,5*5) = 4,301											
4	272	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	2,151	m3									20
5	272	133201101	HĺBenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	13,000	m3									20
			1*1*13 = 13,000											
6	272	133201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	6,500	m3									20
7	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	38,008	m3									20
			13-7,207+4,301+27,914 = 38,008											
8	253	1712041110	Uloženie sypaniny bez zhut. na skl.-poplatok	38,008	m3									20
9	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	5,800	m3									20
			13-7,2 = 5,800											
10	001	175203101	Prisypanie tesniacej fólie alebo geotext. bez zhut. v rovine	11,200	m3									20
			0,5*(6,55+4,99+16,8)*0,2 = 2,834											
			4,85*5,75*0,3 = 8,366											
11	MAT	693C00105	Geotextílie TYPAR SF 94 - 320 g/m2 - 2,60x100 m	75,975	m2									20
			4,85*5,75*1,2+1,5*(6,55+4,99+16,8) = 75,975											
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	2 522,83										
			2 - ZÁKLADY											
12	011	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	4,301	m3					2,41931	10,40545			20
13	011	275321311	Základové pätky zo železobetónu tr. C16/20	7,207	m3					2,41860	17,43085			20
			1*1*0,36*13+0,6*0,6*0,54*13 = 7,207											
14	011	275351215	Debnenie základových pätiek zhotovenie	18,720	m2					0,00223	0,04175			20
			2,4*0,6*13 = 18,720											
15	252	275352119	Odstránenie debnenia základových pätiek a blokov	18,720	m2									20

Ing. Lengyelová Jolana

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
16	011	275361821	Výstuž základových pätiek BSt 500 (10505)	0,576	t					1,14997	0,66238			20
			2 - ZÁKLADY spolu:	2 600,81							28,54043			
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE											
17	014	310239211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pálenými tehlami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	1,800	m3					1,77807	3,20053			20
			0,4*1*1,5*3 = 1,800											
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	535,39							3,20053			
			5 - KOMUNIKÁCIE											
18	221	564871112	Podklad zo štrkodrte hr. 300 mm	27,888	m2					0,55986	15,61338			20
			5,75*4,85 = 27,888											
19	221	598621100	Montáž uzavretého žľabu BGF, BGU, BGF-Z, SV 100 do lôžka z betónu prostého tr.C 16/20	15,000	m					0,05945	0,89175			20
20	MAT	5927A0601	Žľab univerzálny BGU-Z SV G NW 100, č.0, s liatinovou hranou, bez spádu	15,000	kus					0,03700	0,55500			20
21	MAT	5927A3212	Rošt liatinový NW 100, 500/140/40, SW 16/100 tr. D 400 kN (BG)	30,000	kus					0,00810	0,24300			20
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	2 292,62							17,30313			
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
22	011	612421637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	9,000	m2					0,05538	0,49842			20
			1*1,5*6 = 9,000											
23	011	631315711	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 12-24 cm	21,726	m3					2,45421	53,32017			20
			0,125*4,99*16,3+0,138*5,75*4,85 = 14,016											
			*podkladný mimo pov. plochy											
			0,15*4,99*10,3 = 7,710											
24	011	631318202	Úprava povrchu pancier. podláh cementovou zmesou hr. 5 mm stredné zaťaženie	65,037	m2					0,00882	0,57363			20
25	011	631319111	Prípl. za vytvorenie odtokového žliabka v mazanine š./v. do 20/10 cm	15,000	m									20
26	011	631319154	Príplatok k mazanine hr. do 120 mm za prehladenie s poprášením cementom	14,016	m3					0,02000	0,28032			20
			4,99*16,3*0,125+5,75*4,85*0,138 = 14,016											
27	011	637121113	Odkvapový chodník z dekoračného kameniva hr. 200 mm so zhutnením	14,170	m2					0,36740	5,20606			20
			0,5*(6,55+4,99+16,8) = 14,170											
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	4 749,49							59,87859			
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
28	221	916531111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 bez bočnej opory	40,340	m					0,08924	3,59994			20
			6,55+4,99+17,3+5,75*2 = 40,340											
29	MAT	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	40,743	kus					0,02200	0,89635			20
			40,34*1,01 = 40,743											
30	003	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	96,330	m2					0,00166	0,15991			20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			6+3,99*2+16,3+0,85+16,3*4 = 96,330											
31	013	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2	4,500	m2					0,00103	0,00464	0,062	0,279	20
			1*1,5*3 = 4,500											
32	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,800	t									20
33	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	16,000	t									20
			0,8*20 = 16,000											
34	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,800	t									20
35	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,800	t									20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	928,73							4,66083		0,279	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	13 629,87							113,58350		0,279	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV											
			71 - IZOLÁCIE											
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti											
36	711	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	81,337	m2									20
			16,3*4,99 = 81,337											
37	MAT	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,024	t					1,00000	0,02400			20
38	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	81,337	m2					0,00040	0,03253			20
39	MAT	628329200	Pás ťažký asfaltový ELASTOBIT PR S 40	93,538	m2					0,00485	0,45366			20
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	992,56							0,51019			
			713 - Izolácie tepelné											
40	713	713131141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek	12,774	m2					0,00983	0,12557			20
			0,3*(4,99*2+16,3*2) = 12,774											
			713 - Izolácie tepelné spolu:	83,29							0,12557			
			71 - IZOLÁCIE spolu:	1 075,85							0,63576			
			76 - KONŠTRUKCIE											
			764 - Konštrukcie klampiarske											
41	764	764751112	LINDAB rúry odkvapové SROR d 100 mm	10,200	m					0,00172	0,01754			20
			3*3,4 = 10,200											
42	764	764751142	LINDAB výtokové koleno odkvapové d 100 mm	3,000	kus					0,00038	0,00114			20
43	764	764761122	LINDAB žľab pododkvapný R+KFL 150 mm	16,300	m					0,00136	0,02217			20
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	475,72							0,04085			
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné											
44	MAT	5532A0112	Panel sendvičový vypln polystyrén hr. 150 mm	94,464	m2					0,01474	1,39240			20
			44,24-3*2,92-1*2,15-2,4*0,7*2-2,8*0,7-1,375*0,7*2 = 26,085											
			*stenové											
			*strešné											

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			4,195*16,3 = 68,379											
45	MAT	5532A0121	Príslušenstvo k sendvičovým panelom	94,464	m2					0,00500	0,47232			20
46	767	767411114	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi s viditeľným spojom na oceľovú konštrukciu, hr. nad 100 do 150 mm	112,619	m2					0,00044	0,04955			20
			2,865*6,05+2,665*3,99*2+2,465*1,3+2,865*0,85 = 44,240											
			4,195*16,3 = 68,379											
47	767	767627101	Montáž okien zdvojených, krycích líšt obojstranne skrutkov.	27,700	m									20
			6,2*2+7+4,15*2 = 27,700											
48	MAT	55341851010	Okno hliník. 2400x700 +par.	2,000	kus					0,08820	0,17640			20
49	MAT	55341851011	Okno hliník. 2800x700 +par.	1,000	kus					0,08820	0,08820			20
50	MAT	55341851012	Okno hliník. 1375x700 +par.	2,000	kus					0,08820	0,17640			20
51	MAT	55341851013	dvere hliník. 1000x2150 + zár.	1,000	kus					0,08820	0,08820			20
52	MAT	553446820	Vráta sekčné zatepl. 3000x2920 + ovl.+ rám	1,000	kus					0,21700	0,21700			20
53	767	767644110	Montáž dverí, dok. okovania do oc. konšt. otvár. jednokríd.	1,000	kus					0,00014	0,00014			20
54	767	767651104	Montáž vrát otočných do oceľovej zárubne,	1,000	kus					0,00033	0,00033			20
55	767	767995108	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií nad 500 kg	4 398,258	kg					0,00005	0,21991			20
			12,6*(5,75*2+8*6,05+4*10)+12,6*(16,2+6,75) = 1547,910											
			11,3*10+15,1*4,2*10+13,8*(6,05+16,3+0,85)+12,6*0,7*7 = 1129,100											
			*stlpy+platničky											
			18,8*(3,46*6+3,06*10+3,4*4)+20*25 = 1721,248											
56	MAT	553000020	Oceľové konštrukcie	4 398,258	kg					0,00100	4,39826			20
57	767	767996805	Demontáž ostatných doplnkov, nad 500 kg	504,000	kg					0,00005	0,02520	0,001	0,504	20
			4*6+20*24 = 504,000											
			*dem krytiny a nosnej konštr. krytiny prístrešku											
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	37 054,14							7,30431		0,504	
			76 - KONŠTRUKCIE spolu:	37 529,86							7,34516		0,504	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
			783 - Nátery											
58	783	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	142,768	m2					0,00016	0,02284			20
			0,4*99,9+0,4*91,8+0,4*64+0,48*10+0,56*42+0,44*23,2+0,4*4,9 = 142,768											
59	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	142,768	m2					0,00008	0,01142			20
			783 - Nátery spolu:	1 105,02							0,03426			
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:	1 105,02							0,03426			
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	39 710,73							8,01519		0,504	
			Rozpočet celkom:	53 340,60							121,59870		0,783	