




LEGENDA PRIVZDUŠŇOVAČÍCH HLAVÍC


- 

HL905 - PRIVZDUŠŇOVACIA HLAVICA PODOMIETKOVÁ
VÝKON: 13 l/s
PRIVZDUŠŇOVACIA HLAVICA URČENÁ PRE ZABUDOVANIE DO PODMIETKY (DO STIEN).
MÁ SKRÁTITEČNÚ STAVEBNÚ KRYTKU, VYBERATELNÉ TELESO S MEMBRÁNOU. BIELA KRYTKA JE SÚČASŤOU DODÁVKY.
- 

HL904 - PRIVZDUŠŇOVACIA HLAVICA
PRIVZD. HLAVICA DN 40 S PRIPÁJACÍM ADAPTÉROM
VÝKON 5,5 l/s
- 

HL900N - PRIVZDUŠŇOVACIA HLAVICA
PRIVZD. HLAVICA DN 110 S DVOJITOU VZDUCHOVOU IZOLÁCIOU
VÝKON: 37 l/s
PRIVZDUŠŇOVACIA HLAVICA DN40/75/110 ZODPOVEDAJÚCA EN12380-1
S ODOBERATEĽNOU SIEŤKOU PROTI HMYZU (ĽAHKO ČISTITEĽNÉ)
MASÍVNÁ GUMOVÁ MEMBRÁNA S 2-VRSTVOVOU VZDUCHOVOU OCHRANOU PROTI MRAZU,
POVOLENÉ NA ZÁKLADE EN12380, TRIEDY A1, POVOĽOVACIE ČÍSLO Z-53.5-460

LEGENDA PRÍPOJOVACÍCH PRVKOV PRE PRAČKY A UM. RIADU

- 


HL406 - PODMIETKOVÝ SIFÓN
VÝKON: 0,38 l/s
UMÝVAČKOVÝ PODMIETKOVÝ SIFÓN DN40/50
S MOŽNOSŤOU PRIPOJENIA VODY (ISTENOVÁ ČASŤ PRÍTOK/ODTOK R 1/2" VNÚTORNÝ ZÁVIT)
S VÝTOKOVÝM VENTILOM 1/2" S INTEGROVANOU SPÄTNOU KĽAPKOU A PRIVZDUŠŇOVAČOM,
KOLIEŇKOM PRE PRIPOJENIE HADICE 3/4" HL19.C, MONTÁŽNOU PLATŇOU, ŠALOVCÍM DOMČEKOM S MOŽNOSŤOU SKRÁTENIA,
STAVEBNOU ZÁTKOU A NEREZOVOU KRYTKOU 100X180MM, MINIMÁLNA HĽBA ZABUDOVANIA 75 MM

LEGENDA ZARIADENÍ

ZARIADENIE	PRÍPOJKY
U UMÝVADLO	2x RV - VÝŠKA 600 mm OD PODLAHY 1x ODPAD Ø50/ ALT. Ø40 - VÝŠKA 400 mm OD PODLAHY
WC NÁSTENNÝ ZÁVESNÝ MODUL + ZÁVESNÉ WC	1x RV - VÝŠKA 930 mm OD PODLAHY 1x ODPAD Ø110 - VÝŠKA 160 mm OD PODLAHY
D DREZ KUCHYŇSKÝ	2x RV - VÝŠKA 600 mm OD PODLAHY 1x ODPAD Ø50 - VÝŠKA 400 mm OD PODLAHY
P PISOÁR	1x NÁSTENNÝ VÝVOD - VÝŠKA 850 mm OD PODLAHY 1x ODPAD Ø50- VÝŠKA 380 mm OD PODLAHY
V VAŇA	2x RV - VÝŠKA 750 mm OD PODLAHY 1x ODPAD Ø50/ ALT. Ø40 - VÝŠKA 90 mm OD PODLAHY
S SPRCHA	2x RV - VÝŠKA 1200 mm OD PODLAHY 1x ODPAD Ø50/ ALT. Ø40 - VÝŠKA 70 mm OD PODLAHY
UR UMÝVAČKA RIADU	1x RV - VÝŠKA 500 mm OD PODLAHY 1x ODPAD Ø50/ ALT. Ø40 - VÝŠKA 500 mm OD PODLAHY
SP SUŠIČKA PRÁDLA	1x ODPAD Ø50/ ALT. Ø40 - VÝŠKA 500 mm OD PODLAHY
P PRÁČKA	1x RV - VÝŠKA 500 mm OD PODLAHY 1x ODPAD Ø50/ ALT. Ø40 - VÝŠKA 500 mm OD PODLAHY
VL	
ZARIADENIE	VÝLEVKA S MREŽKOU, NÁSTENNÁ ROZMERY: 50 X 39 CM FARBA: BIELA
BATÉRIA	NÁSTENNÁ BATÉRIA napr.: LYRA 331277 ROZTEČ 150 mm

HL45 - STAVEBNÁ ZÁTKA
STAVEBNÁ ZÁTKA 1/2", S ODVZDUŠŇOVACÍM OTVOROM (ODOLÁVA TLAKU DO 15 BAR)
SAMOSTATNE TESNIACA S PLOCHÝM TESNENÍM, S MASÍVNÝM VNÚTORNÝM ŠEŠŤ-UHOLNÍKOM SW12,
SV - MODRÁ, TV - ČERVENÁ
RV - ROHOVÝ VENTIL
ROHOVÝ GUĽOVÝ VENTIL 3/8"X 1/2", BEZ MATKY, S FILTROM

POPIS ODPORÚČANÉHO NAPOJENIA HYG. ZARIADENÍ



Autor návrhu		Ing. Vladimír Majsniar, PhD.		ENAU, s.r.o. Ing. Pavol Fedorčák, PhD. Komárany 59, Vranov n/T t.č. 0949803607 email:fedorcak@enau.sk	
Zod. projektant		Ing. Pavol Fedorčák, PhD.			
Vypracoval		Ing. Ervín Vasilišin, Ing. Pavol Fedorčák, PhD.			
Stavebník		Domov sociálnych služieb, Pohorelská Maša 57/72 976 69 Pohorelá			
Miesto stavby		p.č.: 5610, k.ú.: Šumiac		Číslo zákazky	2022-012
				Formát	3 x A4
Názov stavby	DSS Červená Skala – asanácia a výstavba nového objektu sociálnych služieb (podporované bývanie) – PD			Dátum	06/2021
Objekt	ZDRAVOTECHNIKA			Stupeň	DSP
Obsah	ZARIAĎOVACIE PREDMETY			Mierka	1:75
Časť	TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV			Číslo výkresu	03