



1	KORYTARZ	6	ŁAZIENKA
9,23	gress R12	3,86	gress R12
2	POM. ROZDZIELNI	7	WC OGÓLNE
19,20	gress R12	1,00	gress R12
3	HALA FILTRÓW	8	POM. CHLORATORA
259,04	gress R12	8,93	gress R12, chemoodporny
4	POM. POMPY CIEPŁA	9	POM. SOCJALNE
29,62	gress R12	10,85	gress R12
5	POM. AGREGATU		
12,60	gress R12		

OZNACZENIA

M9 - proj. wentylator kanałowy
M10/1, M10/2 - proj. wentylator dachowy
CZP - proj. czerpnia powietrza

- wentylacja nawiewna
 - wentylacja wywiewna

- UWAGI:**
1. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić drożność kominów wentylacyjnych.
 2. Przed przystąpieniem do prac należy dokonać inwentaryzacji kominarskiej.
 3. Wentylatory dachowe zamontować w miejscu istn. wywiewników dachowych.
 4. Instalację ogrzewania wykonać wg rysunków branży c.o.
 5. Pracę czepni żaluzjowej dmuchawy należy uzależnić od pracy dmuchawy M4.
 6. Pracę wyrzutni powietrza w pomieszczeniu agregatu należy uzależnić od pracy czepni powietrza.

WYKONAWCA:



ul. Staroszkolna 16/28 tel. 052 327 65 65
85 - 209 BYDGOSZCZ

INWESTOR:

GMINA ŁABISZYN
ul. Plac 1000-lecia 1
89-210 Łabiszyn

OBIEKT:

Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w
JabłóWKu, gmina Łabiszyn

TREŚĆ RYSUNKU:

Rzut budynku SUW - instalacja
wentylacji

Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr Uprawnień	Podpisy
Projektant	mgr inż. Marek Pianowski	Ochr. środ. Inst. sanit	GP-KZ-7342/35/94 GP-KZ-7342/213/92	
Sprawdzająca	mgr inż. Aleksandra Zalewska	Inst. sanit	KUP/0245/PBS/19	
Faza:	Skala:	Data:	Branża:	Nr kontraktu:
PT	1:100	26.07.2022 r.	Instalacyjna	Nr rysunku: S/8