


A spevnená plocha - so zaťažením nad 3,5t
plocha - 242,0 m²

- CESTNÝ BETÓN CBII - hr.240 mm
- CEMENTOVÁ STABILIZÁCIA SCII - hr.220 mm
- ŠTRKOPIESOK ZHUTNENÝ ŠP - hr.200 mm
- RASTLÝ TERÉN

B spevnená plocha - so zaťažením nad 3,5t
plocha - 118,7 m²

- CESTNÝ BETÓN CBII - hr.240 mm
- JESTVUJÚCA BETÓNOVÁ PLOCHA

C spevnená plocha - so zaťažením nad 3,5t
plocha - 108,0 m²

- CESTNÝ BETÓN CBII - hr.240 mm
- CEMENTOVÁ STABILIZÁCIA SCII - hr.220 mm - jestvujúca
- ŠTRKOPIESOK ZHUTNENÝ ŠP - hr.200 mm - jestvujúca
- RASTLÝ TERÉN

## LEGENDA:

SO 01 - SKLAD BIO STRUKOVÍN A MAKU - jestvujúca - prestavba
SO 02 - SPEVNENÉ PLOCHY - nové
SO 03 - CESTNÁ VÁHA - stavebná príprava - navrhovaná

PN - POŽIARNA NADRŽ - jestvujúca
RH - HLAVNÝ ROZVÁDZAČ - jestvujúca
RP - PODRUŽNÝ ROZVÁDZAČ - jestvujúca
RTe pre technológiu - ROZVÁDZAČ PRE TECHNOLÓGIU - jestvujúca
PN - požiarna nádrž 35m3 - jestvujúca
Ž - vodonepriepustná betónová žumpa - jestvujúca

- PRI PRIESTOROVOM USPORIADANÍ PODZEMNÝCH VEDENÍ JE POTREBNÉ DODRŽAŤ MIN. VZDIALENOSTI V HORIZONTÁNOM A VO VERTIKÁLNOM SMERE PODĽA STN 73 6005.
- PRED ZAHÁJENÍM ZEMNÝCH PRÁC JE NUTNÉ PREVIESŤ VYTÝČENIE VŠETKÝCH INŽINIERSKYCH VEDENÍ. ZEMNÉ PRÁCE VYKONAŤ PODĽA STN 73 6005.

P.V.B. = horná úroveň betónovej podlahy jestvujúceho objektu
±0,000 = P.V.B.

- NEPREDVÍDANÉ SKUTOČNOSTI ZISTENÉ POČAS STAVEBNÝCH PRÁC JE POTREBNÉ PREKONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.
- ROZMERY V DOKUMENTÁCII JE POTREBNÉ PRISPÔSOBIŤ REÁLNYM MIERAM A PODMIENKAM NA STAVBE.

Ing. Juraj Ďuríček
Stavebný úradný úradník
Kvalifikačné pozemných stavieb
4908 * 11

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE

| | |
|---|---|
| ZODP. PROJEKTANT | Ing. Juraj Ďuríček |
| VYPRACOVAL | Bottka Sylvia, Ing. Juraj Ďuríček |
| INVESTOR | Villem & Forró,s.r.o. |
| MIESTO STAVBY | Patince časť Potkanovo |


**GYGY-PROJEKT s.r.o.**
946 38 Radvaň nad Dunajom 393.
tel. 0908 736 797


**Sklad bio strukovín a maku**
**- prestavba -**

| | |
|---|---|
| FORMÁT | 8xA4 |
| DÁTUM | 5/2022 |
| MIERKA | 1 : 250 |
| | |
| ČÍSLO VÝKRESU | A2 |

Situácia