A **spevnená plocha - so zaťažením nad 3,5t**
plocha - 242,0 m²

- CESTNÝ BETÓN CBII - hr.240 mm
- CEMENTOVÁ STABILIZÁCIA SCII - hr.220 mm
- ŠTRKOPIESOK ZHUTNENÝ ŠP - hr.200 mm
- RASTLÝ TERÉN

B **spevnená plocha - so zaťažením nad 3,5t**
plocha - 118,7 m²

- CESTNÝ BETÓN CBII - hr.240 mm
- JESTVUJÚCA BETÓNOVÁ PLOCHA

C **spevnená plocha - so zaťažením nad 3,5t**
plocha - 108,0 m²

- CESTNÝ BETÓN CBII - hr.240 mm
- CEMENTOVÁ STABILIZÁCIA SCII - hr.220 mm - jestvujúca
- ŠTRKOPIESOK ZHUTNENÝ ŠP - hr.200 mm - jestvujúca
- RASTLÝ TERÉN

N

LEGENDA:

SO 01 - SKLAD BIO STRUKOVÍN A MAKU - jestvujúca - prestavba
SO 02 - SPEVNENÉ PLOCHY - nové
SO 03 - CESTNÁ VÁHA - stavebná príprava - navrhovaná

PN - POŽIARNA NADRŽ - jestvujúca
RH - HLAVNÝ ROZVÁDZAČ - jestvujúca
RP - PODRUŽNÝ ROZVÁDZAČ - jestvujúca
RTe pre technológiu - ROZVÁDZAČ PRE TECHNOLÓGIU - jestvujúca
PN - požiarna nádrž 35m3 - jestvujúca
Ž - vodonepriepustná betónová žumpa - jestvujúca

- PRI PRIESTOROVOM USPORIADANÍ PODZEMNÝCH VEDENÍ JE POTREBNÉ DODRŽAŤ MIN. VZDIALENOSTI V HORIZONTÁNOM A VO VERTIKÁLNOM SMERE PODĽA STN 73 6005.
- PRED ZAHÁJENÍM ZEMNÝCH PRÁC JE NUTNÉ PREVIESŤ VYTÝČENIE VŠETKÝCH INŽINIERSKYCH VEDENÍ. ZEMNÉ PRÁCE VYKONAŤ PODĽA STN 73 6005.

P.V.B. = horná úroveň betónovej podlahy jestvujúceho objektu
±0,000 = P.V.B.

- NEPREDVÍDANÉ SKUTOČNOSTI ZISTENÉ POČAS STAVEBNÝCH PRÁC JE POTREBNÉ PREKONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.
- ROZMERY V DOKUMENTÁCII JE POTREBNÉ PRISPÔSOBIŤ REÁLNYM MIERAM A PODMIENKAM NA STAVBE.

Ing. Juraj Ďuríček, autorizovaný stavebný inžinier, 4908 * 11, Kancelária pozemných stavieb

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Juraj Ďuríček
VYPRACOVAL	Bottka Sylvia, Ing. Juraj Ďuríček
INVESTOR	Villem & Forró,s.r.o.
MIESTO STAVBY	Patince časť Potkanovo

GYGY-PROJEKT s.r.o.
946 38 Radvaň nad Dunajom 393.
tel. 0908 736 797

Sklad bio strukovín a maku
- prestavba -

FORMÁT	8xA4
DÁTUM	5/2022
MIERKA	1 : 150
ČÍSLO VÝKRESU	SP1

Spevnená plocha - situácia