



REZ E - E

REZ F - F



SKLADBA STRECHY

SKLADBA STIEN

- S2**
- Intenzívne ozelenenie - trávnik
 - Vegetačný substrát, (vegetačná vrstva) 400 - 1500mm
 - Fitrčné runo 300 g/m2, BauderGREEN FV 300
 - Drenážna a akumulčná vrstva Bauder GREEN DSE 40, výška nopov 40 mm
 - Ochranná vrstva hydroizolácií, vlákna ochranná rohož Bauder GREEN FSM 600
 - Hydroizolácia odolná proti prerastaniu koreňov
 - Tepelná izolácia - Polystyrenbetón v spáde 3% 100 - 250mm
 - Tepelná izolácia - Polystyren XPS 100mm
 - Parozábrana - asfalt, izolačný pás s AL vložkou celoplošne pritavený
 - Asfaltový penetračný náter
 - Nosná ŽB stropná doska 250 mm
 - Vnútrotná omietka stropu 10 mm

- S3**
- Extenzívne ozelenenie, vegetácia (zmes semien BauderGREEN SeedMix)
 - Substrát pre extenzívne ozelenenie, zasypaný do hydroakumulačnej dosky napr. WSP75, pracovne vystužený pomocným dreveným roštom; hrúbka 8 cm nad doskou
 - Hydroakumulačná doska napr. BauderGREEN WSP 75;
 - Ochranná vrstva hydroizolácie, vlákna ochranná rohož BauderGREEN FSM 600;
 - Hydroizolácia odolná prerastaniu koreňov, napr. vrchný pás BauderPLANT E (5,2 mm) + spodný pás samolepiaci BauderTEC KSA DUO (3 mm); 250 mm
 - Tepelná izolácia Polystyren EPS 150S
 - Parozábrana: asfaltový pás s AL vložkou
 - Asfaltový penetračný náter napr. Burkolit Plus140 mm
 - Nosná ŽB stropná doska 250 mm
 - Vnútrotná omietka stropu resp. kazetový podhľad 10 mm

- M1**
- BETÓNOVÁ STENA POD ÚROVŇOU TERÉNU
 - Štuková omietka 10 mm
 - ŽB monolitická stena 200 mm
 - Hydroizolácia - natavený modifikovaný asfaltový pás
 - Extrudovaný polystyrén XPS 100 mm
 - Nopová fólia (nopy smerom k XPS)
 - Nасыпанá zemina (spätňý zásyp)

LEGENDA MATERIÁLOV

- ŽELEZOBETONOVÉ KONŠTRUKCIE
- KONŠTRUKCIE Z PROSTÉHO BETÓNU
- MURIVO Z TVÁRNIC YTONG NA SPOJOV. LEPIDLO
- DREVENÉ INTERIEROVÉ PRIEČKY
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - POLYSTYRÉN EPS
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - POLYSTYRÉN XPS
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - MINERALNA VLNA
- ZHUTNENÉ ŠTRKOPIESKOVÉ LŮŽKO
- ZHUTNENÁ NASYPANA ZEMINA
- PŮVODNÁ ZEMINA

0,000 = 295,84 m n.m.

ZMENA	DÁTUM	POPIS ZMENY	PROJEKTANT	ZODP.PROJ.
			PODPIS	PODPIS
ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH		ING.ARCH.PETER.C.ABONYI	GasOil Technology a.s. Námestie svätého Egídia 40/93 058 01 Poprad, Slovakia www.gasoli-tech.com	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		ING. MILAN VARHOL'		
VYPRACOVAL		ING.DANIELA BIZUBOVÁ	MANAŽER PROJEKTU ING. MILAN VARHOL'	
INVESTOR		ING. RASTISLAV ĽUKOVIČ - SHR, ORGOVÁNOVA 1075/3, SENICA, IČO: 50224166		
STAVBA			STUPEŇ DOKUMENTÁCIA PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA	
			DÁTUM	ČÍSLO PARE
			07/2021	
			FORMÁT	
			A 2	
STAVEBNÝ OBJEKT / PREV. SÚBOR			MIERKA	
SO 02 - CENTRÁLNY OBJEKT DEDINKY			1 : 50	
PROFESIA / PREV. JEDNOTKA			ČÍSLO ZÁKAZKY	
ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE			0093/18/52	
NÁZOV VÝKRESU			ČÍSLO VÝKRESU	
REZ E - E , REZ F - F			5293400-E002A11-0	
			LIST	
			1 / 1	

SKLADBY PODLÁH SÚ POPÍSANÉ V TECHNICKEJ SPRÁVE