

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Meštackého domu č.13, parc.č.2966/1. k.ú.Brezno,
Nám.gen.M.R.Štefánika 13, Brezno

Objekt:

SO 01 - Meštiacky dom č.13

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Horehron.múzeum, Nám.gen.M.R.Štefánika 55/7 Brezno

Zhotoviteľ:

I.S.O.N.spol. s r.o.,Kráľová 11, Zvolenská Slatina

Projektant:

Spracovateľ:

Jana Kováčová

Poznámka:

KS:

Dátum:

15.04.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

43779280

IČ DPH:

SK2022484079

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

159 709,97

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		20,00%	
znižená	159 709,97	20,00%	31 941,99

Cena s DPH

v EUR

191 651,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia Meštianskeho domu č.13, parc.č.2966/1, k.ú.Brezno, Nám.gen. M.R.Štefánika 13, Brezno

Objekt: SO 01- Meštiansky dom č.13

Objednávateľ: Horehr.múzeum,Nám.gen.M.R.Štefánika 55/7 Brezno

Zhotoviteľ: I.S.O.N. s.r.o., Kráľová 11, 962 01 Zvolenská Slatina

Miesto: Brezno

Spracoval: Jana Kováčová

Dátum: 15. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

8 145,92

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

837,25

1	612401291.S	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 09 do 0,25 m2	ks	1,000	4,98	4,98
2	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou	m2	24,770	2,85	70,59
		24,77 "N11		24,770		
		Súčet		24,770		
3	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	12,860	2,65	34,08
		12,86 "N11		12,860		
		Súčet		12,860		
4	622460212.S	Vonkajšia omietka stien vápenná jadrová	m2	24,770	19,92	493,42
		24,77 "N11		24,770		
		Súčet		24,770		
5	622460222.S	Vonkajšia omietka stien vápenná štuková	m2	12,860	11,42	146,86
		12,86 "N11		12,860		
		Súčet		12,860		
6	622491320.S	Fasádny náter	m2	12,860	6,79	87,32
		12,86 "N11 vid'. pôvodný náter		12,860		
		Súčet		12,860		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 733,18

7	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	230,656	2,98	687,35
		15,7*7,4+8,6*7,4+7,16*7,1		230,656		
		Súčet		230,656		
8	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	230,656	2,00	461,31
9	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné	m2	285,050	4,06	1 157,30
		144,8+140,25		285,050		
		Súčet		285,050		
10	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	285,050	3,49	994,82
		140,25+87,1+37+11,4+6,9+2,4		285,050		
		Súčet		285,050		
11	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	3,490	27,74	96,81
		3,49*B13		3,490		
		Súčet		3,490		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia Meštianskeho domu č.13, parc.č.2966/1, k.ú.Brezno, Nám.gen. M.R.Štefánika 13, Brezno

Objekt: SO 01- Meštiansky dom č.13

Objednávateľ: Horehr.múzeum,Nám.gen.M.R.Štefánika 55/7 Brezno

Zhotoviteľ: I.S.O.N. s.r.o., Kráľová 11, 962 01 Zvolenská Slatina

Spracoval: Jana Kováčová

Miesto. Brezno

Dátum: 15. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
12	965031121.S	Búranie podláh z tehál, bez lôžka,bez ohľadu na výplň škár, kladené na plocho, -0,12200t	m2	27,670	2,04	56,45
27,67 "B15				27,670		
Súčet				27,670		
13	9651	Odstánenie maltového lôžka	m3	1,730	16,39	28,35
1,73 "B15				1,730		
Súčet				1,730		
14	9521	Očistenie dreveného prekladaného záklopu	m2	27,670	4,17	115,38
27,67 "B15				27,670		
Súčet				27,670		
15	978015291.S	Otlčenie omietok vonkajších -0,05900t	m2	24,770	2,57	63,66
24,77 "N11				24,770		
Súčet				24,770		
16	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	28,969	11,61	336,33
17	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	57,938	8,13	471,04
28,969*2				57,938		
Súčet				57,938		
18	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	28,969	14,21	411,65
19	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	75,726	0,43	32,56
(28,969-3,727)*3				75,726		
Súčet				75,726		
20	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	28,969	11,72	339,52
21	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	86,907	1,32	114,72
28,969*3				86,907		
Súčet				86,907		
22	9791	Poplatok za stavebnú suť	t	13,216	56,95	752,65
23	9792	Poplatok za drevo , drevený obklad, tepelnú izoláciu	t	12,025	51,00	613,28
0,468+10,579+0,978				12,025		
Súčet				12,025		
99		Presun hmôt HSV				575,49
24	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	14,206	40,51	575,49

PSV

Práce a dodávky PSV

139 865,29

713

izolácie tepelné

19 451,28

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia Meštianskeho domu č.13, parc.č.2966/1, k.ú.Brezno, Nám.gen. M.R.Štefánika 13, Brezno

Objekt: SO 01- Meštiansky dom č.13

Objednávateľ: Horehr.múzeum,Nám.gen.M.R.Štefánika 55/7 Brezno

Zhotoviteľ: I.S.O.N. s.r.o., Kráľová 11, 962 01 Zvolenská Slatina

Miesto: Brezno

Spracoval: Jana Kováčová

Dátum: 15. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
25	713000010.S	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,00192t	m2	35,300	1,17	41,30
		35,3 "B12		35,300		
		Súčet		35,300		
26	713000035.S	Odstránenie tepelnej izolácie stien uchytené prbitím, kotvením z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,0078t	m2	26,450	1,10	29,10
		26,45 "B9		26,450		
27	713000079.S	Odstránenie tepelnej izolácie striech šikmých lepenej medzi alebo pod krokvy z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm - 0,016t	m2	44,020	1,57	69,11
		44,02 "B11		44,020		
		Súčet		44,020		
28	7131	Propriepustná fólia D+M	m2	226,810	3,57	809,71
		154+33+33,21+6,6" SK 1N, SK2N, SK3N1, SK3N2		226,810		
		Súčet		226,810		
29	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou medzi rošt	m2	457,280	1,63	745,37
		137,4*2 +29,01*2+33,61*2+5,49*2 "SK1N, SK2N, SK3N, SK3N2		411,020		
		3,07*2 +20,06*2 "N10, N5		46,260		
		Súčet		457,280		
30	631440004200	Minerálna tepelná izolácia hr.2x140 mm	m2	466,425	14,67	6 842,45
		457,279411764706 * 1,02		466,425		
31	7132	Parobrzdná fólia D+M	m2	143,610	1,62	232,65
		33,21+6,6+27,51+75,59 +0,7" SK3N1, SK3N2, SK6N, Sk5N, N9		143,610		
		Súčet		143,610		
32	713131134.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vložením medzi stĺpky	m2	30,260	1,75	52,96
		30,26 "SK6N		30,260		
		Súčet		30,260		
33	631440042200	Minerálna tepelná izolácia hr.140 mm	m2	30,865	11,02	340,13
		30,2598039215686 * 1,02		30,865		
34	283280002601	Štrukturovaná deliaca vrstva D+M	m2	483,646	14,45	6 988,68
		425,7*1,08 +15,1*1,08+7,02*1,08 "SK4N, SK5N, N6,N7		483,646		
		Súčet		483,646		
35	2832800002301	Paropriepustná fólia D+M	m2	465,890	3,57	1 663,23
		425,7*1,08 +5,68*1,08"SK4N, SK5N, N10		465,890		
		Súčet		465,890		
36	713161510.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	54,310	5,65	306,85
		54,31 "SK5N		54,310		
		Súčet		54,310		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia Meštianskeho domu č.13, parc.č.2966/1, k.ú.Brezno, Nám.gen. M.R.Štefánika 13, Brezno

Objekt: SO 01- Meštiansky dom č.13

Objednávateľ: Horehr.múzeum,Nám.gen.M.R.Štefánika 55/7 Brezno

Zhotoviteľ: I.S.O.N. s.r.o., Kráľová 11, 962 01 Zvolenská Slatina

Miesto: Brezno

Spracoval: Jana Kováčová

Dátum: 15. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
37	631640000500	Minerálna tepelná izolácia hr120 mm- SK5N	m2	55,396	19,43	1 076,34
		54,31 * 1,02		55,396		
38	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	191,970	1,32	253,40
762 Konštrukcie tesárske 24 344,25						
39	76233	Demontáž drevených prvkov, prierezovej plochy do 120 cm2, -0,00800 t	m	61,000	1,75	106,75
		61 "40/60- B9		61,000		
		Súčet		61,000		
40	762331	Demontáž drevených prvkou prierezovej plochy 120 - 224 cm2, -0,01400 t	m	2,800	2,13	5,96
		2,8 "120/160 - B9		2,800		
		Súčet		2,800		
41	762331812.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 120 - 224 cm2, -0,01400 t	m	61,000	2,40	146,40
42	762331813.S	Demontáž drevených konštrukcií -0,02400 t	m	193,000	2,89	557,77
		193 "B16		193,000		
		Súčet		193,000		
43	762332110	Montáž drevených prvkou hrebeňa strechy plochy do 120 cm2	m	48,400	6,50	314,60
		19,8+13,2 "24/180, 60/60 - N6		33,000		
		9,24+6,16 "24/180, 60/60 - N7		15,400		
		Súčet		48,400		
44	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	66,500	6,29	418,29
		3,5 +63"100/110, 80/140- N1		66,500		
		Súčet		66,500		
45	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	26,500	8,49	224,99
		1+0,8+1,2+5,5+0,8+1,2+6+10 "N1		26,500		
		50/250				
		Súčet		26,500		
46	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	23,100	11,56	267,04
		18+0,6+3,5+1 "N1- 140/170, 150/180, 160/180145/170		23,100		
		Súčet		23,100		
47	762332140.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288 - 450 cm2	m	77,000	12,55	966,35
		2,2+7,5+21,6+2,5+5+0,6+5+2,5+8,5+3,5+0,6+2,5+3+7,5+2+2,5		77,000		
		175/200				
		190/210, 225/185, 230/180, 180/230				
		Súčet		77,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia Meštianskeho domu č.13, parc.č.2966/1, k.ú.Brezno, Nám.gen. M.R.Štefánika 13, Brezno

Objekt: SO 01- Meštiansky dom č.13

Objednávateľ: Horehr.múzeum,Nám.gen.M.R.Štefánika 55/7 Brezno

Zhotoviteľ: I.S.O.N. s.r.o., Kráľová 11, 962 01 Zvolenská Slatina

Miesto: Brezno

Spracoval: Jana Kováčová

Dátum: 15. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
48	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	425,700	5,08	2 162,56
		425,7"SK4N, SK5N		425,700		
		Súčet		425,700		
49	762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	464,420	1,35	626,97
		464,42 "60/60 SK4N, SK5N		464,420		
		Súčet		464,420		
50	762342811.S	Demontáž riedkeho doskového záklopu pod krytinou , - 0,00700 t	m2	389,400	0,96	373,82
		389,4 "B6		389,400		
51	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,195	32,20	6,28
		19,8*0,024*0,18+13,2*0,06*0,06 "N6		0,133		
		9,24*0,024*0,18+6,16*0,06*0,06 "N7		0,062		
		Súčet		0,195		
52	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	4,553	32,20	146,61
		3,5*0,1*0,11+63*0,08*0,14+1*0,13*0,125+0,8*0,13*0,13 "N1		0,774		
		1,2*0,105*0,145+5,5*0,105*0,145+0,8*0,13*0,12"N1		0,114		
		1,2*0,13*0,12+6*0,12*0,135+10*0,05*0,25+18*0,14*0,17 "N1		0,669		
		0,6*0,15*0,18+3,5*0,16*0,18+1*0,145*0,17 "N1		0,142		
		2,5*0,175*0,23+7,5*0,2*0,18+21,6*0,18*0,2+2,5*0,18*0,21 "N1		1,243		
		5*0,16*0,215+0,6*0,175*0,2+5*0,2*0,17+2,5*0,17*0,22"N1		0,457		
		8,5*0,175*0,2+3,5*0,17*0,2+0,6*0,17*0,17+2,5*0,2*0,22 "N1		0,544		
		3*0,19*0,21+7,5*0,225*0,18+2*0,23*0,18+2,5*0,18*0,23 "N1		0,610		
		Súčet		4,553		
53	76243	Montáž roštu	m	772,030	2,99	2 308,37
		(265,98+276,68)+60,5*2+(11,88+16,5) "SK1N, SK2N, SK3N2		692,040		
		73,94 +(1,65+4,4)"SK6N, N9		79,990		
		Súčet		772,030		
54	762431	Montáž klinov	m	44,890	3,84	172,38
		36,57 +8,32"SK1N, SK2N		44,890		
		Súčet		44,890		
55	762432	Montáž stĺpkovej konštrukcie	m	95,640	8,15	779,47
		95,64 " SK6N		95,640		
		Súčet		95,640		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia Meštianskeho domu č.13, parc.č.2966/1, k.ú.Brezno, Nám.gen. M.R.Štefánika 13, Brezno

Objekt: SO 01- Meštiansky dom č.13

Objednávateľ: Horehr.múzeum,Nám.gen.M.R.Štefánika 55/7 Brezno

Zhotoviteľ: I.S.O.N. s.r.o., Kráľová 11, 962 01 Zvolenská Slatina

Miesto: Brezno

Spracoval: Jana Kováčová

Dátum: 15. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
56	762810033	Doska OSD3 hr.15 mm D+M	m2	62,500	17,21	1 075,63
		62,5 "SK5N		62,500		
		Súčet		62,500		
57	762812370.S	Montáž záklopu	m2	172,740	3,66	632,23
		115,5+24,75+6,6+13,73 +6,38+5,78" SK1N, SK2N, SK3N2,N6, N7, N10		172,740		
		Súčet		172,740		
58	6051	Dosky hr 24 mm	m3	3,956	378,25	1 496,36
		115,5*0,024*1,08+24,75*0,024*1,08+6,6*0,024*1,08 "SK1N, SK2N, SK3N2		3,806		
		5,78*0,024*1,08 "N10		0,150		
		Súčet		3,956		
59	6052	Hranoly 60/140 - rošt	m3	6,685	378,25	2 528,60
		265,98*0,06*0,14				
		*1,08+276,68*0,06*0,14*1,08+36,57*0,06*0,14*1,08"SK1N		5,255		
		60,5*0,06*0,14*1,08*2+8,32*0,06*0,14*1,08 "SK2N		1,173		
		11,88*0,06*0,14*1,08+16,5*0,06*0,14*1,08 "SK3N2		0,257		
		Súčet		6,685		
60	6053	Hranoly 30/60- rošt	m3	0,158	378,25	59,76
		73,94*0,03*0,06*1,1+(1,65+4,4)*0,03*0,06*1,1 "SKN6, N9		0,158		
		Súčet		0,158		
61	6054	Stĺpková konštrukcia 60/160	m3	1,010	378,25	382,03
		95,64*0,06*0,16*1,1 " SK6N		1,010		
		Súčet		1,010		
62	6055	Kontralaty 60/60	m3	1,839	378,25	695,60
		464,42*0,06*0,06*1,1 "SK4N, SK5N		1,839		
		Súčet		1,839		
63	6056	Dosky hr.24 mm	m3	11,238	370,46	4 163,23
		425,7*0,024*1,1 "SK4N, SK5N		11,238		
		Súčet		11,238		
64	6057	Doska 24/120 mm- SK5N D+M	m3	0,048	378,25	18,16
		15*0,024*0,12*1,1		0,048		
		Súčet		0,048		
65	6058	Lata 30/60 - SK5N D+M	m3	0,008	378,25	3,03
		3,96*0,03*0,06*1,1		0,008		
		Súčet		0,008		
66	6059	Pomocná konštrukcia laty 30/60, 60/60 D+M	m3	0,321	378,25	121,42
		40*0,03*0,06*1,1 +40*0,06*0,06+27,28*0,06*0,06"N4 , N8		0,321		
		Súčet		0,321		
67	60510	Pomocná konštrukcia hranoly 60/140 D+M	m3	0,347	378,25	131,25
		20*0,06*0,14*1,1+17,6*0,06*0,14*1,1"N4 ,N8		0,347		
		Súčet		0,347		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia Meštianskeho domu č.13, parc.č.2966/1, k.ú.Brezno, Nám.gen. M.R.Štefánika 13, Brezno

Objekt: SO 01- Meštiansky dom č.13

Objednávateľ: Horehr.múzeum,Nám.gen.M.R.Štefánika 55/7 Brezno

Zhotoviteľ: I.S.O.N. s.r.o., Kráľová 11, 962 01 Zvolenská Slatina

Spracoval: Jana Kováčová

Miesto: Brezno

Dátum: 15. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
68	60511	Doska 24/180	m3	0,138	370,46	51,12
		19,8*0,024*0,18*1,1+9,24*0,024*0,18*1,1 "N6, N7		0,138		
		Súčet		0,138		
69	60512	Lata 60/60	m3	0,077	378,25	29,13
		13,2*0,06*0,06*1,1+6,16*0,06*0,06*1,1 "N6, N7		0,077		
		Súčet		0,077		
70	60513	Doska 24/140	m3	0,386	370,46	143,00
		13,73*0,024*1,1+6,38*0,024*0,14*1,1 "N6,N7		0,386		
		Súčet		0,386		
71	60514	Hranoly 60/140	m3	0,399	378,25	150,92
		44*0,06*0,14*1,08 "N10		0,399		
		Súčet		0,399		
72	60515	Hranoly 100/110, 80/140	m3	0,819	378,25	309,79
		3,5*0,1*0,11*1,1+63*0,08*0,14*1,1		0,819		
		Súčet		0,819		
73	60516	Hranoly 130/125, 130/130, 105/145, 130/120, 120/135, 50/250	m3	0,425	378,25	160,76
		1*0,13*0,125*1,1+0,8*0,13*0,13*1,1+1,2*0,105*0,145*1,1		0,053		
		5,5*0,105*0,145*1,1+0,8*0,13*0,13*1,1+1,2*0,13*0,12*1,1		0,128		
		6*0,12*0,135*1,1+10*0,05*0,25*1,1		0,244		
		Súčet		0,425		
74	60517	Hranoly 140/170, 150/180, 160/180, 145/170	m3	0,627	378,25	237,16
		18*0,14*0,17*1,1+0,6*0,15*0,18*1,1+3,5*0,16*0,18*1,1		0,600		
		1*0,145*0,17*1,1		0,027		
		Súčet		0,627		
75	60518	Hranoly 175/230, 200/180, 180/200, 180/210, 160/215, 175/200, 200/170, 170/220, 175/200, 170/200, 170/170, 200/220, 190/210, 225/185, 230/180, 180/230	m3	3,181	378,25	1 203,21
		2,5*0,175*0,3*1,1+7,5*0,2*0,18*1,1+21,6*0,18*0,2*1,1+2,5*0,18*0,21*1,1		1,401		
		5*0,16*0,215*1,1+0,6*0,175*0,2*1,1+5*0,2*0,17*1,1+2,5*0,17*0,22*1,1		0,502		
		8,5*0,175*0,2*1,1+3,5*0,17*0,2*1,1+0,6*0,17*0,17*1,1+2,5*0,2*0,22*1,1		0,598		
		3*0,19*0,21*1,1+7,5*0,225*0,185*1,1+2*0,23*0,18*1,1+2,5*0,18*0,23*1,1		0,680		
		Súčet		3,181		
76	762841811	Demontáž vnútorného dreveného obkladu krovu, -0,01400 t	m2	46,420	1,62	75,20
		46,42 "B10		46,420		
77	762841821.S	Demontáž vnútorného obkladu z DTD dosiek , -0,04500 t	m2	26,450	2,26	59,78
		26,45 "B9		26,450		
		Súčet		26,450		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia Meštianskeho domu č.13, parc.č.2966/1, k.ú.Brezno, Nám.gen. M.R.Štefánika 13, Brezno

Objekt: SO 01- Meštiansky dom č.13

Objednávateľ: Horehr.múzeum,Nám.gen.M.R.Štefánika 55/7 Brezno

Zhotoviteľ: I.S.O.N. s.r.o., Kráľová 11, 962 01 Zvolenská Slatina

Spracoval: Jana Kováčová

Miesto: Brezno

Dátum: 15. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
78	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podblijanie - klince, svorky	m3	23,129	4,15	95,99
		115,5*0,024+265,98*0,06*0,14+276,68*0,06*0,14+36,57*0,06*0,14 " SK1N		7,638		
		24,75*0,024 +60,5*2*0,06*0,14+8,32*0,06*0,14 "SK2N		1,680		
		11,88*0,06*0,14+16,5*0,06*0,14 "SK3N2		0,238		
		95,64*0,06*0,16+73,94*0,03*0,06 "SK6N		1,051		
		464,42*0,06*0,06+425,7*0,024 "SK4N, SK5N		11,889		
		13,73*0,024+6,38*0,024 +(1,65+4,4)*0,03*0,06 "N6, N7,N9		0,494		
		5,78*0,024 "N10		0,139		
		Súčet		23,129		
79	998762203.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	234,070	4,00	936,28
763		Konštrukcie - drevostavby			4 991,75	
80	76314	Obklad steny sadrokartónom RIGIPS, hr.konštrukcie 25 mm,doska RB 12,5 mm	m2	54,310	19,68	1 068,82
81	763147111	Protipožiarny sadrokartón,doska RB 12,5 mm D+M	m2	28,210	26,56	749,26
		27,51+0,7 "SK6N, N9		28,210		
		Súčet		28,210		
82	763160002/	Protipožiarny sadrokartón hr.15 mm , R- CD rošt kotvený pomocou priamych závesou	m2	52,880	53,86	2 848,12
		52,88 "SK5N		52,880		
		Súčet		52,880		
83	7631	Krycia lišta D+M	m	16,000	8,84	141,44
		16 "SK5N		16,000		
		Súčet		16,000		
84	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	48,070	3,83	184,11
764		Konštrukcie klampiarske			78 164,54	
85	764211201	Plechová medená krytina falcovaná s dvojitém stojatým falcom	m2	387,000	102,00	39 474,00
		387 "KP/01(bez presahov)		387,000		
		Súčet		387,000		
86	764222220	Odkvapný plech medený odvetrávacej medzery strechy	m	31,500	58,99	1 858,19
		31,5 "KP/06 (bez presahov)		31,500		
		Súčet		31,500		
87	764222230	Odkvapný plech medený krytiny r.š. 0,3- 5 bm	m	77,500	79,31	6 146,53
		77,5 " KP/05 (bez presahu)		77,500		
		Súčet		77,500		
88	764239210.S	Lemovanie z medeného Cu plechu, komínov,iných strešných prvkov v ploche na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine	m	29,250	117,74	3 443,90

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia Meštianskeho domu č.13, parc.č.2966/1, k.ú.Brezno, Nám.gen. M.R.Štefánika 13, Brezno

Objekt: SO 01- Meštiansky dom č.13

Objednávateľ: Horehr.múzeum,Nám.gen.M.R.Štefánika 55/7 Brezno

Zhotoviteľ: I.S.O.N. s.r.o., Kráľová 11, 962 01 Zvolenská Slatina

Miesto: Brezno

Spracoval: Jana Kováčová

Dátum: 15. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		4 +5,25+1,2+1,5 "KP/16, KP/17, KP18, KP19		11,950		
		4,9*2+7,5 "KP/20, KP/21		17,300		
		Súčet		29,250		
89	764252227.S	Žľaby z medeného Cu plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 333 mm	m	31,500	67,58	2 128,77
		31,5 "KP/02 (bez presahov)		31,500		
		Súčet		31,500		
90	764259232	Kotlík štvorhranný z medeného Cu plechu, pre pododkvpové žľaby	ks	3,000	96,22	288,66
91	764292260	Oplechovanie úžfaba z medeného Cu plechu, r.š. 0,8 m	m	12,200	117,30	1 431,06
		12,2 "KP/08 (bez presahov)		12,200		
		Súčet		12,200		
92	764293260	Oplechovanie hrebeňa strechy z medeného Cu plechu, r.š. 850 mm	m	0,200	127,50	25,50
		0,2 "KP/11 (bez presahu)		0,200		
		Súčet		0,200		
93	764293280	Oplechovanie hrebeňa strechy z medeného Cu plechu, r.š. 1000 mm	m	15,600	146,35	2 283,06
		15,6 "KP/09 (bez presahu)		15,600		
		Súčet		15,600		
94	764312822.S/	Demontáž krytiny medenej falcovanej -0,00751t	m2	389,400	2,06	802,16
		389,4 "vid. výkaz odstraňovaných materiálov- B5		389,400		
		Súčet		389,400		
95	764332880.S	Demontáž lemovania sedlovej strechy so stenou a atikou rš 900 mm, -0,00500t	m	18,200	1,62	29,48
		18,2 "B7		18,200		
		Súčet		18,200		
96	764339810.S	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine -0,00720t	m2	1,725	2,61	4,50
		3*0,25+3,9*0,25 "B7- komíny		1,725		
		Súčet		1,725		
97	764339810.S/	Demontáž lemovania strešných okien -0,00720t	m2	50,280	2,61	131,23
		15*3+5,28 "B7 - strešné okná		50,280		
		Súčet		50,280		
98	76434	Demontáž bodových zachytávačov snehu	ks	14,000	0,87	12,18
99	764341	Demontáž tyčového zachytávača snehu	m	33,800	1,77	59,83
100	764341821.S	Demontáž lemovania rúry na vlnitej, hladkej, drážkovej krytine do 100 mm, -0,00296t	ks	1,000	1,39	1,39
101	764341831.S	Demontáž lemovania rúry na vlnitej, hladkej, drážkovej krytine do 250 mm, -0,00305t	ks	1,000	1,73	1,73
102	764348202	Snehové zachytávače z medeného plechu, dvojradové	m	99,100	123,25	12 214,08
		99,1 "KP/22 (bez presahu)		99,100		
		Súčet		99,100		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia Meštianskeho domu č.13, parc.č.2966/1, k.ú.Brezno, Nám.gen. M.R.Štefánika 13, Brezno

Objekt: SO 01- Meštiansky dom č.13

Objednávateľ: Horehr.múzeum,Nám.gen.M.R.Štefánika 55/7 Brezno

Zhotoviteľ: I.S.O.N. s.r.o., Kráľová 11, 962 01 Zvolenská Slatina

Miesto: Brezno

Spracoval: Jana Kováčová

Dátum: 15. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
103	764352810.S/	Demontáž žlabov medených pododkvapových polkruhových rš 333 mm, -0,00330t	m	31,500	1,11	34,97
		31,5 "B1		31,500		
		Súčet		31,500		
104	764361810.S	Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vlnitej a korýt., alebo hlad. a drážk. -0,02000t	ks	4,000	12,75	51,00
		4"B8 , aj odstránenie pomocnej drevenej konštrukcie		4,000		
		Súčet		4,000		
105	764392860.S	Demontáž úžlabia rš 900mm, -0,00377t	m	12,200	1,52	18,54
		12,2 "B7- úžlabie		12,200		
		Súčet		12,200		
106	76443	Demontáž oplechovia bočnej strany pultovej strechy rš 150 mm, -0,00142t	m	8,300	0,94	7,80
		8,3 "B7- lemovka		8,300		
		Súčet		8,300		
107	764430810	Demontáž oplechovaniaputovej + sedlovej strechy so stenou rš do 250 mm, -0,00142t	m	29,800	9,78	291,44
		13,6+16,2 "B7		29,800		
		Súčet		29,800		
108	764432	Prevetrávacie mriežky D+M	m	45,700	11,37	519,61
		31,2+0,2+14,3 "KP/09, KP/11, KP12		45,700		
		Súčet		45,700		
109	764446	Demontáž liatinového zvodu+ príslušenstvo	m	2,000	10,97	21,94
110	76445	Zachytávač vody do úžlabia	ks	1,000	81,99	81,99
		1"KP/23		1,000		
		Súčet		1,000		
111	764454801.S/	Demontáž odpadových rúr medených kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	21,000	0,94	19,74
		21 "B1		21,000		
		Súčet		21,000		
112	764530210	Oplechovanie bočnej strany strechy z medeného plechu	m	8,300	41,14	341,46
		8,3 "KP/07 (bez presahu)		8,300		
		Súčet		8,300		
113	764530210/	Oplechovanie bočného styku sedlovej strechy so stenou z medeného plechu	m	13,300	41,14	547,16
		13,3"KP/13 (bez presahu)		13,300		
		Súčet		13,300		
114	764530220	Oplechovanie styku hrebeňa pultovej strechy so stenou z medeného plechu	m	14,300	52,45	750,04
		14,3 "KP/12 (bez presahu)		14,300		
		Súčet		14,300		
115	764530220/	Oplechovanie styku hrebeňa sedlovej strechy so stenou z medeného plechu	m	4,000	52,45	209,80

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia Meštianskeho domu č.13, parc.č.2966/1, k.ú.Brezno, Nám.gen. M.R.Štefánika 13, Brezno

Objekt: SO 01- Meštiansky dom č.13

Objednávateľ: Horehr.múzeum,Nám.gen.M.R.Štefánika 55/7 Brezno

Zhotoviteľ: I.S.O.N. s.r.o., Kráľová 11, 962 01 Zvolenská Slatina

Miesto: Brezno

Spracoval: Jana Kováčová

Dátum: 15. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		4 "KP/10 (bez presahu)		4,000		
		Súčet		4,000		
116	764530230.S	Oplechovanie muriva a atík z medeného Cu plechu, vrátane rohov r.š. 380 mm	m	18,300	62,34	1 140,82
		18,3 "KP/15 (bez presahu)		18,300		
		Súčet		18,300		
117	764530240	Oplechovanie bočného styku sedlovej strechy s atikou medeného Cu plechu, vrátane rohov r.š. 550 mm	m	18,300	77,01	1 409,28
		18,3 "KP/14 (bez presahu)		18,300		
		Súčet		18,300		
118	764554253.S	Zvodové rúry z medeného Cu plechu, kruhové priemer 100 mm	m	24,100	44,93	1 082,81
		7,9+16,2 "KP/03, KP/04 (bez presahov)		24,100		
		Súčet		24,100		
119	76459	Demontáž zachytávača vody do úžľbia	ks	1,000	5,47	5,47
120	76475	Demontáž lapača strešných naplavenín	ks	2,000	9,04	18,08
121	998764203.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	768,880	1,66	1 276,34

766

Konštrukcie stolárske

6 099,01

122	766421821	Demontáž exteriérového dreveného obkladu krovu, - 0,01000t	m2	25,980	8,26	214,59
		25,98 "B4		25,980		
		Súčet		25,980		
123	766421822	Demontáž podkladových roštov, -0,00800t	m2	25,980	1,23	31,96
124	7661	Exteriérový drevený obklad š.dosky min.180 mm D+M	m2	26,590	20,06	533,40
		26,59 "N4		26,590		
		Súčet		26,590		
125	7662	Rohová lišta D+M	m	2,000	6,97	13,94
		2 "N9		2,000		
		Súčet		2,000		
126	766671002	Montáž okna strešného, veľkosť okna 78x118 cm	ks	2,000	127,50	255,00
127	611310005700.S	Strešné okno drevené kyvné, šxv 780x1180 mm s kľučkou	ks	2,000	546,92	1 093,84
128	766671002/	Montáž okna strešného, veľkosť okna 78x118 cm x2	ks	1,000	255,00	255,00
129	611310005700/	Strešné okno drevené kyvné 780x1180 mm s kľučkou (zostava dvoch okien)	ks	1,000	1 093,85	1 093,85
		1"zostava dvoch okien 2x780/1180		1,000		
		Súčet		1,000		
130	7664	Vnúťorná roleta pre strešné okno 780/1180 mm D+M	ks	2,000	79,03	158,06
131	7665	Vnúťorná roleta pre strešné okno 780/1180 mm*2 D+M	ks	2,000	79,03	158,06
132	7666	Vonkajšia roleta pre strešné okno 780/1180 mm*2 D+M	ks	2,000	562,53	1 125,06
133	7667	Vonkajšia roleta pre strešné okno 780/1180 mm D+M	ks	2,000	562,53	1 125,06

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia Meštianskeho domu č.13, parc.č.2966/1, k.ú.Brezno, Nám.gen. M.R.Štefánika 13, Brezno

Objekt: SO 01- Meštiansky dom č.13

Objednávateľ: Horehr.múzeum,Nám.gen.M.R.Štefánika 55/7 Brezno

Zhotoviteľ: I.S.O.N. s.r.o., Kráľová 11, 962 01 Zvolenská Slatina

Miesto: Brezno

Spracoval: Jana Kováčová

Dátum: 15. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
134	998766203.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	60,578	0,68	41,19

767

Konštrukcie doplnkové kovové

585,61

135	767212201.S	Montáž oceľových stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	47,21	47,21
136	553430000100	Schody oceľové sklápacie 600/900 mm ozn. OV/03	ks	1,000	493,85	493,85
137	76799	Demontáž kovovej tyče dl.2m -0,00100t	ks	1,000	1,70	1,70
138	7671	Uholníky + svorníky - spevnenie spoja D+M	ks	4,000	9,35	37,40
4 "odhad upresní sa počas realizácie stavby				4,000		
Súčet				4,000		

139	998767203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	5,802	0,94	5,45
-----	-------------	--	---	-------	------	------

783

Nátery

5 976,03

140	783726200	Náter transparentná lazúra - krycia lišta	m2	2,240	2,62	5,87
2,24" SK5N				2,240		
Súčet				2,240		

141	783782406.S	Nátery tesárskych konštrukcií, hĺbková impregnácia 3 v 1 s biocídom	m2	3 453,206	1,70	5 870,45
499,65*1,35 +109,15*1,35+26,66*1,35 "SK1N, SK2N, SK3N2				857,871		
1090,57*1,35+5,03*1,35+51,56*1,35 " SK4N, SK5N, SK6N				1 548,666		
85,08*1,35						
+43,41*1,35+20,2*1,35+13,59*1,35+1,09*1,35"N4, N6,N7,N8,N9				220,550		
31*1,35 +580,94*1,35"N10, N3				826,119		
Súčet				3 453,206		

142	783726300	Farebný náter - exteriérový obklad	m2	26,590	3,75	99,71
26,59 "N4				26,590		
Súčet				26,590		

784

Maľby

252,82

143	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	81,030	1,20	97,24
27,51+52,88+0,64 "SK6N, SK5N,N9				81,030		
Súčet				81,030		

144	784454271.S	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3,80 m	m2	81,030	1,92	155,58
27,51+52,88 +0,64 "SK6N, SK5N, N9				81,030		
Súčet				81,030		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia Meštianskeho domu č.13, parc.č.2966/1, k.ú.Brezno, Nám.gen. M.R.Štefánika 13, Brezno
Objekt: SO 01- Meštiansky dom č.13

Objednávateľ: Horehr.múzeum,Nám.gen.M.R.Štefánika 55/7 Brezno
Zhotoviteľ: I.S.O.N. s.r.o., Kráľová 11, 962 01 Zvolenská Slatina
Miesto: Brezno
Spracoval: Jana Kováčová
Dátum: 15. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

M **Práce a dodávky M** **11 222,76**

20-M **Energetik** **9 841,51**

145	201	Elektroinštalácia	ks	1,000	8 032,48	8 032,48
146	202	Elektroinštalácia	ks	1,000	1 809,03	1 809,03

Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

22-M **1 381,25**

147	221	Montáž oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	ks	1,000	1 381,25	1 381,25
-----	-----	---	----	-------	----------	----------

HZS **Hodinové zúčtovacie sadzby** **476,00**

148	203	HZS	ks	1,000	476,00	476,00
-----	-----	-----	----	-------	--------	--------

Celkom **159 709,97**

Stavba : Revitalizácia meštianskeho domu č.13, Brezno				Miesto: k.ú Brezno, p.č. 2966/1, Nám. gen. M. R. Štefánika 13, Brezno				
JKSO :								
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Jana Kováčová		Dňa: 15.04.2024		
Odberateľ: Horehronské múzeum, Brezno				IČO:				
				DIČ:				
Dodávateľ: I.S.O.N. s.r.o., Kráľová 11, 962 01 Zvolenská Slatina				IČO: 43779280				
				DIČ: 2022484079				
Projektant: Ing. Igor Pribeľský				IČO:				
				DIČ:				
				0				
				0				
				0				
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		
1	HSV:			0,00	6	Práce nadčas	0,00	
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomocy	0,00	
3	MCE:	9 889,73	1 809,03	11 698,76	8	Bez pevnej podlahy	0,00	
4	Iné:			0,00	9		0,00	
5	Súčet:	9 889,73	1 809,03	11 698,76	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie staveniska		0,00%	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00	
12	Prevádzkové vplyvy		0,00%	0,00	17	Inžinierska činnosť	0,00	
13	Sťažené podmienky		0,00%	0,00	18	Projektové práce	0,00	
14			0,00%	0,00	19		0,00	
15			Súčet riadkov 11 až 14:	0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			E	Celkové náklady		
podpis:					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	11 698,76	
dátum:					22	DPH 20% z:	11 698,76	2 339,75
					23	DPH 0% z:		0,00
					24	Súčet riadkov 21 až 23:	14 038,52	
					F	Odpočít - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ				
podpis:				podpis:				
dátum:				dátum:				
pečiatka:				pečiatka:				

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ:

Horehronské múzeum, Brezno

Ing. Igor Príbelský

Stavba : Revitalizácia meštianskeho domu č.13, Brezno

Spracoval:

JKSO :

Dátum:15.04.2024

MONT ELEKTRO a.s.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Spolu
--	-------

M21 - 155 Elektromontáže spolu:	9 103,20
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení spolu:	1 381,25
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:	738,31
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	11 222,76
OSTATNÉ spolu:	476,00
Rozpočet celkom:	11 698,76

Odberteľ: Horehrónské múzeum, Brezno
Projektant: Ing. Igor Pribelský
Dodávateľ: I.S.O.N. s.r.o., Kráľová 11, 962 01 Zvolenská Slatina

Spracoval:
JKSO :
Dátum:15.04.2024

Stavba : Revitalizácia meštianskeho domu č.13, Brezno

MONT ELEKTRO a.s.

Prenhľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH	
									%		Jednotková	%	Jednotková	%	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY M																
M21 - 155 Elektromontáže																
1	921	45.31.1* 74211-0002	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm	220,000	m	1,11			244,20							20
2	MAT	31.20.27 3456501492	Rúrka el-inšt PVC ohybná 084057 : FXP Turbo® 20, čierna	220,000	m	0,35			77,00							20
3	MAT	31.20.27 3456501498	Príchylka FXP Turbo® 20, čierna ECCF25	220,000	ks	0,12			26,40							20
4	921	45.31.1* 74211-0003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm (SLP)	400,000	m	1,16			464,00							20
5	MAT	31.20.27 3456501493	Rúrka el-inšt PVC ohybná 084058 : FXP Turbo® 25, čierna (SLP)	400,000	m	0,48			192,00							20
6	921	45.31.1* 74211-0004	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D32 (d29)mm	40,000	m	1,20			48,00							20
7	MAT	31.20.27 3456501494	Rúrka el-inšt PVC ohybná 098773 : FXP Turbo® 32, čierna	40,000	m	1,33			53,20							20
8	921	45.31.1* 74212-0351	Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm2, rozvodka IP40-66 (6455-11)	22,000	kus	9,44			207,68							20
9	MAT	31.20.27 345620D201	Krabica KR rozvodná IP43 uzatvorená : 6456-12 [70x70x40] 4x pružná priechodka G49 (4x3/4mm2) sivý plast	22,000	kus	2,15			47,30							20
10	921	45.31.1* 74226-0001	Ukončenie vodiča v rozvážači, zapojenie do 2,5 mm2	9,000	kus	0,76			6,84							20
11	921	45.31.1* 74226-0144	Ukončenie celoplastových káblov v rozvážači na svorky, zapojenie 5x 1,5-2,5 mm2	3,000	kus	2,51			7,53							20
12	921	45.31.1* 74226-0259	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou zátkou 5x 6-10 mm2	4,000	kus	5,90			23,60							20
13	921	45.31.1* 74311-1041	Montáž, spínač IP54, rad.1	2,000	kus	4,25			8,50							20
14	MAT	31.20.25 3453001161	Spínač rad.1 IP54, biely	2,000	kus	5,79			11,58							20
15	921	45.31.1* 74311-0045	Montáž, prepínač IP54, rad.6	6,000	kus	5,95			35,70							20
16	MAT	31.20.25 3453241161	Prepínač rad.6 IP54, biely	6,000	kus	5,79			34,74							20
17	921	45.31.1* 74313-1012	Montáž, zásuvka IP54, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	4,000	kus	5,42			21,68							20
18	MAT	31.20.27 3454001161	Zásuvka 1-nás. IP54 biela	3,000	kus	5,44			16,32							20
19	MAT	31.20.27 3454101161	Zásuvka 2-nás. IP54 biela	1,000	kus	8,76			8,76							20
20	921	45.31.1* 74241-0002	Montáž rozvodnice 3x prírodový chránič s nadprúdovou ochranou - 2x 16A/B0,003A, 1x 10A/B0,003A	1,000	kus	81,60			81,60							20
21	921	45.31.1* 74331-0006	Montáž svietidla, prísadené IP43 - LED 20W svet. zdroj (LED, halog, kompak) F - montáž na horľavé materiály	20,000	kus	10,20			204,00							20
22	MAT	.. 348000A001	Svietidlo prísadené IP43 - LED 20W svet. zdroj (LED, halog, kompak) F - montáž na horľavé materiály	20,000	kus	13,60			272,00							20

23	921	45.31.1*74331-1106	Montáž núdzové svieidlo, prísadené IP43 - LED 3W svet zdroj / 1 hod. F - montáž na horľavé materiály	2,000 kus	10,20	20,40	20
24	MAT	348000A002	Svieidlo núdzové s piktogramom prísadené IP43 - LED 3W svet zdroj / 1 hod. F - montáž na horľavé materiály	2,000 kus	23,80	47,60	20
25	921	45.31.1*74531-0021	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, vrátane prepojenia zvarom	31,000 m	1,92	59,52	20
26	MAT	31.20.10 3549000A34	Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0.95kg/m]	30,000 kg	1,87	56,10	20
27							
28	921	45.31.1*74534-0058	Montáž, obalenie uzemňovacích spojov protikoroziou páskou (1m na spoj)	20,000 kus	2,15	43,00	20
29	921	45.31.1*74521-0101	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8-10mm	46,000 m	6,94	319,24	20
30	921	45.31.1*74521-0101	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, FeZn drôt D8-10mm	24,000 m	6,94	166,56	20
31	MAT	31.20.10 3549000A01	Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (FeZn) D10 [0.62kg/m]	16,800 kg	2,07	34,78	20
32	MAT	27.42.00 3549001A75	Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8/11, s PVC plášťom [0.20kg/m]	13,800 kg	10,63	146,69	20
33	921	45.31.1*74522-013	Montáž zachytávacieho vodiča s podperami AlMgSi D8	120,000 m	6,94	832,80	20
34	MAT	27.42.00 3549001A70	Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8 [0.135kg/m]	24,000 kg	6,97	167,28	20
35							
36	921	45.31.1*74511-0231	Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie, na príchytky	1,000 kus	11,19	11,19	20
37	MAT	31.20.10 3549010A00	Podpera vedenia (FeZn) do muriva : PV 01h (150mm)	28,000 kus	0,71	19,88	20
38							
39	MAT	31.20.10 3549021A71	Podpera vedenia (FeZn) : PV 32, na svetlú a oceľové konštrukcie (45mm)	180,000 kus	1,31	235,80	20
40	MAT	31.20.10 3549030A31	Tyč zachytávacia (FeZn) : JP 30,	1,000 kus	19,84	19,84	20
41	MAT	31.20.10 3549030A70	- držiak zachytávacej tyče (FeZn) : DJ1 na komin	2,000 kus	1,14	2,28	20
42	MAT	31.20.10 3549030A80	- siriška ochranná (FeZn) : OS 02, horná, otvor D25 (mm)	1,000 kus	2,07	2,07	20
43	MAT	31.20.10 3549040A01	Svorka pre zachytávacie a uzemňovacie tyče D25 (FeZn) : SJ 02 (4xM8)	1,000 kus	1,53	1,53	20
44	MAT	31.20.10 3549040A10	Svorka krížová (FeZn) : SK (4xM8)	8,000 kus	1,01	8,08	20
45	MAT	31.20.10 3549040A20	Svorka spojovacia (FeZn) : SS s.p. 2sk, s príložkou (2xM8)	36,000 kus	0,54	19,44	20
46	MAT	31.20.10 3549040A30	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	1,000 kus	0,71	0,71	20
47	MAT	31.20.10 3549040A34	Svorka žiabová (FeZn) : SO, pre pripojenie odkvapových žiabov (4xM8)	8,000 kus	1,25	10,00	20
48	MAT	31.20.10 3549040A36	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	6,000 kus	1,47	8,82	20
49	MAT	31.20.10 3549040A42	Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 02, pre uzemňovacu pásku 30x4 (4xM8)	4,000 kus	0,94	3,76	20
50	MAT	31.20.10 3549040A51	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 B, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xM8)	16,000 kus	0,94	15,04	20
51	MAT	31.20.27 3549070K14	Ochranný úholník 2m	6,000 kus	6,59	39,54	20
52	MAT	31.20.10 3549071A01	Šiltok označovaci (FeZn) : T711124, bez označenia	6,000 kus	0,63	3,78	20
53	MAT	31.20.10 3549071N01	Výstražná blesk tabuľka, text : Počas búrky je zakázané zdržiavať sa pri zvodoch do vzdialenosti 3 metrov !	6,000 kus	0,90	5,40	20
54	MAT	31.20.10 3549090D01	Príchytka ochranného uholníka do steny DOU vr2	12,000 kus	1,50	18,00	20

55	921	45.31.1*74524-0301	Montáž beskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	36,000 kus	3,52	126,72	20
56	921	45.31.1*74524-0302	Montáž beskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	37,000 kus	4,91	181,67	20
57	921	45.31.1*74525-0401	Osadenie zvodú šlihtkom (kov, plast)	6,000 kus	2,51	15,06	20
58	921	45.31.1*74525-0403	Montáž krabice, revizných dvierok pre SZ, rozpojovacie svorky, pod omietku	6,000 kus	3,25	19,50	20
59	921	45.31.1*74524-0404	Montáž, výstražná tabuľka pri beskozvodnom zvode	6,000 kus	2,55	15,30	20
60	921	45.31.1*74525-0431	Tvarovanie montážneho dielu - zvodovej tyče, ochrannej rúrky, uholníka	10,000 kus	3,96	39,60	20
61	921	45.31.1*74221-0041	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 2x1,5	4,000 m	1,28	5,12	20
62	MAT	31.30.13 341203M001	Kábel Cu 750V : CXKE-R-O 2x1,5	4,000 m	0,58	2,32	20
63	921	45.31.1*74221-0045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	98,000 m	1,28	125,44	20
64	921	45.31.1*74221-0045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	32,000 m	1,28	40,96	20
65	MAT	31.30.13 341203M100	Kábel Cu 750V : CXKE-R-J 3x1,5	98,000 m	0,73	71,54	20
66	MAT	31.30.13 341203M101	Kábel Cu 750V : CXKE-R-O 3x1,5	32,000 m	0,75	24,00	20
67	921	45.31.1*74221-0046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	95,000 m	1,28	121,60	20
68	MAT	31.30.13 341203M110	Kábel Cu 750V : CXKE-R-J 3x2,5	95,000 m	1,11	105,45	20
69	921	45.21.46 74223-0101	Montáž označovacieho šlihtka na kábel	6,000 kus	0,31	1,86	20
70	921	45.21.46 74223-0201	Príplatok na zaťahovanie kábla do tvárnic, komôr, kolektorov, váha kábla do 0,75kg	220,000 m	0,30	66,00	20
71	921	45.21.46 74223-0204	Príplatok na zaťahovanie kábla do tvárnic, komôr, kolektorov, váha kábla do 6kg (SLP)	400,000 m	2,91	1 164,00	20
72	921	45.31.1*74382-0020	Podružný materiál 3%	18,090 %	2,55	46,13	20
73	921	45.31.1*74382-0060	PPV (pomocné a podružné výkony) 6%	47,289 %	5,10	241,17	20
74	921	45.31.1*74382-0100	Demontáž elektrónštálacie a ochranné opalrenia	25,000 hod	21,25	531,25	20
75	921	45.31.1*74382-0101	Úprava rozvodnice R2	8,000 hod	21,25	170,00	20
76	921	45.31.1*74382-0111	Demontáž beskozvodu	15,000 hod	21,25	318,75	20
77	921	45.31.1*74382-0151	Likvidácia a odvoz odpadu	1,000 kpl	382,50	382,50	20
78	921	45.31.1*74381-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	25,000 hod	21,25	531,25	20
79	921	45.31.1*74381-1002	Revízia beskozvodu a vypracovanie správy	15,000 hod	21,25	318,75	20
80	921	45.31.1*74381-1121	Projekt skútkového vyholovenia	30,000 EUR	0,85	25,50	20
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	9 103,20		2,00240	0,480
81	922	45.31.1*74382-0021	M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení	25,000 hod	21,25	531,25	20
82	922	45.31.1*74382-0022	Demontáž a ochrana SLP rozvodov	20,000 hod	21,25	425,00	20
83	922	45.31.1*74382-0023	Montáž SLP rozvodov do trubiek	20,000 hod	21,25	425,00	20
			Provizórne pripojenia	1 381,25		1 381,25	
			M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení spolu:				
84	946	45.11.21 19020-0173	M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	29,000 m	7,48	216,92	20
85	946	45.11.21 19056-0173	Káblové rýhy šírky 35, hĺbky 90 [cm], zemina tr.3	29,000 m	3,91	113,39	20
86	946	45.25.50 19068-0021	Zásyp rýhy šírky 35, hĺbky 90 [cm], zemina tr.3	6,000 kus	68,00	408,00	20
			Prerazenie betónovým chodníkom s opravou 15cm	738,31		738,31	
			M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:	11 222,76		2,00240	0,480
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				
87	NAD	462001	OSTATNÉ	10,000 hod	23,80	238,00	20
			SLP				

88 NAD . . . 462006	Bleskazvod, uzemnenie	10,000 hod	23,80	238,00	20
		476,00		476,00	
		11 698,76		11 698,76	
	OSTATNÉ spolu:				
	Rozpočet celkom:			2,00240	0,480

Harmonogram stavby "Revitalizácia Meštiackeho domu č.13, parc.č.2966/1. k.ú.Brezno, Nám.gen.M.R.Štefánika 13, Brezno"

Kód položky	Lehota výstavby		120 dní																	
	Mesiac		1					2					3					4		
	Týždeň	Popis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Revitalizácia Meštiackeho domu č.13, parc.č.2966/1. k.ú.Brezno, Nám.gen.M.R.Štefánika 13, Brezno																			
HSV	Práce a dodávky HSV																			
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																			
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																			
99	Presun hmôt HSV																			
PSV	Práce a dodávky PSV																			
713	Izolácie tepelné																			
762	Konštrukcie tesárske																			
763	Konštrukcie - drevostavby																			
764	Konštrukcie klampiarske																			
766	Konštrukcie stolárske																			
767	Konštrukcie doplnkové kovové																			
783	Nátery																			
784	Maľby																			
M	Práce a dodávky M																			
20-M	Energetik																			
22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení																			
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby																			

Vypracovala: Jana Kováčová
Dátum:



ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV A PODIEL DODÁVOKV RÁMCI ZÁKAZKY NA STAVEBNÉ PRÁCE: **Revitalizácia meštianskeho domu č. 13 - 1**

V súlade s ustanovením § 41 ods.3 zákona 343/2015 Z.z. Zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy o dielo uviedol:

1. **Údaje o všetkých známych subdodávateľov v rozsahu:**
(Obchodné meno, sídlo, IČO, zápis do príslušného registra)
2. **Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu:**
(Meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
3. **Uvedenie predmetu subdodávky**
4. **Podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom**

Subdodávateľ	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	Predmet subdodávky	Podiel subdodávok k hodnote zákazky vyjadrený percentuálne
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Ja dolu podpísaný konateľ spoločnosti I.S.O.N. spol. s r.o. Čestne prehlasujem, že nebudeme využívať subdodávateľov.


Vo Zvolene, dňa: _____

Ing. Róbert Kováčik
konateľ spoločnosti

DETAIL PLATBY



Majiteľ účtu	I.S.O.N.SPOL.S R.O.
Číslo účtu
Typ platby	Odoslaná platba elektronicky
Dátum zaúčtovania	15.07.2024
Suma	-15 971,00 EUR
Číslo protiúčtu	..
Kód banky/BIC	SPSRSKBA
Referencia platiteľa	/VS43779280/SS/KS
Účel platby	ICO: 43779280, vykonova zabezpeka
Názov	Horehronské muzeum
Identifikátor	IBA9OA6594



Tento dokument je iba informatívny a nenahrádza výpis z účtu.