

LEGENDA

- B/1 - ODSTRANENIE, DEMONTAZ OKIEN V OCELOVOM RAME VRATANE OCELOVÝCH PROTIDAZDOVÝCH ZALUZII
- B/2 - ODSTRANENIE, DEMONTAZ OKIEN V OCELOVOM RAME VRATANE OCELOVÝCH MREZI
- B/3 - ODSTRANENIE, DEMONTAZ VONKAJSÍCH A VNUTORNÝCH OCELOVÝCH SCHODOV, PLOŠIN A ZABRADLIA A REBRIKOV
- B/4 - ODSTRANENIE, VYBURANIE BETONOVEHO CHODNIKA
- B/5 - ODSTRANENIE, DEMONTAZ SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ (UMYVADLA, WC...) VRATANE SUČASTÍ (BATERIE , SIFONY...)
- B/6 - ODSTRANENIE DREVENÝCH DVERÍ VRATANE VYBURANIA OCELOVEJ ZARUBNE+ODSTRANENIE OCELOVEJ PRIEČKY MEDZI m.c.005, 006
- B/7 - ODSTRANENIE, DEMONTAZ POZINKOVANÝCH DAZDOVÝCH ZVODOV V CELOM ROZSAHU
- B/8 - ODSTRANENIE SKLADBY STRECHY V CELOM ROZSAHU AZ NA NOSNÚ KONŠTRUKCIU VRATANE VPUSTI, ODVETRANIA, OPLECHOVANIA A BLESKOZVODU
- B/9 - VYBURANIE KARAMICKEJ DLAŽBY A KERAMICKEHO OBKLADU
- B/10 - ODSTRANENIE NASLAPNÝCH VRSTÍEV AKO LINOLEUM A GUMENE IZOLACNE PODLOŽKY
- B/11 - VYBURANIE VRSTÍEV PODLAHY V SUTERENE V CELOM ROZSAHU PO NOSNÚ VRSTVU (PODKLADNÝ BETON)
- B/12 - ODSTRANENIE OBITIE VNUTORNÝCH VÁPENNOCEMENTOVÝCH OMIETOK AZ NA MURIVO VO VŠETKYCH MIESTNOSTIACH
- B/13 - ODSTRANENIE OBITIE VONKAJSEJ BRIZOLITOVEJ OMIETKY A KERAMICKEHO OBKLADU SOKLA A STIEN AZ NA MURIVO, A NESUDRŽNÝCH ČASTÍ POVRCHU A VONKAJSÍCH ZB NOSNÍKOV POD OCELOVOU PLOŠINOU
- B/14 - VYBURANIE NOVÝCH OTVOROV V STENÁCH, ZABEZPEČIT NADPRÁZIE PODLA PD STATIKY
- B/15 - REALIZÁCIA NOVÝCH OTVOROV V PLECHODOSKE, ZABEZPEČENIE OTVOROV PODLA PD STATIKY
- B/16 - SANÁCIA TRHLÍN VO VŠETKYCH MIESTNOSTIACH NA VŠETKYCH KONŠTRUKCIÁCH VRATANE KOLEKTORA - SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE KONKRETNÉHO VÝROBCU
- B/17 - VYKOP PO OBVODE STAVBY DO HLBKÝ VODOROVNEJ HYDROIZOLÁCIE, VYKOP SVAHOVAT min.1:0,5 - SIRKA DNA VYKOPU OD JESTVUJUCÍCH KONŠTRUKCII 900 mm, NA SEVEROVÝCHODNEJ STRANE BUDOVY KDE JE ASFALTOVÁ KOMUNIKÁCIA VYKOP PAŽIT NIE SVAHOVAT ABY SA MINIMALIZOVAL ZASAH DO JESTV. KOMUNIKÁCIE
- B/18 - ODSTRANENIE, VYBURANIE SKLADBY VO VYKOPÉ PO OBVODE STAVBY - PRIMUROVKA, HYDROIZOLÁCIA
- B/19 - ODSTRANENIE, OCELOVÝCH DVERÍ A VRAT VRATANE ZARUBNÍ
- B/20 - JESTVUJUCE ROZVADZACE A TECHNOLOGIA, ODPOJIT, DEMONTOVAT V CELOM ROZSAHU
- B/21 - ODSTRANENIE, DEMONTAZ PODLAHY Z POROROSTOV A NOSNÝCH OCELOVÝH I PROFILOV ZPO TRANSFORMATORMI
- B/22 - ODSTRANENIE, NESUDRŽNÝCH ČASTÍ BETONOVÝCH KONŠTRUKCII KABLOVODU, VRATANE PLOCH NA ODVETRAVACÍCH KOMINOCH, DEMONTAZ JESTVUJUCÍCH KABLOVODOV A ODVETRAVACÍCH OCELOVÝCH MREŽÍ A DVERÍ NA KOMINOCH
- B/23 - ODSTRANENIE, DEMONTAZ JESTVUJUCÍCH ZARIADENÍ AKO BOILER. AKUMULACNE PEČE atd...
- B/24 - JESTVUJUCE RS1 A RS2 SU MOMENTÁLNE SKRYTE POD JESTVUJUCOU KOMUNIKÁCIOU, PRI REALIZÁCII JE NUTNÉ NAJST JESTV. REVÍZNE SACHTY KANALIZÁCIE - VYČISTIŤ ICH A OPATRIŤ POJAZDNÝM POKLOPOM ABY BOLÍ VZDY V PRÍPADE POTREBY PRÍSTUPNE

POZNAMKA



- JE NUTNÉ VYNECHAŤ VŠETKY PRIERAZY A PRESTUPY PODLA JEDNOTLIVÝCH PROFESII



EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



Výškový systém: Bpv
Súradnicový systém: S-JTSK v realizácii JTSK

Manažér projektu:	Ing. Ján Tóth		
Hlavný inžinier projektu:	Ing. Marek Balko		
Generálny projektant:		Združenie MET Košice	
Investor - stavebník:	 KOŠICE	Mesto Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice	Základové číslo: 2016
			Stupeň - účel: DSP

Zodpovedný projektant objektu:		Ing. arch. Igor Hradský		Ing. Martin Gavlík PhD. Ing. Pavol REPTA	
Navrhol - vypracoval:		Ing. Pavol REPTA			
Kontroloval:		Ing. Martin Gavlík PhD.			
Kraj:	Košický	Okres:	Košice		
Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa				Stupeň - účel:	DSP
				Základové číslo:	2016
				Dátum:	11/2022
				Počet A4:	5
				Mierka:	1:100
				Časť:	Súprava:
uČS: UČS 17 Ul. Slanecká, úsek trate križ. VSS (mimo) Obratisko Važecká(mimo)				E.17	
Objekt/súbor: SO 17-20-01 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), meniareň „K“ SO 17-20-01.1 Architektonicko-stavebné riešenie					
Názov prílohy: REZ A - JESTVUJUCI STAV, BURCIE PRACE				Príloha:	