

MOSTNÝ LIST:

DODANÉ

OTE 2000

Id. č. 4308/III/594-005

1. Názov mostu: Most cez inundačné územie pri obci Rapovce		Evidenčné číslo mostu: 071-002-005	
2. Predmet premostenia alebo prevedenia (prekážka): inundačné územie		Rok postavenia: 1954	
3. Diaľnica alebo cesta: cesta č. 071-002 11/594 16A41 km: 1,835 1826		Zaťažiteľnosť:	
4. Katastrálna obec: Rapovce		a) normálna:	S 12
5. Okres: Lučenec	7. Udržovateľ: OSC Lučenec	b) vyhradená:	S 11
6. Kraj: Stredoslovenský		c) výnimočná:	S 84
		d) most navrhnutý pre zaťaženie: tr. "C" CSN 73 6202	
8. Počet otvorov: 2	9. Svetlosť otvorov: kolmá: 2 x 7,40	šikmá:	
10. Dĺžka premostenia: 15,85	11. Rozpätie polí: 2 x 7,80	12. Šikmosť mostu: K - 90°	
13. Podrobný popis nosnej konštrukcie: Spriahnutá železobetónová doska zo 2 x 6 ks oceľových I - nosníkov. Osová vzdialenosť nosníkov je 1,1 - 1,24 m. Uloženie na opory je jednoduché, riešené cez lepenku. hr 0,40			
Stavebná výška: 0,98		Úložná výška:	
14. Opory: Počet: 2	Dĺžka: 6,24	Hrúbka:	
Výška:	Druh a materiál: masívne, betónové		
15. Ostatné podpery:	Počet: 1	Dĺžka: 6,50	
Hrúbka:		Výška:	
Druh a materiál: plné, betónové			
16. Priestorová úprava: Voľná šírka mostu (podjazdu): 6,15		Šírka chodníkov:	
Šírka medzi zvýšenými obrubami: 5,75		Voľná výška nad vozovkou:	
17. Vozovka a chodníky:	Druh vozovky: živičná		
	Dru spevnenej časti krajnice: živičná		
	Druh chodníkov: odrazné pruhy - betónové		
	Zábradlie: oceľové, dvojradové výšky 0,7 m		
18. Výška mostu nad terénom: 3,08			
19. Výška spodnej hrany konštrukcie nad vel. vodou:		Normálna hĺbka vody:	
20. Rôzne zariadenia na moste: elektrický kábel		Výkresy mostu:	
21. Stavebný stav: IV - u s p o k o j i v ý			
22. Správne údaje:			
23. Reprodukčná zriaďovacia hodnota (RPH) východza: Kčs			
Úprava: (stručný popis)			
Nová RPH:	dátum	Kčs	dátum
	dátum	Kčs	dátum


4308/2

SCHEMATICKÝ NÁČRT MOSTU
(pôdorys, priečny a pozdĺžny rez a pohľad)


POHĽAD

LUČENEC


RAPOVCE



PÔDORYS



PRIEČNY REZ



Mostný list	dátum	podpis	Mostný list	dátum	podpis
vypracoval	11. 6. 93	<i>Repmia</i>	doplnil		
doplnil	10. 6. 93		doplnil		