

MOSTNÍ LIST:

1. Název mostu: Most cez rieku Rimava pred O. Čerenčany ✓		Evidenční čís. mostu: 5312-1 ✓	
2. Předmět přemostění nebo převedení (překážka): rieka Rimava		Rok postavení: 1963 ✓	
3. Dálnice nebo silnice: III-5312 km: 0,496 ✓		Zatížitelnost:	
4. Katastrální obec: Čerenčany		a) normální: 50	
5. Okres: Rim. Sobota		b) výhradní: 60	
7. Udržovatel: OSC- Rim. Sobota		c) výjimečná: 100	
6. Kraj: Stredoslovenský		d) most navržen pro zatížení: 50	
8. Počet otvorů: 2 ✓		9. Světlost otvorů: kolmá: 12,10 x 2 ✓ šikmá: ---	
10. Délka přemostění: 25,30 ✓ $42 = 23,40$		11. Rozpětí polí: 2x 12,32	
		12. Šikmost mostu: 90° ✓	
13. Podrobný popis nosné konstrukce:			
<p>Doska prostá z pref. trámů typu „Vloščák“ predpätý beton 8 ks 96/63 h = 0,63</p>			
Stavební výška: 0,80 ✓		Úložná výška: 0,65	
14. Opěry: Počet 2 Výška: 5,80		Délka: 9,10 Druh a materiál: beton	
15. Ostatní podpěry:		Tloušťka: 170	
Tloušťka: 110		Délka: 8,60	
Druh a materiál: beton / B170-- B80/		Výška: 5,63	
16. Prostorová úprava: Volná šířka mostu (podjezdu): 7,80 ✓		Šířka chodníků: 2 x 0,55	
Šířka mezi zvýšenými obrubami: 6,70 ✓		Volná výška nad vozovkou: 0,15 ✓	
17. Vozovka a chodníky: Druh vozovky: živičná			
Druh zpevněné části krajnice: živičná			
Druh chodníků: betonová			
Zábradlí: ocel'ová			
18. Výška mostu nad terénem: 5,00 ✓			
19. Výška spodní hrany konstrukce nad vel. vodou: 0,53		Normální hloubka vody: 0,60 ✓	
20. Různá zařízení na mostě: ---		Výkresy mostu: OSC- Rim. Sobota.	
21. Stavební stav: I./Bezvadný/ III. (OTE-95)			
22. Správní údaje:			
23. Reprodukční pořizovací hodnota (RPH) výchozí: Kčs 709473			
Úprava: (stručný popis)			
Nová RPH:	datum	Kčs	datum


POZDĺAŽNÝ REZ

27,68

13,30

25,20

13,30



7613/2

PRÍČNÝ REZ



SCHEMATICKÝ NÁČR
MOSTU

C: 7812 km: 0,496