

±0,0= 199,50

PROJEKT PRE STAVEBNÉ KONANIE V ROZSAHU REALIZAČNEJ DOKUMENTÁCIE

Vypracoval: Lukáč V.	Zodp.projektant: Rendeková V.	Hl. Ing. projektu: Ing.Fašková V.		
Kreslil: Lukáč V.	Investor: Domáško s.r.o., Lieskovec			
Kontroloval: Ing.Fašková V.	Miesto: Čaklov			
Názov stavby a lokalita Výstavba hál na výkrm brojlerov, hydínová farma Čaklov SO 7 - Spevnené plochy			Formát	4 x A4
			Dátum	03/2022
			Stupeň PD	PS/SK
			Číslo zákazky 3B-PS/SK-2021	
Obsah výkresu	VÝKAZ VÝMER		Mierka	Číslo výkresu 5

VÝKAZ VÝMER

Stavba: VÝSTAVBA HÁL NA VÝKRM BROJLEROV, HYDINOVÁ FARMA ČAKLOV

Objekt: SO 07 SPEVNEŇÉ PLOCHY

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 28.2.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1	181301302.S	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm	m2	552.000		
		"spevnená plocha 1 + spevnená plocha 2 - hrúbky 0.15m-svahy +plochy"				
		(216+336)		552.000		

5

Komunikácie

2	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	242.000		
		"existujúca komunikácia - spevnená plocha 1 + spevnená plocha 2"				
	buranie	180+62		242.000		
3	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	242.000		
	buranie			242.000		
4	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	242.000		
	buranie			242.000		
5	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	82.800		
		"spevnená plocha 1 + spevnená plocha 2 - hrúbky 0.15m"				
		(216+336)*0.15		82.800		
6	122301102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	60.480		
		"spevnená plocha 1 - hrúbky 0.28m"				
	vykop	(216)*0.28		60.480		
7	122301109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	30.240		
		"spevnená plocha 1"				
		vykop*0,5		30.240		
8	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	60.480		
		"spevnená plocha 1"				
		vykop		60.480		
9	167101102.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	60.480		
		"spevnená plocha 1"				
		vykop		60.480		
10	171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	256.000		
		"spevnená plocha 2-násyp"				
	nasyp	256		256.000		
11	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	435.200		
		nasyp*1,7		435.200		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: VÝSTAVBA HÁL NA VÝKRM BROJLEROV, HYDINOVÁ FARMA ČAKLOV

Objekt: SO 07 SPEVNEŇÉ PLOCHY

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 28.2.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
12	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	568.480		
		"spevnená plocha 1"				
		568,48		568.480		
13	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	342.000		
		"spevnená plocha 2"				
		342		342.000		
14	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	178.000		
		"spevnená plocha 1 + spevnená plocha 2"				
		8+170		178.000		
15	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	336.000		
		"spevnená plocha 2"				
		336		336.000		
16	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	966.480		
		"spevnená plocha 1 + spevnená plocha 2"				
		filtracna		966.480		
17	693110005560	Geotextília polyestérová FIBERTEX Protex P 400, 400g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília, CHEMIA SERVIS	m2	966.480		
		"spevnená plocha 1 + spevnená plocha 2"				
		filtracna		568,48+398		966.480
18	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	850.580		
		"spevnená plocha 1 + spevnená plocha 2"				
		(374+225)*1,42		850.580		
19	564952113.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	700.830		
		"spevnená plocha 1 + spevnená plocha 2"				
		(374+225)*1,17		700.830		
20	569831111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	64.500		
		"spevnená plocha 1 + spevnená plocha 2"				
		(24+30+46+29)*0,5		64.500		
21	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	18.705		
		"spevnená plocha 1 + spevnená plocha 2"				
		zkrajnica		((24+30)+(46+29))*0,145		18.705
22	583410004300.S	Štrkodrava frakcia 0-32 mm	t	31.799		
		zkrajnica*1,7		31.799		
23	573111113.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2	m2	652.910		
		"spevnená plocha 1 + spevnená plocha 2"				
		(374+225)*1,09		652.910		
24	577154331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	604.990		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: VÝSTAVBA HÁL NA VÝKRM BROJLEROV, HYDINOVÁ FARMA ČAKLOV

Objekt: SO 07 SPEVNEŇÉ PLOCHY

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 28.2.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"spevnená plocha 1 + spevnená plocha 2" (374+225)*1,01		604.990		
25	919726721.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 15 mm hl. 25 mm	m	102.900		
		"spevnená plocha 1 + spevnená plocha 2 - 6 x priečna + 2 x pozdĺžna škára" škára		102.900		
26	919731122.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	102.900		
		"spevnená plocha 1 + spevnená plocha 2 - 6 x priečna + 2 x pozdĺžna škára" škára		102.900		
27	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	102.900		
		"spevnená plocha 1 + spevnená plocha 2 - 6 x priečna + 2 x pozdĺžna škára" škára		102.900		
28	935112211.S	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	47.000		
		"spevnená plocha 1 + spevnená plocha 2" tvarovka		47.000		
29	592270001800.S	Tvárnica priekopová TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	156.667		
		tvarovka/0,3		156.667		
30	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	155.122		
31	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 947.318		
		"skládka vo vzdialenosti 20 km" 155,122*19		2 947.318		
32	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	155.122		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
33	9355115151.11	Osadenie štrbinového odvodňovacieho žľabu pre TDZ D 400 kN rozmeru 880x680mm, vrátane betónového lôžka hr. 0,150 m a štrkového lôžka hr. 0,100 m	m	4.000		
		"spevnená plocha 2" štrbinový		4.000		
34	935115161.12	Štrbinový odvodňovací žľab s rozmermi 880x680mm	m	4.000		
		"spevnená plocha 2" štrbinový		4.000		

Celkom