

Výkaz výmer

Stavba: Hala Lapša plynoinštalácia

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12. 4. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	001	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	6,000		
2	001	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jam ručným náradím v hornine tr. 3	m3	6,000		
3	001	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	2,400		
4	001	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,400		
5	001	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	2,752		
6	001	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	2,752		
7	001	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,752		
8	001	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,648		
9	583	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	10,670		
10	001	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,752		

4

Vodorovné konštrukcie

11	271	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,960		
12	271	452311146.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	0,500		

8

Rúrové vedenie

13	271	871218090.S	Montáž plynového RC potrubia PE 100 RC SDR11 zvarovaných natupo D 50x4,6 mm	m	4,000		
14	286	286130027100.S	Rúra dvojvrstvová na plyn SDR11, 50x4,6 mm x 100 m, materiál: PE 100 RC	m	4,000		
15	286	286530020300.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 50 mm	ks	1,000		
16	271	899721133.S	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	4,000		

99

Presun hmôt HSV

17	271	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	13,590		
----	-----	-------------	--	---	--------	--	--

PSV

Práce a dodávky PSV

Výkaz výmer

Stavba: Hala Lapša plynoinštalácia

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12. 4. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

723

Zdravotechnika - vnútorný plynovod

18	721	723120202.S	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.1 DN 15	m	36,000		
19	721	723120203.S	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.1 DN 20	m	6,000		
20	721	723120205.S	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.1 DN 32	m	6,000		
21	721	723150312.S	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.1 Dxt 57x2, 9 mm	m	86,000		
22	721	723150313.S	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.1 Dxt 76x3, 2 mm	m	52,000		
23	721	723150317.S	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.1 Dxt 159/4, 5 mm	m	8,800		
24	721	723150366.S	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 44,5x2 mm	m	3,000		
25	721	723150369.S	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 89x3,6 mm	m	1,000		
26	721	723150371.S	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 108x4 mm	m	1,000		
27	721	723190203.S	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	súb	4,000		
28	721	723230301.S	Montáž flexibilnej hadice pre plyn pre bajonetové uzávery	ks	4,000		
29	552	552270009500.R	Hadica flexibilná dvojplášťová pre bajonetové uzávery na plyn, 3/4" F x RS, dl. 1000 mm, nerez	ks	4,000		
30	721	723230601.S	Montáž guľového uzáveru G 3/4 FF s integrovanou tlakovou zátkou	ks	2,000		
31	551	551340002900	Guľový uzáver plynu priamy G24, 3/4" s integrovanou tlakovou zátkou, PN 5, mosadz, IVAR.G24	ks	2,000		
32	721	723231006.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2	ks	12,000		
33	551	551340004700.S	Guľový uzáver na plyn 1/2", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	12,000		
34	721	723231009.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4	ks	4,000		
35	551	551340004800.S	Guľový uzáver na plyn 3/4", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	4,000		
36	721	723231012.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1	ks	1,000		

Výkaz výmer

Stavba: Hala Lapša plynoinštalácia

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12. 4. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
37	551	551340004900.S	Gulový uzáver na plyn 1", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	1,000		
38	721	998723101.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	1,128		

733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

39	731	733113113.S	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel'. rúrok závitových DN 15	ks	8,000		
40	731	733113114.S	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel'. rúrok závitových DN 20	ks	4,000		
41	731	733113116.S	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel'. rúrok závitových DN 32	ks	1,000		
42	731	733113118.S	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel'. rúrok závitových DN 50	ks	3,000		
43	731	733123123.S	Príplatek za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 76/3,2	ks	1,000		
44	731	733123132. R	Príplatek za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 159/4,5	ks	8,000		
45	123	123PC dno	Klenuté dno DN150	kg	8,000		

767

Konštrukcie doplnkové kovové

46	767	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	120,000		
47	123	123PCzavesy	Profilový materiál na konzoly a závesy potrubia a vykurovacích telies	kg	120,000		
48	767	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,120		

783

Nátery

49	783	783414340.S	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základným náterom - 140µm	m	138,000		
50	783	783415350.S	Nátery kovového potrubia olejové do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základným náterom - 140µm	m	52,000		
51	783	783416360.S	Nátery kovového potrubia olejové do DN 150 mm dvojnás. 1x email a základným náterom - 140µm	m	8,800		

M

Práce a dodávky M

23-M

Montáže potrubia

52	923	230170002.S	Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	úsek	1,000		
----	-----	-------------	---	------	-------	--	--

Výkaz výmer

Stavba: Hala Lapša plynoinštalácia

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12. 4. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
53	923	230203316	Montáž DAA -TL prípojkového ventilu s navíťavacou armatúrou Top-Loading PE 100 SDR11 250-315/63 mm	ks	1,000		
54	286	286530164000	Prípojková navíťavacia armatúra, elektrovarovka Top-Loading DAA-TL PE 100 SDR 11 D 250-315 (400)/63 mm, FRIALEN	ks	1,000		
55	923	230203564	Montáž USTR prechodka PE/ocel' PE 100 SDR11 D 50/DN40 mm	ks	1,000		
56	286	286220031200	Prechodka USTR PE/ocel' PE 100 SDR 11 D/DN 50/40, FRIALEN	ks	1,000		
57	923	230204012	Montáž BR redukcie s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 63/50 mm	ks	1,000		
58	286	286530095100	Redukcia s dlhými ramenami BR PE 100 SDR 11 D 63/50 mm, FRIALEN	ks	1,000		
59	923	230220011.S	Montáž orientačného stĺpika	ks	2,000		
60		VK14071	Plynárenský orientačný stĺpik ocel'ový, s PE ochranou a fóliou, bez betónovej pätky výška 2250mm, MIVA	ks	2,000		
61	923	230230076.S	Čistenie potrubí DN 200	m	198,800		
62	923	230230292.S	Napustenie potrubia OPZ	m	198,800		
63	923	2302500497R	Montáž zabudovanej skrinky merania	ks	1,000		
64	pc	pcW600N max	Skrinka pre DRZ AJ GAS DRZ W600N max - vonkajšie rozmery skrine: 599x545x490 mm + Regulátor tlaku plynu ALZ6U/AB	ks	1,000		
65	923	230260001.S	Prepojenie regulačnej stanice na plynovodnú prípojku DN 50	ks	1,000		
66	923	230260011.S	Funkčné odskúšanie regulačnej stanice plynu, príprava na funkčnú skúšku regulačnej stanice plynu	ks	1,000		
67	R	PM	Podružný materiál	%			

OST

Ostatné

68	HZS	HZS-0010	Revízie	hod	8,000		
69	HZS	HZS-0051	Príprava systému ku komplexnému vyskúšaní	hod	2,000		
70	R	HZS-0080	Tlaková skúška - plyn	kpl	1,000		

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

71	000	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000		
----	-----	-------------	---	-----	-------	--	--

Celkom