

# KUBATURY ZEMNÝCH PRÁC

Trasa - P11

Staničení ZÚ: 0+00.000

Staničení KÚ: 2+150.000

<u>Staničení</u>	<u>Plocha výkopu (m2)</u>	<u>Objem výkopu (m3)</u>	<u>Znovu použitelný objem (m3)</u>	<u>Plocha násypu (m2)</u>	<u>Objem násypu (m3)</u>	<u>Součet objemů vykopu (m3)</u>	<u>Kum, znovu použitelný obj. (m3)</u>	<u>Součet objemů násypu (m3)</u>	<u>Hmotnice (m3)</u>
0+000.00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+050.00	2,03	116,66	116,66	0,00	0,12	116,66	116,66	0,12	116,54
0+100.00	1,26	82,19	82,19	0,16	4,08	198,85	198,85	4,21	194,64
0+150.00	1,15	60,24	60,24	0,19	8,78	259,09	259,09	12,98	246,10
0+200.00	0,75	47,50	47,50	0,40	14,74	306,59	306,59	27,72	278,87
0+250.00	0,62	34,08	34,08	0,46	21,32	340,67	340,67	49,04	291,63
0+300.00	0,94	38,91	38,91	0,30	18,91	379,58	379,58	67,95	311,63
0+350.00	1,25	54,68	54,68	0,17	11,73	434,26	434,26	79,68	354,58
0+400.00	1,12	59,21	59,21	0,25	10,43	493,47	493,47	90,10	403,37
0+450.00	0,13	31,30	31,30	0,79	26,01	524,77	524,77	116,12	408,65
0+500.00	0,15	6,98	6,98	1,06	46,38	531,75	531,75	162,50	369,25
0+550.00	0,08	5,66	5,66	0,98	51,13	537,41	537,41	213,62	323,79
0+600.00	0,12	4,85	4,85	0,89	46,90	542,26	542,26	260,52	281,74
0+650.00	0,49	15,11	15,11	0,57	36,65	557,38	557,38	297,17	260,21
0+700.00	1,21	42,53	42,53	0,17	18,43	599,91	599,91	315,61	284,31
0+750.00	2,11	83,17	83,17	0,00	4,37	683,08	683,08	319,97	363,11
0+800.00	1,22	83,35	83,35	0,16	4,24	766,43	766,43	324,21	442,22
0+850.00	1,18	60,02	60,02	0,18	8,50	826,46	826,46	332,71	493,75
0+900.00	1,17	58,59	58,59	0,18	9,07	885,05	885,05	341,78	543,28
0+950.00	0,79	48,92	48,92	0,37	13,89	933,97	933,97	355,67	578,31
1+000.00	0,08	21,84	21,84	0,87	31,06	955,82	955,82	386,72	569,10
1+050.00	0,40	12,14	12,14	0,61	36,99	967,96	967,96	423,72	544,24
1+100.00	0,70	27,46	27,46	0,42	25,74	995,42	995,42	449,45	545,97

1+150.00	0,88	39,39	39,39	0,32	18,58	1034,82	1034,82	468,04	566,78
1+200.00	0,48	33,93	33,93	0,56	22,11	1068,74	1068,74	490,15	578,59
1+250.00	0,93	36,11	36,11	0,33	22,70	1104,86	1104,86	512,85	592,01
1+300.00	3,02	98,97	98,97	0,00	8,16	1203,83	1203,83	521,01	682,82
1+350.00	1,29	107,72	107,72	0,13	3,36	1311,55	1311,55	524,37	787,18
1+400.00	1,24	63,21	63,21	0,14	6,90	1374,76	1374,76	531,28	843,49
1+450.00	1,62	70,21	70,21	0,03	4,09	1444,97	1444,97	535,37	909,61
1+500.00	1,23	71,32	71,32	0,16	4,67	1516,30	1516,30	540,03	976,26
1+550.00	0,02	31,34	31,34	1,21	34,07	1547,64	1547,64	574,10	973,53
1+600.00	0,01	0,82	0,82	1,87	76,86	1548,46	1548,46	650,96	897,50
1+650.00	1,18	29,83	29,83	0,18	51,24	1578,29	1578,29	702,20	876,09
1+700.00	0,03	30,40	30,40	1,12	32,60	1608,69	1608,69	734,80	873,90
1+750.00	1,47	37,66	37,66	0,06	29,61	1646,35	1646,35	764,40	881,95
1+800.00	1,07	63,61	63,61	0,28	8,51	1709,95	1709,95	772,91	937,04
1+850.00	1,30	59,32	59,32	0,13	10,09	1769,28	1769,28	783,01	986,27
1+900.00	1,36	66,51	66,51	0,10	5,64	1835,79	1835,79	788,65	1047,14
1+950.00	1,92	81,89	81,89	0,07	4,26	1917,68	1917,68	792,91	1124,77
2+000.00	2,24	103,81	103,81	0,00	1,78	2021,50	2021,50	794,70	1226,80
2+050.00	1,57	95,06	95,06	0,05	1,24	2116,55	2116,55	795,94	1320,62
2+100.00	0,54	52,74	52,74	0,52	14,28	2169,29	2169,29	810,21	1359,08
2+150.00	1,27	45,35	45,35	0,17	17,30	2214,64	2214,64	827,51	1387,13