

OTÁZKY / ODPOVEDE k zákazke : Stavebné úpravy a nadstavba pozberovej linky farma Veľká Hradná

Na základe otázok od potenciálneho dodávateľa upresňujeme nasledovné :

Otázka:

1. V časti elektro – projektová dokumentácia rozvádzača RH
 - K svietidlám nie je vo výkaze žiadny závesný systém (svetlonosné žľaby)
 - Vo výkaze chýbajú vypínače a kábel Cyky 3 x 1,5J na osvetlenie

Odpoveď:

- ovládanie osvetlenia bude cez 6ks tlačidiel
- kvôli väčšiemu počtu sa na napojenie svietidiel použije kábel 3x2,5.
- výkres rozvádzača bude súčasťou PD skutočného vyhotovenia stavby

Otázka:

2. V časti architektúra – chýba v oddiele 6 sieťovina pr.5mm, oká 100/100m do podlahovej dosky v dvoch vrstvách
 - V technickej správe projektant dáva do styku steny a dna tesiaci napučiavací pás SIKASWELL S-2, ktorý zamedzí priesaku vody z exteriéru cez pracovnú škáru. Vo výkaze výmer nie je s ním uvažované.

Odpoveď:

- sieťovina podlahovej dosky DP1 je vykázaná v rámci hmotnosti sieťoviny - PLOCHA PRE PODLAHU SZ - 1330 m²
- napučiavací pás -SIKASWELL S-2 - nebude potrebné použiť - preto nie je vykazaný vo výkaze výmer

Otázka:

- žiadame o vysvetlenie podkladov v časti architektúra:
- Položka 40 vo výkaze výmer obsahuje demontáž AZC vlnoviek k ďalšiemu použitiu. Upozorňujeme, že podľa zákona vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o nebezpečný odpad, manipulácia podlieha osobitným predpisom s povinnosťou likvidácie odpadu a predložením dokladu príslušným orgánom.

Odpoveď:

- áno AZC vlnovky nemôžu byť použité k ďalšiemu použitiu / rozpočtár neupravil popis položky/