


podlahy

- P1

HNOJNÁ CHODBA+ krmisko + box( v celom objekte okrem P2)  
- ŽB DESKA - VODOSTAVEBNÁ BETON C25/30 - XA1, XC4 - hr. 100 mm, MAX. PRIESAK 50 mm  
VYZTUŽENÁ PRI SPODNOM OKRAJI SIEŤOU KARI 6/100/100, KRYTIE 35 mm, PRESAHY 400 mm,  
PRI HORNOM OKRAJI SIEŤOU KARI 5/100/100, KRYTIE 50 mm, PRESAHY 300 mm  
- podlaha jestvujúca po vyburaní
- P2

KRMNÝ STOL (3,3x 86,29=284,80m2)  
- ŽB DESKA - VODOSTAVEBNÁ BETON C25/30 - XA1, XC4 - hr. 200 mm, MAX. PRIESAK 50 mm  
VYZTUŽENÁ PRI SPODNOM OKRAJI SIEŤOU KARI 6/100/100, KRYTIE 35 mm, PRESAHY 400 mm,  
PRI HORNOM OKRAJI SIEŤOU KARI 5/100/100, KRYTIE 50 mm, PRESAHY 300 mm  
- podlaha jestvujúca po vyburaní



AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT-STAVEBNÝ INŽINIER		VYPRACOVAL	SKSI 2126 * I1	
ING. BALLA MIROSLAV		ING. BALLA MIROSLAV		
INVESTOR	HANNIBAL, s. r. o. Klincová 325/1, Bratislava 821 08		FORMÁT  DÁTUM 05/2022  MIERKA  STUP. DOK  A - 2	
MIESTO STAVBY	hospodársky dvor: Vysoká nad Kysucou			
NAZOV STAVBY	Modernizácia ustajnenia HD obj 01 - Modernizácia produkčnej maštale pre dojčiace kravy			
VYKRES	Rez pričný			