


ROZVÁDZAČ "RE1+RE2+RE3":

2x ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ OSADENÝ NA FASÁDE OBJEKTU, TYP RE2.0 2x25A/2.1-5x25A DIN0 + FV, VÝROBCA HASMA
1x ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ OSADENÝ NA FASÁDE OBJEKTU, TYP RE2.0 1x25A+1x32A/2.1-5x25A DIN0 + FV, VÝROBCA HASMA
ROZMER 3x 595x1334x245 mm, krytie: IP 44/20



INŠTALOVANÝ VÝKON : P_i = 60 kW
SÚDOBOSŤ BETA = 0,8
VÝPOČTOVÉ ZAŤAŽENIE : P_p = 48 kW
(I_p = 73,22A; $\cos \phi$ = 0,95)

PRÍVOD : ZDOLA
VÝVODY : DOLE
KRYTIE : IP 44/20
OCHRANA : podľa STN 33 2000-4-41

3681/210

POZNÁMKA:
- PLATÍ PRE NAPÄTIE 3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C - prívod pre RE1, RE2, RE3
3/N/PE AC 400/230V 50Hz TN-C-S - RE1, RE2, RE3
- OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM V NORM. PREVÁDZKE /ZÁKL.OCHRANA/
SA NAVRHUJE IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ A KRYTÍ V ZMYSLE STN 33 2000-4-41
- OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PRI PORUČE SA NAVRHUJE
SAMOCINNÝM ODPOJENÍM NÁPAJANIA V ZMYSLE STN 33 2000-4-41.

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE NESLÚŽI NA REALIZÁCIU STAVBY!!!

REVÍZIA Č.:	DÁTUM:	OBSAH:	VYPRACOVAL:
1	december 2018	doplnenie SO 04	<i>Sidun</i>
PEČIATKA AUTORIZOVANÉHO PROJEKTANTA:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Tencar, Ph.D.;	Ing. Jiří Tencar, Ph.D.; 105 Slobodné povolanie - fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona Južná trieda 1566/41, 040 01 Košice IČO: 50685520 DIČ: 1122540903
		VYPRACOVAL: Ing. Emil Sidun	
		MIESTO STAVBY: mesto Dobšiná, Nová 814, 049 25 Dobšiná kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1	
		INVESTOR: mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR	
		NÁZOV STAVBY: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná	
SEVERKA:		STAVEBNÝ OBJEKT: SO 04 - NN prípojka	STUPEŇ PD: DSP - dok. pre stavebné povolenie
		NÁZOV VÝKRESU: Schéma zapojenia rozvádzačov RE1, RE2, RE3	Č.PARE: DIEL: VSR ARCHIVNÉ Č.: PD18009 MIERKA: - : - DÁTUM: 12/2018 Č. VÝKRESU: 05