

Hlavný projektant : Ing.arch.Vladimír Ligus

Vypracoval: Eva Kazecká

Stavba: **Združený chodník pre peších a cyklistov
v úseku Ladožská - Rovníková - Golianova**

Objekt: SO 01 – Příprava územia

Stupeň : RP

Obsah: Technická správa

Príl. č.: 1

TECHNICKÁ SPRÁVA

Stavba: **Združený chodník pre peších a cyklistov
v úseku Ladožská - Rovníková - Golianova**

Objekt : **SO 01 – Príprava územia**

Pred začatím stavebných prác na rekonštrukcii pôvodného chodníka v úseku Ladožská - Rovníková je potrebné vykonať tieto prípravné práce :

- odstránenie živičného krytu z celej plochy chodníka vo výmere 2242,00 m²
- vytrhanie obrúb v dĺžke 100,00 m (presné miesto a rozsah sa určí na mieste po očistení pôvodných obrúb a odstránení živičného krytu)
- odstránenie časti betónového podkladu z plochy siet'ového rozpadu v hr. do 50 mm vo výmere 350,00 m²
- odstránenie betónového podkladu pre osadenie dlažby pre nevidiacich vo výmere 200,00 m²
- odstránenie nánosov pozdĺž okrajov obrúb v dĺžke 1033,00 m v šírke 0,25 m
- odstránenie prachu z povrchu betónového podkladu z plochy 2242,00 m²
- odstránenie trávnej vrstvy hr. 100 mm z plochy pozdĺž vytrhaných obrúb v šírke 0,50 m
 $1033,00 \times 0,50 \times 0,10 = 51,65 \text{ m}^3$

V rámci rekonštrukcie jestvujúceho cyklistického chodníka v katastrálnom území Krásna je potrebné vykonať tieto práce :

- odstránenie priekopových tvárnic 2 ks.

Plochy zakreslené v situácii búracích prác sú zakreslené iba informatívne. Ich presné situovanie a rozsah okrem odstránenia živičného krytu budú fakturované podľa skutočných výmer jednotlivých plôch.

Prešov , august 2019

Vypracoval : Eva Kazecká