



REGIONÁLNA SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST NITRA a.s.

Štúrova ulica č. 147, 949 65 Nitra

Stredisko správy a údržby, Bašta IV., Okružná cesta, 945 01 Komárno

Ing. Alžbeta Szalay
Lesná 56
945 01 Komárno

Váš list:
18.01.2022

Naša značka:
RD012200019, RO012200029

Dátum:
14.02.2022

Vec:

Projektová dokumentácia pre stavebné konanie stavby „ ČSPHM F.Petrol Marcelová „ – stanovisko.

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s., Stredisko správy a údržby Komárno na základe Vašej žiadosti zo dňa 18. 01. 2022, doručenej na našu adresu dňa 18. 01. 2022 v zastúpení investora F.Property, s. r. o., K. Nagya 12/2, 945 01 Komárno na základe Splnomocnenia zo dňa 14. 12. 2020 (fotokópia Splnomocnenia je súčasťou spisu) o vyjadrenie k projektovej dokumentácii k stavebnému konaniu stavby „ ČSPHM F.Petrol Marcelová „ na pozemkoch KNC parc. č. 3803/1, 3795/5, 3795/10, 3809/1, 3809/2, 3813, 3820/7, 225, 255/2, 255/78, 255/80, 226, 3803/5 k. ú. Marcelová, na základe oznámenia Obce Marcelová číslo: 32/2022-PT-1 zo dňa 21. 01. 2021, doručeného na našu adresu dňa 26. 01. 2022, o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania a po posúdení predloženej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vyššieuvedenej stavby (sada č. 3):

- A. Sprievodná správa, B. Súhrnná technická správa, výkresy č. 01 - č. 03, vypracovaná FKF design, spol. s r. o., Hlavná 14/A, 945 04 Komárno 4, Ing. arch. Ladislav Vikartovský, autorizovaný architekt reg. č.: 1542AA v 10/2021,
- SO 01 - Hlavná stavba – architektúra, SO 12 – Inf. zariadenie a drobná architektúra, SO 16 – Stavebné úpravy pre LPG (Technická správa, výkresy č. SO01-A01 - č. SO01-A07, výkres č. SO12-A01, výkres č. SO16-A01), vypracovaná FKF design, spol. s r. o., Hlavná 14/A, 945 04 Komárno 4, Ing. arch. Ladislav Vikartovský, autorizovaný architekt reg. č.: 1542AA v 10/2021,
- PS 01 ČSPL – strojná časť (výkres č. 01: Technická správa, výkresy č. 02 – č. 14), vypracovaná FKF design, spol. s r. o., Hlavná 14/A, 945 04 Komárno 4, Ing. Pavol Pristaš, autorizovaný stavebný inžinier reg. č.: 2027*I4 v 08/2021,
- PS02 – Čerpacia stanica LPG (výkres č. 01: Technická správa, výkresy č. 02 - č. 05), vypracovaná FKF design, spol. s r. o., Hlavná 14/A, 945 04 Komárno 4, Ing. Pavol Pristaš, autorizovaný stavebný inžinier reg. č.: 2027*I4 v 08/2021,
- PS2.2 – Prevádzkový rozvod silnoprúdu LPG (Technická správa, Protokol o určení vonkajších vplyvov, výkresy č. 02 – č. 04), vypracovaná FKF design, spol. s r. o., Hlavná 14/A, 945 04 Komárno 4, Ing. Miloš Benčíč, autorizovaný stavebný inžinier reg. č.: 3642*A*5-3 v 10/2021,
- PS 03 Umývanie vozidiel a ČOV (výkres č. 01: Technická správa, výkresy č. 02 – č. 05), vypracovaná FKF design, spol. s r. o., Hlavná 14/A, 945 04 Komárno 4, Ing. Pavol Pristaš, autorizovaný stavebný inžinier reg. č.: 2027*I4 v 08/2021,
- Vzduchotechnika / vykurovanie / chladenie (Technická správa, prílohy č. 1 – č. 2, výkresy č. VZT001 – č. VZT002), vypracovaná COM-KLIMA, s. r. o., Á. Jedlíka 4554, 945 01 Komárno, Ing. Róbert Morávek, autorizovaný stavebný inžinier reg. č.: 2275*A*5-1,2,4 v 09/2021,

- Statika (Technická správa, Výkaz materiálu, Výkaz výstuže, výkresy č. SO01.01 – č. S01.06), vypracovaná Ing. Attila Csölle, Töböréte 354/8, 929 01 Kútники, Ing. Pavol Kraus, autorizovaný stavebný inžinier reg. č.: 6784*I4 v 10/2021,
- Protipožiarna bezpečnosť stavby (výkres č. B-01: Technická správa, výkresy č. B-02 – č. B-04), vypracovaná Ing. Juraj Novák, špecialista požiarnej ochrany ev. č. 03/2020 v 10/2021,
- Projektové energetické hodnotenie, vypracované Ing. Tímea Pálffy, energ. certifikácia SKSI ev. č. 390*1*2018 v 09/2021,
- SO01 Hlavná stavba, SO05 Splašková kanalizácia, SO06 Úprava vodovodnej prípojky, SO07 Areálový vodovod (Technická správa, výkresy č. ZTI-1 – č. ZTI-7), vypracovaná ATC PROJEKT – Tibor Bitter, Roľníckej školy 13, 945 01 Komárno v 10/2021,
- SO04 Dažďová kanalizácia a ORL (Technická správa, výkresy č. DK-1 – č. DK-4, ORL KL 15/1),
- vypracovaná ATC PROJEKT – Tibor Bitter, Roľníckej školy 13, 945 01 Komárno v 10/2021,
- SO 01 Hlavná stavba elektroinštalácia (Technická správa, Protokol č. 07/14/2021-SO 01 zo dňa 13. 10. 2021, výkresy č. E1 – č. E6), vypracovaná COMING PROJEKT, s. r. o., ul. Práce 6, 945 01 Komárno, Ing. Pavol Jakab, autorizovaný stavebný inžinier reg. č.: 2205*A*5-3 v 10/2021,
- PS1.2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu ČSPHM, PS1.3 Systém riadenia ČSPHM (Technická správa, Protokol o určení vonkajších vplyvov č. 21-2021, výkresy č. 02 – č. 07), vypracovaná FKF design, spol. s r. o., Hlavná 14/A, 945 04 Komárno 4, Ing. Miloš Benčíč, autorizovaný stavebný inžinier reg. č.: 3642*A*5-3 v 10/2021,
- SO 08 Elektrická prípojka NN (Technická správa, Protokol č. 07/14/2021-EP zo dňa 10. 10. 2021, výkresy č. EP1 – č. EP3), vypracovaná COMING PROJEKT, s. r. o., ul. Práce 6, 945 01 Komárno, Ing. Pavol Jakab, autorizovaný stavebný inžinier reg. č.: 2205*A*5-3 v 10/2021,
- SO 09 Vonkajší rozvod NN (Technická správa, Protokol č. 07/14/2021-NN zo dňa 10. 10. 2021, výkres č. E.1 – č. E.2), vypracovaná COMING PROJEKT, s. r. o., ul. Práce 6, 945 01 Komárno, Ing. Pavol Jakab, autorizovaný stavebný inžinier reg. č.: 2205*A*5-3 v 10/2021,
- SO 10 Vonkajšie osvetlenie (Technická správa, Protokol č. 07/14/2021-VO zo dňa 13. 10. 2021, výkres č. VO1), vypracovaná COMING PROJEKT, s. r. o., ul. Práce 6, 945 01 Komárno, Ing. Pavol Jakab, autorizovaný stavebný inžinier reg. č.: 2205*A*5-3 v 10/2021,
- SO 13 Prekládka verejného osvetlenia, SO 14 Prekládka vzdušného vedenia NN (Technická správa, Protokol č. 14/07/2021- prekládka nn zo dňa 10. 10. 2021, výkresy č. E1 – č. E3), vypracovaná COMING PROJEKT, s. r. o., ul. Práce 6, 945 01 Komárno, Ing. Pavol Jakab, autorizovaný stavebný inžinier reg. č.: 2205*A*5-3 v 10/2021,
- SO 02 Úpravy cesty III/1464 a súbežných chodníkov, SO 03 Vnútroareálové spevnené plochy a komunikácie (SO 02.1 Úprava cesty III/1464, SO 02.2 Úprava súbežných chodníkov pri ceste III/1464, SO 03.1 Vnútroareálové spevnené plochy a komunikácie, SPO 02.3 Úprava cesty III/1464, Trvalé a Dočasné dopravné značenie, SO 03.2 Vnútroareálové spevnené plochy a komunikácie, Trvalé a Dočasné dopravné značenie), vypracovaná Aquaplan, s. r. o., Kossuthovo nám. 18, 945 01 Komárno, Ing. František Németh, autorizovaný stavebný inžinier reg. č.: 0231*I2 v 09/2021,

dáva nasledovné stanovisko:

- predmetná stavba prichádza do styku s cestou III/1464 Chotín – Bátorove Kosihy – Mužla v km 5,486 – km 5,619 vpravo v smere staničenia v intraviláne obce Marcelová,
- staničenie v km uvádzané v tomto stanovisku je kumulatívne staničenie podľa údajov Cestnej databanky (www.ssc.sk).

- SO 01 - Hlavná stavba – architektúra, SO 12 – Inf. zariadenie a drobná architektúra, SO 16 – Stavebné úpravy pre LPG:
- k riešeniu navrhovanej architektúry hlavnej stavby, navrhovaného informačného zariadenia a drobnej architektúry a stavebných úprav pre LPG zmysle predloženého projektu pre stavebné konanie nemáme pripomienky.
- PS 01 ČSPL – strojná časť:
- nemáme pripomienky.
- PS02 – Čerpacia stanica LPG:
- nemáme pripomienky.
- PS2.2 – Prevádzkový rozvod silnoprúdu LPG:
- nemáme pripomienky.
- PS 03 Umývanie vozidiel a ČOV:
- nemáme pripomienky.
- Vzduchotechnika / vykurovanie / chladenie:
- nemáme pripomienky.
- Statika:
- nemáme pripomienky.
- Protipožiarna bezpečnosť stavby:
- nemáme pripomienky.
- Projektové energetické hodnotenie:
- nemáme pripomienky.
- SO01 Hlavná stavba, SO05 Splašková kanalizácia, SO06 Úprava vodovodnej prípojky, SO07 Areálový vodovod:
- k riešeniu navrhovaných vnútorných rozvodov studenej pitnej vody, navrhovaných rozvodov zohriatej pitnej vody, navrhovanej kanalizácie, navrhovanej prípravy ZPV / TUV, návrhu a inštalácii zariadení predmetov zdravotníckej zmysle predloženého projektu pre stavebné konanie nemáme pripomienky,
- s napojením navrhovanej kanalizačnej prípojky – splaškovej na existujúcu verejnú gravitačnú kanalizáciu vedenú v súbehu s cestou III/1464 vpravo v smere staničenia stredom jazdného pruhu SO 02.1 Úprava cesty III/1464 v hĺbke min. 1,80 m pod úrovňou nivelety úpravy cesty III/1464 zmysle predloženého projektu pre stavebné konanie súhlasíme, s umiestnením navrhovanej revíznej šachty RŠ1 do navrhovaného parkoviska v zmysle predloženého projektu pre stavebné konanie súhlasíme,
- s napojením navrhovanej vodovodnej prípojky rPE rúr o32x3,4mm-DN25 na existujúcu prípojku vody rPE rúr o32x3,4mm-DN25 vpravo v smere staničenia v hĺbke min. 1,50 m pod úrovňou nivelety SO 02.1 Úprava cesty III/1464 v chráničke v zmysle predloženého projektu pre stavebné konanie súhlasíme, s preložením navrhovanej vodomernej šachty do navrhovaného parkoviska v zmysle predloženého projektu pre stavebné konanie súhlasíme,
- k riešeniu navrhovaného areálového vodovodu nemáme pripomienky.

- SO04 Dažďová kanalizácia a ORL:
- k riešeniu navrhovanej dažďovej kanalizácie zo spevnených plôch a zo strechy vrátane navrhovaných šácht, ORL a vsakovacieho objektu EKODREN DRENBLOK v zmysle predloženého projektu pre stavebné konanie nemáme pripomienky.
- SO 01 Hlavná stavba elektroinštalácia:
- k riešeniu navrhovaných vnútorných svetelných a zásuvkových rozvodov, navrhovaných vnútorných slaboprúdových rozvodov, navrhovaného rozvádzača RH a bleskozvodu v zmysle predloženého projektu pre stavebné konanie nemáme pripomienky.
- PS1.2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu ČSPHM, PS1.3 Systém riadenia ČSPHM:
- k riešeniu navrhovaných prevádzkových rozvodov silnoprúdu a navrhovaného systému riadenia a indikácie hladín a medziplášťa potrubí a nádrží nemáme pripomienky,
- s riešením navrhovaného elektro prívodu pre totem v navrhovanom objekte SO 02.2 Úpravy chodníkov vo vzdialenosti min. 2,60 m od okraja jazdného pruhu SO 02.1 Úprava cesty III/1464 v zmysle predloženého projektu pre stavebné konanie súhlasíme.
- SO 08 Elektrická prípojka NN:
- k riešeniu navrhovanej elektrickej prípojky zemným káblom NAYY J 4x240mm² dĺžky cca 8,00 m z navrhovanej rozpojovacej poistkovej skrine SR6 do navrhovanej elektromerovej skrine RE1 a k riešeniu navrhovanej elektrickej prípojky zemným káblom NAYY J 4x240 mm² z navrhovanej elektromerovej skrine RE1 do hlavného rozvádzača RH umiestneného v SO 01 Hlavná stavba v zmysle predloženého projektu pre stavebné konanie mimo SO 02.1 Úprava cesty III/1464 nemáme pripomienky.
- SO 09 Vonkajší rozvod NN:
- s riešením navrhovaného podzemného kábla CYKY pre napájanie navrhovaného rozvádzača totemu Rtotem, navrhovaného kombinovaného stojanu na vysávač a hustič pneumatík, navrhovanej nabíjacej stanice elektromobilov a navrhovaného reklamného osvetlenia pri stojane LPG v navrhovanom objekte SO 02.2 Úpravy chodníkov vo vzdialenosti min. 0,60 m – 1,00 m od okraja jazdného pruhu SO 02.1 Úprava cesty III/1464 v zmysle predloženého projektu pre stavebné konanie súhlasíme.
- SO 10 Vonkajšie osvetlenie:
- k riešeniu navrhovaného vonkajšieho osvetlenia káblom CYKY-J 3x2,5mm² – svietidlá pripevnené na objekte SO 01 - svetelný obvod č. VO1 - napájaného z navrhovaného hlavného rozvádzača RH umiestneného v objekte SO 01 v zmysle predloženého projektu pre stavebné konanie nemáme pripomienky,
- k riešeniu navrhovaného vonkajšieho osvetlenia podzemným káblom CYKY-J 5x6mm² pre napájanie navrhovaných svietidiel na stožiaroch svetelného obvodu č. VO2, vedeným z navrhovaného hlavného rozvádzača RH umiestneného v objekte SO 01 v navrhovanom objekte SO 02.2 Úpravy chodníkov v zmysle predloženého projektu pre stavebné konanie nemáme pripomienky.
- SO 13 Prekládka verejného osvetlenia, SO 14 Prekládka vzdušného vedenia NN:
- s prekládkou existujúceho podzemného kábla (prerušenie v bode „ A „ a opätovné spojenie v bode „ B „ s existujúcim podzemným káblom) do navrhovaného objektu SO 02.2 Úpravy chodníkov vo vzdialenosti min. 0,60 m - 1,00 m od okraja okraja jazdného pruhu SO 02.1 Úprava cesty III/1464 v zmysle predloženého projektu pre stavebné konanie súhlasíme,

- počas demontáže existujúceho NN vzdušného vedenia od betónového stožiaru č. 48 po betónový stožiar č. 52 a demontáže existujúceho betónového stožiaru č. 51 nesmie dôjsť k poškodeniu ani znečisteniu cesty III/1464,
 - s uložením navrhovaného zemného kábla 2xNAYY-J4x240mm z existujúcej poistkovej skrine SR č. 21-62 do navrhovanej poistkovej skrine SR6 do navrhovaného objektu SO 02.2 Úpravy chodníkov vo vzdialenosti min. 0,60 m - 1,00 m od okraja jazdného pruhu SO 02.1 Úprava cesty III/1464 v zmysle predloženého projektu pre stavebné konanie súhlasíme,
 - navrhovanú rozpojovaciu poistkovú skriňu SR6 a navrhovanú elektromerovú skriňu RE1 žiadame umiestniť mimo cestné teleso cesty III/1464,
 - k prepojeniu existujúceho pouličného vzdušného vedenia pri betónovom stožiaru č. 52/1 s navrhovanou rozpojovacou poistkovou skriňou SR6 káblom NAYY J 4x95mm² nemáme pripomienky,
 - k prepojeniu existujúcej elektromerovej skrine RE2 s navrhovanou rozpojovacou poistkovou skriňou SR6 pri existujúcom betónovom stožiaru č. 52/1 navrhovaným zemným káblom NAYY-J 4x16mm² nemáme pripomienky,
 - pri vedení navrhovaného závesného kábla NFA2X 4x95mm² z existujúceho betónového stožiaru č. 52 do existujúceho betónového stožiaru č. 52/1 žiadame dodržať nad cestou III/1464 výšku priechodného prierezu v súlade s STN 736110 a STN 73 6201.
- SO 02.1 Úprava cesty III/1464, SO 02.2 Úprava súbežných chodníkov pri ceste III/1464:
- s realizáciou stavebnej úpravy na ceste III/1464 - odstránenie okrajovej línie cesty III/1464 v kontakte s terajšou krajinou, križovatkovej plochy alternatívneho vjazdu a miestnej cesty pred rozširovaním vozovky do hĺbky 0,77 m od jej terajšieho povrchu; rozšírenie vozovky cesty III/1464 v plnej priečnej skladbe v hrúbke 0,77 m a v šírke 0,50 m – do cca 5,00 m na stranu navrhovanej ČSPHL v úseku 133,0 m v km 5,486 – km 5,619; pokládka novej obrusnej vrstvy v celej šírke jazdného pruhu toho jazdného pruhu terajšej cesty III/1464, ktorý bude dotknutý rozširovaním; odsun cestného zvodidla v dĺžke 40,00 + 41,00 m na vonkajšej strane oblúka cesty III/1464 do polohy obrysu pasportizačnej šírky cesty III/1464; prestavba cestnej priekopy pri ceste III/1464 na strane dostredného sklonu v zákrute na zvýšenie jej vsakovacieho výkonu a výšková úprava povrchu prídlážby medzi chodníkom na strane ČSPHL a cestou III/1464 tak, aby voda z príľahlej plochy cesty III/1464 gravitačne otekala do dažďovej kanalizácie areálu - v zmysle predloženej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby súhlasíme,
 - k riešeniu SO 02.2 – nahradenie terajšieho chodníka pre chodcov ležiaceho na ploche navrhovaného odvodnenia cesty a doplneniu súbežného chodníka pre chodcov medzi areálom ČSPHL a cestou III/1464 nemáme pripomienky.
- SO 03.1 Vnútroareálové spevnené plochy a komunikácie:
- s riešením navrhovaných plôch naviazania na cestu III/1464 v zmysle predloženej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie súhlasíme,
 - k riešeniu navrhovaných vnútroareálových spevnených plôch – plocha prečerpávacej a výdajnej kvapalných pohonných látok, plochy areálu ČSPHL mimo plochy dovozu a výdaja pohonných látok a plochy chodníkov pre chodcov nemáme pripomienky.
- SO 02.3 Úprava cesty III/1464, Trvalé a Dočasné dopravné značenie, SO 03.2 Vnútroareálové spevnené plochy a komunikácie, Trvalé a Dočasné dopravné značenie:
- k riešeniu navrhnutého dočasného dopravného značenia na ČSPHM a na miestnej ceste a k riešeniu navrhnutého trvalého dopravného značenia na ČSPHM a na miestnej ceste nemáme pripomienky,

- navrhnuté zvislé dočasné dopravné značenie počas výstavby, navrhnuté zvislé trvalé dopravné značenie a navrhnuté vodorovné trvalé dopravné značenie musí byť v zmysle zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, v zmysle VL 6.1 Zvislé dopravné značky, v zmysle VL 6.2 Vybavenie pozemných komunikácií – vodorovné dopravné značenie, v zmysle zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle STN EN 1436 Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Požiadavky na vodorovné dopravné značky a skúšobné metódy,
- navrhnuté zvislé dočasné dopravné značenie počas výstavby musí byť v zmysle TP SSC č. 069 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest, ktoré požadujeme osadiť do prenosných gumených min. 25 kg podstavcov,
- navrhnuté zvislé dočasné dopravné značenie počas výstavby, navrhnuté zvislé trvalé dopravné značenie a navrhnuté vodorovné trvalé dopravné značenie si zabezpečí a osadí (zrealizuje) žiadateľ na vlastné náklady,
- k osadeniu navrhnutého zvislého dočasného dopravného značenia počas výstavby, k osadeniu zvislého trvalého dopravného značenia a k realizácii vodorovného trvalého dopravného značenia žiadame prizvať nášho zodpovedného pracovníka – p. Dušan Horňák – 0903 588 662,
- za správnosť umiestnenia zvislého dočasného dopravného značenia počas výstavby a jeho údržbu je zodpovedný investor,
- po ukončení prác žiadame, aby investor zvislé dočasné dopravné značenie odstránil na vlastné náklady,
- po ukončení prác žiadame zvislé trvalé dopravné značenie a vodorovné trvalé dopravné značenie na ceste III/1464 protokolárne odovzdať do správy a údržby našej spoločnosti.


• **Všeobecne platné podmienky:**

- v žiadnom prípade nepovoľujeme akýkoľvek zásah do vozovky a krajnice cesty III/1464 okrem v tomto stanovisku odsúhlasenom rozsahu,
- pred začatím prác žiadame vjazd aj výjazd na stavenisko (navrhované v mieste budúceho trvalého vjazdu a výjazdu na ČS) vybudovať ako dočasne spevnený vjazd aj výjazd,
- pred začatím stavebných prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu informovať zodpovedného zamestnanca našej spoločnosti – p. Rudolf Zahorec – 0903 588 663 – z dôvodu vykonania demontáže a odvozu existujúcich zvodidiel, ktoré majú byť odstránené,
- pracovné mechanizmy a materiál nesmú byť umiestnené na vozovke, krajnici a v priekope (zelenom páse) cesty III/1464,
- nespevnenú krajnicu žiadame upraviť v predpísanou sklone 8% od okraja spevnenej časti vozovky cesty,
- výkopy žiadame zabezpečiť vhodným pažením proti zosuvu,
- zemina z výkopov nesmie byť ukladaná na korunu vozovky cesty, ani do priekop,
- počas prác nesmie dôjsť k znečisteniu vyššieuvedenej cesty a je príslušenstva,
- realizáciou predmetných prác nesmie dôjsť k zhoršeniu odtokových pomerov na vyššieuvedenej ceste,
- výkopovými prácami nenarušiť stabilitu cestného telesa a zachovať funkčnosť odvodnenia cesty,
- upozorňujeme na ust. §1 a najmä na ust. §14 ods. 4 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v ktorej je uvedené, že na

cestný pozemok diaľnic, ciest a miestnych komunikácií sa nesmú vyvíeť žiadne odvodňovacie systémy,

- po ukončení prác uviesť rozkopávky do pôvodného stavu vrátane zatrávnenia, zásypy prevádzať so zhutnením po cca 30 cm vrstvách, pričom spätné zásypy výkopov narušených priekop previesť štrkopieskom,
- prípadné narušené priekopy žiadame upraviť do predpísaného tvaru v zmysle STN EN 736101 Projektovanie ciest a diaľnic,
- pred začatím prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu informovať zodpovedného zástupcu našej spoločnosti – Jozef Štupický – 0903 588 661, o rozsahu plánovaných prác s určením termínu realizácie,
- pred začatím prác žiadame ohlásiť výkopové práce zodpovednému zástupcovi našej spoločnosti – Jozef Štupický, ktorý si vyhradzuje právo dohliadať na výkopové práce z hľadiska nami sledovaných záujmov,
- žiadame, aby k zriadeniu novej obrusnej vrstvy jazdného pruhu terajšej cesty III/1464 dotknutého rozširovaním ako aj k realizácii jednotlivých vrstiev rozšírenia vozovky cesty III/1464, bol prizvaný zodpovedný zástupca našej spoločnosti – Jozef Štupický,
- rozšírenú vozovku cesty III/1464 žiadame majetkovo – právne usporiadať podľa pokynov vlastníka cesty – Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií,
- investor v plnej miere zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku zanedbania svojich povinností v zmysle ust. §9 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
- investor v plnej miere zodpovedá za všetky škody vzniknuté nekvalitným prevedením spätnej úpravy rozkopávky,
- za účelom zabezpečenia plynulého a bezpečného výkonu zimnej údržby podľa operačného plánu je týmto stanovená stavebná uzávaera všetkých užívateľov ciest II. a III. triedy Nitrianskeho samosprávneho kraja v termíne od 01. 12. do 01. 03. príslušného roka, počas ktorej je zakázaná akákoľvek stavebná činnosť pri cestách II. a III. triedy,
- pred začatím a po ukončení stavebných prác v úseku realizácie rozšírenia vozovky cesty III/1464 požadujeme od investora, aby na vlastné náklady zabezpečil optické zameranie cesty – videocar, zameranie nerovností vozovky – profilografom a zameranie únosnosti vozovky – meracím zariadením KUAB (predmetné merania je možné objednať u SSC, IVSC Bratislava, Miletičova 19, 826 19 Bratislava),
- v úseku realizácie rozšírenia vozovky cesty III/1464 v zmysle ust. §20 ods. 6 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) požadujeme od investora, že počas 60 mesiacov od ukončenia stavebných prác bude priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie vzniknutých závad v dôsledku nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo poklesom výplne výkopu a uhrádzať škody vzniknuté v dôsledku týchto závad,
- v zmysle ust. zákona č. 135/191 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) je potrebné si vyžiadať všetky potrebné povolenia od Okresného úradu Komárno, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
- projekt pre stavebné povolenie stavby žiadame predložiť na posúdenie vlastníkovi predmetných ciest – Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy, Rázusova 2A, 949 01 Nitra,
- všetky vyššieuvedené podmienky žiadame zapracovať do podmienok stavebného povolenia stavby a dodržať pri realizácii stavby,
- akékoľvek prípadné zmeny oproti odsúhlasenej projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie stavby, resp. akékoľvek zmeny pri realizácii navrhovanej stavby voči odsúhlasenej

projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie stavby, je potrebné opätovne prostredníctvom projektovej dokumentácie odsúhlasiť našou spoločnosťou z hľadiska nami sledovaných záujmov.



Mgr. Tomáš Nagy

vedúci

Strediska správy a údržby Komárno

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Štúrova 147, 949 65 Nitra
IČO: 35960736 DIČ/IČ DPH: SK2022074186
stredisko 1 (2)
945 01 Komárno, Bašta IV. Okružná cesta

Vybavuje:

Ing. Andrea Horkovičová 0902 948 532

Na vedomie:

- Okresný úrad Komárno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
- Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií
- Ministerstvo vnútra SR, OR PZ v Komárne
- Mesto Komárno, Stavebný úrad

Prílohy:

- projektová dokumentácia pre stavebné povolenie stavby okrem: A. Sprievodná správa, B. Súhrnná technická správa, výkresy č. 01 - č. 03, SO04 Dažďová kanalizácia a ORL, SO01 Hlavná stavba, SO05 Splašková kanalizácia, SO06 Úprava vodovodnej prípojky, SO07 Areálový vodovod, výkres č. 07: Rez 6-6 PS1. Prevádzkový rozvod silnoprúdu, SO 08 Elektrická prípojka NN, SO 09 Vonkajší rozvod NN, SO 10 Vonkajšie osvetlenie, SO 13 Prekládka verejného osvetlenia, SO 14 Prekládka vzdušného vedenia NN, SO 02 Úpravy cesty III/1464 a súbežných chodníkov, SO 03 Vnútroareálové spevnené plochy a komunikácie.