


Dispozícia konštrukcie hlavného krovu nad 2NP

Pôdorys

1:75



POZNÁMKY PRE REZIVO

TRIEDA (PEVNOSŤ) : C24  
MAX. VLHKOSŤ : 15 %  
TRIEDA OHROZENIA BIOTICKÝMI  
ŠKODCAMI : 2 (STN-EN 335)

VÝBER BIOCIDNÉHO OCHRANNÉHO PROSTRIEDKU

TRIEDA OHROZENIA	POŽIADAVKY NA OZNAČENIE VÝROBKU	VYLÚHOVATELNOSŤ
1	I <sub>p</sub>	ÁNO
2	F <sub>B</sub> ,B,P,I <sub>p</sub>	ÁNO
3	F <sub>B</sub> ,B,P,I <sub>p</sub>	NIE
4	F <sub>A</sub> ,F <sub>B</sub> ,B,P,I <sub>p</sub>	NIE
5	NA SLOVENSKU NEUVAŽUJE	


STUPEŇ ZDRAVOTNEJ ŠKODLIVOSTI MAX.: 3

Dispozícia konštrukcie krovu

nad vstupnou terasou

Pôdorys

1:75




Výkaz rezaiva

Popis prvku - názov	Prierez [mm]/ [mm]	Dĺžka [m]	Kusy	Celková dĺžka [m]	Hrubý objem [m³]
Krokvy	80/ 150	2,936	10	29,360	0,3528
Suma: 80/150				29,360	0,3528
	80/ 220	6,000	41	246,000	4,3296
Suma: 80/220				246,000	4,3296
Suma: Krokvy				275,360	4,6824
Vážnice	150 / 150	7,400	2	14,800	0,3330
	150 / 150	15,200	3	45,600	1,0260
Suma: 150/150				60,400	1,3590
Sumä: Vážnice				60,400	1,3590
Celková suma				335,760	6,0414



*[Handwritten signature]*

SEVER



±0,000=ÚROVEŇ PODLAHY NA 1NP

AUTOR	ING. TIBOR LENGYEL	ING. TIBOR LENGYEL STATIK, PROJEKTANT NOVOVORSKÝ RAD 1377/41, 946 32 MARCELOVÁ MOBIL: 0421 905 578 928, IČO: 37 555 243 e mail: tbor@stadapt.sk, DIČ: SK1044651707	
ZODP. PROJEKTANT	ING. MARTA MÉSZÁROSOVÁ		
VYPRACOVAL	ING. TIBOR LENGYEL		
INVESTOR	GÁBOR ONDREJ shr, KOSTOLNÁ č. 228, 94631 CHOTÍN		
MIESTO STAVBY	CHOTÍN, k.ú. CHOTÍN, č.p. 6616	DÁTUM 04. 2022 STUPEŇ PROJEKT NA SP. FORMÁT 4 x A4 MIERKA 1 : 75	
NÁZOV AKCIE	BUDOVA NA SPRACOVANIE HROZNA A VÝROBU VÍNA		
ČASŤ	ARCHITEKTÚRA: SO 01-A		
OBSAH	DISPOZIČNÉ RIEŠENIE KROVU		
		ČÍSLO VÝKRESU	A 05