Predmet: RE: Žiadosť o vyjadrenie k PD - Obnova povrchov a časti Halenárskej ulice v Trnave
Od: Igor Mihálik <igor.mihalik@stefetrnava.sk>
Dátum: 25. 4. 2017 13:59
Pre: Ing. Andrea Hudcovičová <andrea.hudcovicova@trnava.sk>

Dobry den,

k PD nemame vyhrady; pri objekte Holleho 8 mame vodovodnu a kanalizacnu pripojku.
V pripade potreby podrobnejsie informacie poskytne p. Kristofik tel. 0907 757 493, email: marek.kristofik@stefetrnava.sk .

S pozdravom

S pozdravom

Ing. Igor Mihálik
manažér PEZ
igor.mihalik@stefetrnava.sk

STEFE Trnava, s.r.o.
Františkánska 16
91732 Trnava

tel.: +421 33 3236 558 ▪ mobil +421 905 593 894
informácie +421 33 3236 522 ▪ fax +421 33 3236 555

info@stefetrnava.sk ▪ www.stefetrnava.sk
IČO: 362 772 15 ▪ IČ DPH: SK2022097011 ▪ DIČ: 2022097011
OR OS Trnava, odd. Sro, vl.č. 17769/T

Táto správa je určená výlučne osobe v nej uvedenej a je predmetom obchodného tajomstva.
Pokiaľ nie je určená Vám, bezodkladne ju, prosím, zmažte.

From: Ing. Andrea Hudcovičová [mailto:andrea.hudcovicova@trnava.sk]

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V TRNAVE

okresný dopravný inšpektorát
oddelenie výkonu služby
Starohájska 3, 917 10 Trnava

MESTO TRNAVA
Mestský úrad v Trnave
Odbor investičnej výstavby
Trhová 3
917 01 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Trnava
OIV/126-19147/17/Hud 18.04.2017	ORPZ-TT-ODI-20-104/2017	kpt. Ing. Jozef Franek	31. 05. 2017

Vec
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby
- odsúhlasenie

Na základe Vašej žiadosti Okresný dopravný inšpektorát v Trnave posúdil projektovú dokumentáciu k stavbe **„OBNOVA POVRCHOV HOLLÉHO A ČASTI HALENÁRSKEJ ULICE V TRNAVE - PD“** v k. ú. mesta Trnava.

Okresný dopravný inšpektorát Trnava po preštudovaní projektovej dokumentácie **súhlasí** s vydaním stavebného povolenia podľa predloženej dokumentácie pri dodržaní nasledovných podmienok:

1. vydávanie určenia na použitie dopravného značenia podlieha konaniu v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), preto ODI Trnava žiada pred realizáciou stavby predložiť projektovú dokumentáciu:

   a) **prenosného dopravného značenia** v prípade, že počas vykonávania prác bude obmedzená bezpečnosť, alebo plynulosť cestnej premávky, či už na cestách a komunikáciách, alebo na chodníkoch, pričom projektová dokumentácia bude predložená príslušnému cestnému správnemu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon),

   b) **trvalého dopravného značenia** ak príde k trvalej zmene organizácie dopravy po ukončení stavby, pričom projektová dokumentácia bude predložená príslušnému cestnému správnemu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších prepisov (cestný zákon).

2. žiadame, aby predložená dokumentácia dopravného značenia bola v súlade s platnou legislatívou, teda podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2 Prílohy

Na vedomie

Okresné riaditeľstvo PZ Okresný dopravný inšpektorát 20 v Trnave

pplk. Ing. Mojmír Rošetzký
riaditeľ

KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD TRNAVA
Cukrová 1, 917 01 Trnava

Číslo konania : KPUTT-2017/12039-5/38535/KAZ
Vybavuje: Ing.Kazimír
V Trnave, dňa : 19.5.2017

MESTO TRNAVA
Mestský úrad v Trnave
Dňa: 23. MÁJ 2017 | Prílohy: | Vybavuje: Huck
Ev.č.záznamu: 46 221/17
Číslo spisu:

Krajský pamiatkový úrad Trnava, ktorý je podľa § 11 odseku 1 zákona číslo 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len "pamiatkový zákon") vecne príslušným správnym orgánom a podľa § 9 odseku 5 pamiatkového zákona je miestne príslušným správnym orgánom na úseku ochrany pamiatkového fondu podľa § 46 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto

rozhodnutie

Krajský pamiatkový úrad Trnava podľa § 32 odseku 5 a 7 pamiatkového zákona po preskúmaní žiadosti podanej dňa 19.4.2017 Mestom Trnava, Mestským úradom v Trnave – Odborom investičnej výstavby o vydanie rozhodnutia k zámeru stavebných úprav nehnuteľnosti v pamiatkovom území - obnovy mestských komunikácií – Hollého a severnej časti Halenárskej ulice, ktorá sú súčasťou Mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava, podľa predloženej žiadosti s priloženou projektovou dokumentáciou „Obnova povrchov Hollého a časti Halenárskej ulice v Trnave, PD, Realizačný projekt" vypracovanou projekčnou kanceláriou DAQE Slovakia s.r.o., Žilina v termíne marec 2017, ktorá rieši komplexnú obnovu priestoru Halenárskej ulice v úseku od križovatky s Dolnopotočnou ulicou po križovatku s Hviezdoslavovou ulicou a následne celú dĺžku Hollého ulice

súhlasí

s predloženým zámerom obnovy priestorov mestských komunikácií Hollého a severnej časti Halenárskej ulice, súčasti pamiatkovo chráneného územia Mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava, podľa projektovej dokumentácie priloženej k žiadosti, pričom zámer je z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom

prípustný

a jeho realizácia podľa priloženej projektovej dokumentácie je možná pri dodržaní nasledovných podmienok, ktoré žiadame zapracovať do stavebného povolenia:

Telefón: 033 / 24 52 822 Fax: 033 / 24 52 855 E-mail: podatelna.tt@pamiatky.gov.sk
milan.kazimir@pamiatky.gov.sk

1. Nález historického dláždenia chodníka na východnej strane Hollého ulice, popri bývalých univerzitných budovách je nutné prezentovať v pôvodnej skladbe, s doplnením zaniknutých častí a preskladaním novodobých utilitárnych zásahov do pôvodného dobového výrazu.
2. Pri prezentácii historickej dlažby v zmysle podmienky č. 1musí byť dodržaný presne pôvodný historický systém (tvar) kladenia dlažobných kociek, a to v ich pôvodnom rozsahu. Dláždenie je nutné prezentovať v čo najautentickejšom stave, ideálne bez nutnosti rozoberania dlažby, čo však jej súčasný stav – veľké nepôvodné nerovnosti prevažného rozsahu dlažby neumožňuje. Nesúhlasíme však s vybúraním celého chodníka naraz, ale len s postupným rozoberaním, opravou podložia a znovuuložením kociek po malých úsekoch, maximálne v dĺžke 2 m, tak aby bolo možné opätovne uložiť jednotlivé dlažobné kocky na ich pôvodné miesto. Až po obnove prvého takéhoto úseku historickej dlažby a jeho schválení krajským pamiatkovým úradom bude možné pristúpiť k obnove ďalších úsekov.
3. Pôvodnú historickú dlažbu neodvážať na skládku, ale ponechať na mieste na príručných paletách, aby ju bolo možné operatívne zabudovať do opravovaného chodníka. Chýbajúce dlažobné kocky musia byť doplnené rovnakým typom dlažby, čo je potrebné odsúhlasiť po predložení vzoriek Krajským pamiatkovým úradom Trnava.
4. Taktiež vzorky nových dlažieb žiadame predložiť na posúdenie z hľadiska ich farebnosti a štruktúry.
5. Je nevyhnutné výrazne obmedziť počet piktogramov vodorovného dopravného značenia na kamennej vejárovej dlažbe, označujúceho cestu pre cyklistov.
6. Farebnosť mobiliáru musí byť totožná s farebnosťou mobiliáru osadeného pri obnove Hviezdoslavovej ulice.
7. Hydranty v rámci obnovovaného územia riešiť ako podzemné.
8. Pri prerastení korún stromov do rozmerov, ktoré by mohli byť už prekážkou pre dostatočné vizuálne vnímanie významných národných kultúrnych pamiatok a zároveň by už dotykom konárov mohli atakovať fasády, bude potrebné koruny stromov pravidelne upravovať rezom do prijateľnej veľkosti.
9. **Časť projektovej dokumentácie „Príprava pre kamerový systém" požadujeme prepracovať,** takým spôsobom aby zariadeniami nebolo zasahované do fasád budov bývalého univerzitného komplexu, s tým aby rozvody neboli vedené v polohe nálezu historického dláždenia chodníka pozdĺž bývalých univerzitných budov na Hollého ulici, aby kamera v strede Hollého ulice nebola osadená na stĺpe osadenom utilitárne kvôli nej, ale prípadne na stĺpe verejného osvetlenia. Zároveň požadujeme nerealizovať stĺpik Pilomat vo východnej časti Hviezdoslavovej ulice. **Prepracované riešenie musí byť** podľa § 32 ods. 9 pamiatkového zákona **prerokované s Krajský pamiatkovým úradom Trnava v štádiu rozpracovanosti** a predložené za účelom vydania záväzného stanoviska.
10. V súvislosti so stavbou bude nutné vykonať archeologický výskum ako opatrenie na záchranu archeologických nálezov v zmysle § 35 odseku 2 pamiatkového zákona.
11. Archeologický výskum bude prebiehať minimálne v rozsahu zemných prác stavby, a to v troch etapách.
12. V 1.etape sa bude archeologický výskum vykonávať formou vyhotovenia piatich sond v priestore súčasnej cestnej komunikácie, resp. zeleného ostrovčeka lemujú-

ceho komunikáciu, s ideálnym rozmerom sond cca 1,5 x 3 m. Rozmer sond je potrebné prispôsobiť dochovanosti nálezovej situácie, resp. možnostiam skúmania v terénoch narušených inžinierskymi sieťami a recentnými výkopmi. Cieľom sondáže bude odkrytie nálezu pozostatkov historických architektúr staršej uličnej zástavby a zistenie historických úprav a pôdorysu historickej cestnej komunikácie. Presné umiestnenie sond bude určené počas úvodného štátneho pamiatkového dohľadu archeologického výskumu, po odstránení pôvodných povrchov a vytýčení inžinierskych sietí. Sondáž bude vyhotovená do hĺbky dostatočnej na zistenie všetkých historických niveliet komunikácie, resp. na preskúmanie archeologických objektov.

13. Ak sa počas 1.etapy archeologického výskumu preukáže, že na ploche stavby sa nachádzajú fragmenty historických architektúr, bude potrebné v 2.etape archeologického výskumu uskutočniť odkryv v rozsahu nutnom na ich preskúmanie a dokumentáciu ich vzájomných priestorových súvislostí. Cieľom etapy je kompletné preskúmanie zistených architektúr a archeologických nálezových situácií na ploche dotknutej výstavbou.
14. V 3.etape bude archeologický výskum pozostávať zo sledovania výkopových prác, dočistenia, odkrývania a následnej ochrany a dokumentácie archeologických nálezov a situácií počas prebiehajúcich zemných prác stavby. V mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať metódami archeologického výskumu podľa pokynov oprávnenej osoby. Oprávnená osoba je povinná pri vykonávaní výskumu postupovať v zmysle ustanovení pamiatkového zákona.
15. V prípade dochovania driev v archeologických nálezových situáciách bude vyhotovená dendrochronologická analýza.
16. Akékoľvek nové inžinierske siete je potrebné viesť mimo pozostatkov murovaných architektúr, nachádzajúcich sa na východnej strane cestnej komunikácie pred budovou šľachtického konviktu (dnes Arcibiskupský úrad) a mimo ďalších prípadných architektúr nájdených výskumom.
17. **V súvislosti s nálezom fragmentov architektúr pri archeologickej sondáži bude potrebné vyhotoviť ich architektonicko-historický výskum.** z uvedeného výskumu bude vyhotovená výskumná dokumentácia, ktorá bude predložená na Krajský pamiatkový úrad Trnava. Architektonicko-historický výskum môžu vykonávať len osoby, ktoré majú na takúto činnosť v zmysle § 35 ods. 3 pamiatkového zákona odbornú spôsobilosť podľa osobitného predpisu. Výsledky architektonicko historického výskumu treba geodeticky zamerať a zasadiť do širších vzťahov územia.
18. Pri zabezpečení výskumov je vlastník/stavebník povinný podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum a v zmysle § 39 ods. 1 zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy v zmysle § 35 ods. 3 a § 36 ods. 2 pamiatkového zákona (ďalej „oprávnená osoba"), s ktorou uzatvorí pred začatím výskumu dohodu obsahujúcu okrem iného podmienky vykonania archeologického výskumu, určené týmto rozhodnutím, pričom o uzatvorení dohody s oprávnenou osobou musí písomne upovedomiť Krajský pamiatkový úrad Trnava.
19. Kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti je vlastník/stavebník povinný doručiť oprávneným osobám, ktoré budú vykonávať výskumy.
20. V zmysle § 39 ods. 9 pamiatkového zákona musí vlastník/stavebník odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej oprávnenou

osobou podľa § 7 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu, na Krajský pamiatkový úrad Trnava a výskumnú dokumentáciu z archeologického výskumu aj Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre, a to do 90 dní od ukončenia terénnej časti výskumu.

21. Hnuteľné archeologické nálezy je oprávnená osoba povinná držať a chrániť až do ich odovzdania, alebo až do prevodu vlastníckeho práva alebo správy. Odovzdávací protokol bude okrem iného obsahovať zoznam vecí s uvedením identifikačných údajov archeologických nálezov.
22. K objavu nehnuteľných archeologických nálezov (napr. nálezy pozostatkov architektúr) bude prizvaný pracovník Krajského pamiatkového úradu Trnava.
23. Termín začatia ako aj ukončenia prác požadujeme písomne, prípadne elektronickou poštou vopred s dostatočným časovým predstihom oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu Trnava za účelom vykonávania štátneho pamiatkového dohľadu, pričom vzhľadom k významným pamiatkovým hodnotám územia a zložitosti riešeného problému požadujeme počas realizácie prác zvolávať pravidelné kontrolné dni za účasti zástupcu Krajského pamiatkového úradu Trnava.

Štátny pamiatkový dohľad bude vykonávať Krajský pamiatkový úrad Trnava.

Každú zmenu oproti schválenému zámeru s predloženou projektovou dokumentáciou, alebo nad rámec tohto rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť Krajským pamiatkovým úradom Trnava.

Toto rozhodnutie po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stráca platnosť, ak v tejto lehote nebude vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahuje.

Odôvodnenie:

Dňa 19.4.2017 bola na Krajský pamiatkový úrad Trnava predložená žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii „Obnova povrchov Hollého a časti Halenárskej ulice v Trnave, PD, Realizačný projekt" vypracovaná projekčnou kanceláriou DAQE Slovakia s.r.o., Žilina v termíne marec 2017, ktorá rieši zámer komplexnej obnovy priestoru mestských komunikácií: Halenárskej ulice v úseku od križovatky s Dolnopotočnou ulicou po križovatku s Hviezdoslavovou ulicou a následne celú dĺžku Hollého ulice, ako súčasti pamiatkovo chráneného územia Mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava. Zámer a projekt boli v štádiu rozpracovanosti konzultované s Krajským pamiatkovým úradom Trnava.

Halenárska ulica spolu s Hollého a Jerichovou ulicou tvorila už od stredoveku jednu z hlavných komunikačných osí historického jadra mesta, ktorá po vybudovaní opevnenia v 13.storočí ústila do dvojice mestských brán. Posudzovaná časť historického komunikačného ťahu v rozsahu od napojenia Dolnopotočnej ulice po Univerzitné námestie, aj napriek asanáciám viacerých historických objektov v 2.polovici 20.storočia, predstavuje i dnes pamiatkovo veľmi významný priestor historického jadra Trnavy, s perspektívou vylepšenia súčasného stavu zastavaním voľných parciel novostavbami rešpektujúcimi pamiatkové hodnoty prostredia. Pamiatkovým hodnotám priestoru, lemovaného na východnej strane jedinečným súborom bývalých univerzitných budov, však nezodpovedá súčasný technický stav a materiálové riešenie povrchov komunikácií, stav zelene, ako aj použitý mobiliár, čo viedlo k zámeru vypracovať projektovú dokumentáciu komplexnej obnovy územia. Obnova predmetnej časti ulice je

v projekte riešená ako novotvar inšpirovaný dobovým stavom, zachovaným do doby utilitárnej úpravy priestoru ulice v 2.polovici 20.storočia. Na základe významných pamiatkových hodnôt, v zmysle dokumentácie „Mestská pamiatková rezervácia Trnava, Urbanisticko-historický výskum a aktualizácia zásad ochrany pamiatkového územia" (ďalej len "aktualizácia zásad"), vypracovanej Krajským pamiatkovým úradom Trnava a Ing.arch.Jaroslavou Žuffovou CSc. v decembri 2012, ako aj podľa aktuálneho územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava je Halenárska ulica zaradená medzi priestory, pre ktoré platia najprísnejšie regulatívy obnovy – „stupeň obnovy A", z čoho vyplývajú nároky na materiálové riešenie povrchov – použitie výhradne prírodného kameňa dlažieb, a tiež na použitie historických foriem mobiliáru – tzv. mobiliár typu „A". Z aktualizácie zásad vyplýva nutnosť zachovania a prezentácie dochovaných historických dlažieb. V procese prípravy zámeru bola odhalená existencia historických dlažieb zachovaných komplexne po celej dĺžke Hollého ulice vo východnom chodníku popri jedinečnom súbore bývalého univerzitného areálu. V rámci historického jadra Trnavy ide o výnimočný nález, aj vzhľadom k takmer úplnému rozsahu zachovania, navyše viažuci sa k jedným z najvýznamnejších pamiatok mesta i okolia. Preto je nevyhnutné ho prezentovať, a to v čo najautentickejšom stave, v pôvodnej skladbe, doplnenej na nezachovaných miestach v materiáli identickom podľa originálu a s preskladaním novodobých utilitárnych zásahov, s cieľom dosiahnuť pôvodný dobový výraz chodníka. Pre dosiahnutie tohto cieľa nie je možné postupovať tak, že bude vybúraná dlažba celého chodníka naraz a vyvezená na skládku, a to aj napriek tomu , že z dôvodu jej terajšieho stavu s veľkými nerovnosťami spôsobenými nerovnomerným poklesom podložia, bude nutné dlažbu preskladávať. Za prezentáciu nálezu historickej dlažby sa ale nemôže považovať, len použitie pôvodného materiálu dlažby do náznaku jej skladby. Preskladaná dlažba musí presne dodržiavať pôvodný historický systém (tvar) kladenia dlažobných kociek v ich pôvodnom rozsahu , čo v rámci projektu, vo výkresoch A03 a A04 časti projektu "Komunikácie, spevnené plochy, chodníky, architektonické riešenie" nie je presne dodržané (ani dnešné rozhranie medzi jednotlivými druhmi dlažby, ani presný tvar vejárového kladenia). Preto aby bolo možné dosiahnuť pôvodný výraz dlažby, bude nutné rozoberať historickú dlažbu len postupne po malých úsekoch, maximálne v dĺžke 2 m, tak aby bolo možné po vyrovnaní a zhutnení podložia hneď položiť jednotlivé dlažobné kocky na ich pôvodné miesto. Chýbajúce kusy dlažobných kociek musia byť rovnakého druhu kameňa a rovnakého prevedenia. Pred zabudovaním bude nutné ich správnosť odsúhlasiť Krajským pamiatkovým úradom Trnava, rovnako ako aj vzorky nových dlažieb.

Použitie kamennej dlažby z tradičných kociek na cestu a jej uloženie do historického vejárového vzoru má za cieľ prinavrátenie dobovej atmosféry ulice a prezentovanie jej pamiatkových hodnôt, s čím je ale v rozpore navrhované vodorovné dopravné značenie cestnej komunikácie, s prílišným množstvom piktogramov označujúcich cestu pre cyklistov, dehonestujúcim vzhľad povrchu cesty. Preto požadujeme počet piktogramov výrazne znížiť. Pre dodržanie koncepčného riešenia mobiliáru v priestoroch stupňa „A" Mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava musí byť jeho farebnosť totožná s farebnosťou mobiliáru Hviezdoslavovej ulice. S týmto mobiliárom sú nekompatibilné používané nadzemné hydranty, preto požadujeme aby bola potreba hydrantov v danom území zabezpečená použitím hydrantov v podzemnom prevedení.

Krajský pamiatkový úrad Trnava nemá námietky voči navrhovanej výsadbe stromov, ich koruny je však nutné udržať v stave, keď veľkosť korún neprerastie do rozmerov, ktoré by už mohli byť prekážkou pre dostatočné vizuálne vnímanie národných kultúrnych pamiatok, pred ktorými budú vysadené, alebo by už hrozilo poškodzovanie fasád objektov atakovaním dotykom konárov. Od určitej doby teda bude nutné koruny stromov pravidelne upravovať rezom do maximálnej prijateľnej veľkosti.

V štádiu rozpracovanosti projektu nebola s Krajským pamiatkovým úradom Trnava konzultovaná časť projektovej dokumentácie „Príprava pre kamerový systém". Jej riešenie však nie je z hľadiska ochrany pamiatkového fondu vhodné, pretože zasahuje do fasád pamiatkovo najhodnotnejších objektov na východnej strane ulice, rozvody má vedené v polohe nálezu historickej dlažby chodníka a osádza utilitárny stĺp za účelom osadenia kamery. Vzhľadom k tomu požadujeme túto časť projektovej dokumentácie prepracovať v zmysle podmienky č. 9 výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Významné pamiatkové hodnoty územia, ako aj zložitosť a rozsah prác si vyžadujú počas realizácie zvolávanie pravidelných kontrolných dní za účasti zástupcu Krajského pamiatkového úradu Trnava.

Mestská pamiatková rezervácia Trnava je významnou lokalitou s evidovaným výskytom archeologických nálezov a nálezových situácií z obdobia praveku a stredoveku. Existencia archeologických nálezov na predmetnej lokalite je doložená mnohými poznatkami archeologickej vedy získanými počas archeologických výskumov realizovaných na ploche Mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava. Výskumy na Halenárskej ulici pri neologickej synagóge, ako aj pri výstavbe polyfunkčného objektu Leonardo na Hollého ulici poukazujú na starobylosť sídelnej polohy. Halenárska a Hollého ulica patria k najstarším komunikáciám mesta s pravdepodobným predmestským pôvodom. Vzhľadom na uvedený výskyt archeologických nálezov a situácií je nutné v súvislosti s plánovanou obnovou priestoru ulice uskutočniť archeologický výskum. Na základe nálezov pozostatkov architektúr pred objektom šľachtického konviktu barokového komplexu univerzitných budov, zistených v roku 1999 možno usudzovať, že uličná čiara sa v priebehu storočí menila spolu s prebiehajúcou stavebnou aktivitou. Umiestnenie piatich sond v polohe skúmanej komunikácie môže odhaliť nielen vývoj historickej cesty, jej konštrukcie a hĺbky, ale aj pochopiť vývoj a premeny urbanizmu v staršom stredovekom období. Zistené nálezové situácie je potrebné v 2.etape presnejšie interpretovať, čo predpokladá rozšírenie sondáže. Potreba vykonania architektonicko-historického výskumu je vyvolaná interpretačnou zložitosťou nálezových situácií fragmentov architektúr, ktoré si vyžadujú odborné vyhodnotenie. Uvedené podčiarkuje fakt, že architektúry v riešenom území sú kvôli narušeniu inžinierskymi sieťami dochované iba torzovito, čo ich vyhodnotenie sťažuje. Sledovanie výkopových prác v 3.etape je dostatočným opatrením na rozpoznanie a dokumentáciu archeologických nálezov nepreskúmaných v 1. a 2.etape. Vyhotovenie dendrochronológie v prípade nálezu dochovaných driev pomôže určiť ich vek, čo môže pozitívnym spôsobom ovplyvniť interpretáciu nálezových situácií.

Posudzovaný zámer obnovy mestských komunikácií – Hollého a severnej časti Halenárskej ulice v Trnave, podľa predloženej projektovej dokumentácie, je pri dodržaní podmienok tohto rozhodnutia v súlade s požiadavkami pre ochranu pamiatkového fondu v Mestskej pamiatkovej rezervácii Trnava.

Vzhľadom na vyššie uvedené rozhodol Krajský pamiatkový úrad tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutie príslušného stavebného úradu.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od jeho doručenia prostredníctvom Krajského pamiatkového úradu Trnava na Pamiatkový úrad Slovenskej

republiky v Bratislave. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom, ale až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Krajský pamiatkový úrad Trnava
-1-

Ing. arch. Gabriela Kvetanová
riaditeľka
Krajského pamiatkového úradu Trnava

Doručí sa:

1. Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, Odbor investičnej výstavby, Trhová 3, Trnava

Na vedomie:

1. Mestský úrad, odbor stavebný a životného prostredia, Trhová 3, Trnava
2. Mestský úrad, odbor územného rozvoja a koncepcií, Trhová 3, Trnava

Krajský p.
ev.

ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ

Mestský úrad v Trnave
odbor inv. výstavby.
Trhová č.2
917 01 Trnava

Trnava 2.6.2017

Rekonštrukcia MK Halenárska a Hollého v Trnave – vyjadrenie k projektu

Vážená pani Ing. Hudcovičová

Západoslovenská distribučná, a.s. po preštudovaní predloženej PD dáva nasledovné stanovisko na stavbu:

„Obnova povrchov Hollého a časti Halenárskej ulice v Trnave-PD ", Vám oznamujeme.

S predloženým projektom za účelom vydania stavebného povolenia súhlasíme za podmienok nižšie uvedených.

Projekt okrem rekonštrukcie cestného telesa a okolia rieši prípravu a položenie NN káblových chráničiek v miestach stávajúceho križovania NNK (2 ks chráničiek priemeru 160 mm).

Požadujeme rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení §43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a nadväzných legislatívnych predpisov.

V prípade, že pri umiestnení Vašej stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa §45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z.

Západoslovenská distribučná, a.s.
Ružindolská 12, 918 57 Trnava, www.zsdie.sk
Ing. Miroslav Harnoš,Tím správy en. zariadení Západ,, T +421-(0)335563214, miroslav.harnos@zsdis.sk
Ladislav Kollár, Tím správy en.zariadení Západ CD 27075/2017, T +421-(0)335563244, ladislav.kollar@zsdis.sk

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, **IČO:** 36361518, **DIČ:** 2022189048, zápis v OR OS BA I, oddiel Sa, v. č. 3879/B
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., **IBAN:** SK59 1100 0000 0026 2610 6826, **BIC:** TATRSKBX
Kontakt: Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1, www.zsdis.sk, odberatel@zsdis.sk, dodavatel@zsdis.sk, vyrobca@zsdis.sk
Zákaznícka linka 0850 333 999 prac. dni 7.00 – 19.00 h, Poruchová linka 0800 111 567 nonstop

Distribúcia SPP
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Akciová spoločnosť

Akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B

MESTO TRNAVA
Prijaté v Trnave
Dátum: 25. MÁJ 2017
Podpis: Hod
Evidenčné číslo: 51 281/17
Počet príloh:

Mesto Trnava

Trhová 3

917 71 Trnava

Vaša značka	Naše číslo	Vybavuje / kontakt	Bratislava
Osobne - 25.4.2016	TD/NS/0410/2017/Mo	033/424 3301	16. 5. 2017

Vec: **Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení.**

Predmetom stanoviska spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. (ďalej len „SPP-D") je posúdenie predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len „PD") pre stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon").

Záujmové územie:	**Obec: Trnava, k.ú.: Trnava, Hollého, Halenárska**
Stavebník:	**Mesto Trnava**
Názov stavby:	**Obnova povrchov Hollého a časti Halenárskej ulice v Trnave**
Spracovateľ PD:	**DAQE Slovakia s.r.o.**

V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú:

plynárenské zariadenie (technologický objekt):	**NTL plynovody a plynárenské zariadenia, STL plynovod D 160 nie je v správe SPP-distribúcia a.s., je majetkom arcibiskupského úradu**
ochranné pásmo plynárenského zariadenia:	**áno**
bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia:	**áno**

Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu, (ďalej len „orientačné znázornenie") je prílohou tohto stanoviska.

Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a **nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia** pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností.

Toto stanovisko **nenahrádza technické podmienky pripojenia** budúceho odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti SPP-D.

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike"):

S Ú H L A S Í

s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu

(bez jej plynofikácie)

za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP–D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: **SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava**, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídel SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva **bezplatne** vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP–D (p. Milan Kováčik, tel.č. +421 32 242 3202) **najneskôr 7 dní** pred zahájením plánovaných prác,

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

Distribúcia SPP

Katastrálne územie: Trnava

Parcelné číslo(a): Hollého



IDENTIFIKÁCIA PLYNÁRENSKÝCH ZARIADENÍ (PZ)

v záujmovom území sa PZ v správe SPP - distribúcia, a.s.

N A C H Á D Z A J Ú

a ich poloha je zakreslená iba informatívne !

Dátum: 16.05.2017	Podpis:

Tento mapový podklad je neoddeliteľnou súčasťou písomného stanoviska SPP - distribúcia, a.s.

vydaného pod číslom :

Použitie v súlade s internými predpismi.

© SPP - distribúcia, a.s.; ÚGKK SR

M 1:1300

0m 20m 40m 60m

VYSVETLIVKY

NTL plynovod
STL1 plynovod
STL2 plynovod
VTL plynovod
zrušený plynovod
Elektrická prípojka
Kábel PKO

Distribúcia SPP

Katastrálne územie: Trnava

Parcelné číslo(a): Hollého



Použitie v súlade s internými predpismi.

© SPP - distribúcia, a.s.; ÚGKK SR

M 1:2500

0m 30m 60m 90m 120m 150m

VYSVETLIVKY

- NTL plynovod
- STL1 plynovod
- STL2 plynovod
- VTL plynovod
- zrušený plynovod
- Elektrická prípojka
- Kábel PKO

Predmet: Re: Žiadosť o vyjadrenie k PD - Obnova povrchov a časti Halenárskej ulice v Trnave
Od: Milan Cuninka <milan.cuninka@swan.sk>
Dátum: 25. 4. 2017 10:16
Pre: Ing. Andrea Hudcovičová <andrea.hudcovicova@trnava.sk>
Kópia: Višňovský Miroslav <miroslav.visnovsky@swan.sk>

Dobrý deň, v prílohe posielam vyjadrenie.

S pozdravom

Milan Cuninka
Technický dozor výstavby optickej siete SWAN, a.s.

SWAN,a.s. pobočka Trnava
Bernolákova 1, 917 01
tel: +421 333 100 762
gsm: +421 905 553 322
fax: +421 335 933 059
e-mail: milan.cuninka@swan.sk
web: www.swan.sk

Dňa 24.4.2017 o 10:09 Ing. Andrea Hudcovičová napísal(a):

Dobrý deň,

V prílohe Vám zasielam podklady a zároveň Vás žiadam o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre potreby stavebného konania na hore uvedenú stavbu. Vopred Vám ďakujem za vyjadrenie resp. Vaše stanovisko k projektu.

S pozdravom

--
Ing. Andrea Hudcovičová
Mestský úrad v Trnave
Odbor investičnej výstavby
Trhová 3, 917 71 Trnava
tel.: 033/323 61 31
e-mail: andrea.hudcovicova@trnava.sk
http://www.trnava.sk

Prílohy:

Vyjadrenie k PD_nove_191_Mesto Trnava_Obnova povrchov a časti Halenárskej ulice v Trnave.pdf	500 kB
document1.pdf	278 kB

SWAN, a. s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 47258314 IČ DPH: SK7120000184
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 6198/B

tel.: +421-33-31-00-754
fax: +421-2-35-000-799
www.swan.sk

Bankové spojenie:
Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu: 2620726338/1100
IBAN SK21 1100 0000 0026 2072 6338
SWIFT: TATRSKBX

Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor investičnej výstavby

Trhová 3
Trnava 917 01

Váš list číslo:	Naše číslo:	Vybavuje/telefón:	V Trnave dňa:
	2017/TT/191	Višňovský Miroslav/0905 55 33 00	25.4.2017

Vec: Vydanie stanoviska k PD pre stavebné konanie ku stavbe "Obnova povrchov a časti Halenárskej ulice v Trnave"

Spoločnosť SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava ako vlastník optickej siete Vám na základe Vašej žiadosti o vydanie stanoviska k PD pre stavebné konanie ku stavbe **"Obnova povrchov a časti Halenárskej ulice v Trnave"** oznamuje, že podzemná sieť našej spoločnosti sa **nachádza** v záujmovom území.

V prípade realizácie stavby súhlasíme za nasledovných podmienok:

- pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblamy SWAN a.s. V súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platbé predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300.
- realizáciou výkopových prác 1,5m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení /ochranné pásmo/ požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojových mechanizmov v zmysle §66 a §67 Zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách.
- **jestvujúce káble musia byť vytýčené,** vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky na adresu: miroslav.visnovsky@swan.sk, Miroslav Višňovský mobil 0905 553 300.
- vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času /uložením do drevenných žľabov, resp. vyviazaním na trám/ a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť.

Po splnení daných podmienok spoločnosť SWAN a.s. k vyjadreniu

nemá námietky

SWAN, a. s.
Borská 6
841 04 Bratislava
IČO 47 258 314
IČ DPH. SK7120000184

42

S pozdravom

Milan Cuninka
odd. výstavby optickej siete
SWAN, a.s.

Google Earth

stôp 400

metre 100

Predmet: RE: Žiadosť o vyjadrenie k PD - Obnova povrchov a časti Halenárskej ulice v Trnave
Od: siete <siete@nases.gov.sk>
Dátum: 25. 4. 2017 14:45
Pre: Ing. Andrea Hudcovičová <andrea.hudcovicova@trnava.sk>

Dobrý deň,

V prílohe e-mailu zasielam vyjadrenie k Vašej žiadosti. V prípade potreby originálu požiadajte prostredníctvom toho e-mailu o zaslanie poštovou korešpondenciou.

S pozdravom,

--

Ing. Jana Magačová

Špecialista GIS

Projektová kancelária

direct +421 (0)2 3278 0735

siete@nases.gov.sk

NASES

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

BC Omnipolis

Trnavská cesta 100/II

821 01 Bratislava

nases.gov.sk

NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE SIEŤOVÉ A ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

Mesto Trnava
MsÚ Trnava
Odbor investičnej výstavby
Trhová 3
917 71 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Bratislava
	131-2017/25-5885	Ing. Jana Magačová/ siete@nases.gov.sk	25.4.2017

Vec
Vyjadrenie k existencii telekomunikačných sietí a zariadení

Vydané pre:

Stavebník:	Mesto Trnava MsÚ Trnava Trhová 3 917 71 Trnava
Názov stavby:	Obnova povrchov Hollého a časti Halenárskej ulice v Trnave
Katastrálne územie:	Trnava
Parcelné číslo:	8823
Účel:	Stavebné povolenie

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie:

Podľa Vami zaslaných podkladov **nedôjde do styku** s telekomunikačnými sieťami a zariadeniami v správe NASES.

Toto vyjadrenie je platné 1 rok a len pre účel, pre ktorý bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu agentúry NASES. V prípade, že stavebné práce sa budú realizovať neskôr ako 1 rok odo dňa vydania tohto vyjadrenia, je žiadateľ povinný požiadať NASES o nové vyjadrenie.

S úctou

Ing. Jana Magačová
Vedúci odborný referent

Úrad vlády Slovenskej republiky
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Sídlo: Kollárova 8, 917 02 Trnava
Pracovisko: BC Omnipolis, Trnavská cesta 100/II, 821 01 BRATISLAVA
IČO: 42156424, DIČ: 2022736287, IČ DPH: SK2022736287
Tel.: +421 2 3278 0700, Fax: +421 2 3278 0799
e-mail: info@nases.gov.sk, web: www.nases.gov.sk

RE: Žiadosť o vyjadrenie k PD - Obnova povrchov a časti Halená...

Predmet: RE: Žiadosť o vyjadrenie k PD - Obnova povrchov a časti Halenárskej ulice v Trnave
Od: Marian Vasilečko <marian.vasilecko@tt-it.trnava.sk>
Dátum: 27. 4. 2017 10:04
Pre: Ing. Andrea Hudcovičová <andrea.hudcovicova@trnava.sk>

Dobrý deň,
na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby „Obnova povrchov a časti Halenárskej ulice v Trnave", Vám ako správca metropolitnej optickej siete TOMNET zasielame nasledované stanovisko:

V zájmovom území mesta stavby sa nachádzajú vedenia optickej siete TOMNET, podľa priloženého nákresu.

Pri realizácii stavby dôjde k stretu s uvedeným vedením, preto požadujeme rešpektovať existujúce vedenie a realizáciu výkopových prác v týchto miestach vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojových mechanizmov v zmysle § 68 a § 69 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Rovnako pri rekonštrukcii vnútorných priestorov ak dôjde k stretu s vnútornými rozvodmi zabezpečiť, aby nedošlo k ich poškodeniu.

V prípade potreby je možné požiadať spoločnosť TT IT s.r.o. o vytýčenie uvedených sietí Tomnet.

V rámci stavby je plánovaná optická sieť pre kamery MsP. Predpokladám, že to bude samostatná sieť len pre potreby Mestskej policie a nebude priamo naviazaná na optickú sieť mesta, ktorú spravuje TT IT, s.r.o. Zároveň by som chcel požiadať o možnosť pripojiť 1 HDPE 40 po pravej strane Ulice Halenárskej a Jána Hollého v smere od Ulice Dolnopotočnej spolu s vedením verejného osvetlenia pre budúce využitie pre potreby mesta.

Pekný deň

Ing. Marian Vasilečko
Mestská IT s.r.o.
Trhová 1, 917 71 Trnava
Tel.: +421/33/5936 861
e-mail: [redacted]

-----Original Message-----
From: Ing. Andrea Hudcovičová [andrea.hudcovicova@trnava.sk]
Sent: Monday, April 24, 2017 10:07 AM
To: Marian Vasilečko
Subject: Žiadosť o vyjadrenie k PD - Obnova povrchov a časti Halenárskej ulice v Trnave

Dobrý deň,

V prílohe Vám zasielam projektovú dokumentáciu k zámeru vás žiadam o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre potreby stavebného konania na hore uvedenú stavbu. Vopred Vám ďakujem za vyjadrenie resp. Vaše stanovisko k projektu.

S pozdravom

Ing. Andrea Hudcovičová
Mestský úrad v Trnave
Odbor investičnej výstavby
Trhová 1, 917 71 Trnava
tel.: 033/5936 02 31
e-mail: [redacted]

Pekný deň



Prílohy

hollého.jpg 164 kB

27. 4. 2017 12:23

RE: Žiadosť o vyjadrenie k PD - Obnova povrchov a časti Halená...

Predmet: RE: Žiadosť o vyjadrenie k PD - Obnova povrchov a časti Halenárskej ulice v Trnave
Od: Marián Vašdečko <marian.vasdecko@tt-it.trnava.sk>
Dátum: 27. 4. 2017 10:04
Pre: Ing. Andrea Hudcovičová <andrea.hudcovicova@trnava.sk>

Dobrý deň,
na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby „Obnova povrchov a časti Halenárskej ulice v Trnave", Vám ako správca metropolitnej optickej siete TOMNET zasielame nasledovné stanovisko:

v zájmovom území mesta stavby sa nachádzajú vedenia optickej siete TOMNET, podľa priloženého nákresu.

Pri realizácii stavby dôjde k stretu s uvedeným vedením, preto požadujeme rešpektovať existujúce vedenie a realizáciu výkopových prác v týchto miestach vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojných mechanizmov v zmysle § 66 a § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Rovnako pri rekonštrukcii vnútorných priestorov ak dôjde k stretu s vnútornými rozvodmi zabezpečiť, aby nedošlo k ich poškodeniu.

V prípade potreby je možné požiadať spoločnosť TT IT s.r.o. o vytýčenie uvedených sietí Tomnet.

v rámci stavby je plánovaná optická sieť pre kamery MsP. Predpokladám, že to bude samostatná sieť len pre potreby Mestskej polície a nebude priamo navlaná na optickú sieť mesta, ktorú spravuje TT IT, s.r.o.
Zároveň Vás chceme požiadať o možnosť prípojky I HDPE 40 po pravej strane Ulice Halenárskej a Jána Hollého v smere od Ulice Dolnopotočnej spolu s vedením verejného osvetlenia pre budúce využitie pre potreby mesta.

S pozdravom

Ing. Marián Vašdečko
Manažér IT

TT IT s.r.o.
Trhová 3, 917 01 Trnava
Tel.: +421 33 32 46 981
e-mail: [redacted]

---Original Message---
From: Ing. Andrea Hudcovičová [andrea.hudcovicova@trnava.sk]
Sent: Monday, April 24, 2017 10:07 AM
To: Marián Vašdečko
Subject: Žiadosť o vyjadrenie k PD - Obnova povrchov a časti Halenárskej ulice v Trnave

Dobrý deň,

v prílohe Vás zasielam podklady a zároveň Vás žiadam o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre potreby stavebného konania na hore uvedenú stavbu. Vopred Vám ďakujem za vyjadrenie resp. Vaše stanovisko k projektu.

S pozdravom

Ing. Andrea Hudcovičová
Mestský úrad v Trnave
Odbor investičnej výstavby
Trhová 3, 917 71 Trnava
tel.: +421 33 51 71
e-mail: [redacted]

nakres.jpg



Priloha
164 kB
holleho.jpg


Ulica Jána Hollého
Ulica M. Schneidra-Trnavského
Ulica Halenárska
Haulíkova

Ulica Jána Hollého
Ulica M. Schneidra-Trnavského
Ulica Halenárska
Houlíkova

Predmet: Vyjadrenie SANET
Od: Jurga Peter <jurgap@eltodo.sk>
Dátum: 27. 4. 2017 15:03
Pre: "andrea.hudcovicova@trnava.sk" <andrea.hudcovicova@trnava.sk>
Kópia: "zaloha.sanet@gmail.com" <zaloha.sanet@gmail.com>

Dobrý deň,

v prílohe Vám posielam vyjadrenie k existencii sieti SANET vo Vašom záujmovom území.

„ **TRNAVA – Obnova povrchov Hollého a časti Halenárskej ulici** "

Žiadame Vás zasielať požiadavky o vyjadrenia na adresu

sanet@eltodo.sk

S pozdravom a prianím pekného dňa

Petr Jurga

TECHNICKÉ ODDELENIE

ELTODO SK

ELTODO SK, a.s.

Podunajská 25

821 06 Bratislava 2

Mob.: +421 948 127 158

Tel.: +421 220 862 335

E-mail: jurgap@eltodo.sk

Web: www.EltodoSK.sk

Obsah tohoto e-mailu není nabídkou k uzavření, změně či ke zrušení smlouvy a má pouze nezávazný informativní charakter. K uzavření smlouvy může dojít pouze v listinné písemné formě a smlouva bude považována za uzavřenou až v případě, že se smluvní strany dohodnou na celém jejím obsahu, tedy na veškerých náležitostech, jež měly smluvní strany ve smlouvě ujednat, což oprávnění zástupci smluvních stran potvrdí tak, že ke smlouvě připojí svůj podpis.

Prílohy:

410417 TRNAVA – Obnova povrchov Hollého a části Halenárskej ANO.pdf 538 kB

ELTODO

Mesto TRNAVA
Andrea Hudcovičová
Ulica Hlavná 1
917 01 Trnava
033 32 36 131

VÁŠ LIST ZNAČKY / ZO DŇA	NAŠA ZNAČKA	VYBAVUJE / LINKA	MIESTO ODOSLANIA / DŇA
24.04.2017	410417/ PJ	Jurga / 0948 127 158	Bratislava / 27.04. 2017

VEC: **Vyjadrenie k žiadosti o existencii telekomunikačných zariadení prevádzkovateľa – SANET.**

Stavba:

„ TRNAVA – Obnova povrchov Hollého a časti Halenárskej ul ..... nachádza sa 1x orientačný zákres "

Stanovisko:

Telekomunikačné zariadenia združenia SANET, ktoré sú v správe a údržbe spoločnosti ELTODO SK, a. s. sa v dotknutom území stavby **nachádzajú.**

V prílohe zasielame orientačný zákres.

V prípade potreby prekládky siete SANET žiadame predložiť na schválenie projektovú dokumentáciu prekládky.

Pred realizáciou hore uvedenej stavby žiadajte o vytýčenie trasy SANET-u na nasledujúcom kontaktnom čísle 0948 066 311.

Prevádzkovateľ IS SANET **súhlasí** s vydaním územného a stavebného rozhodnutia.

S pozdravom

Petr Jurga
ELTODO SK, a.s.

ELTODO SK, a.s.
Podunajská 25
821 06 Bratislava
IČO: 46924388, DIČ: 2023653764
IČ DPH: SK2023653764

Príloha: Orientačný zákres 1x

ISO QSCert 9001



Peter Juris

Podzemné telekomunikačné zariadenia v správe majetku združenia SANET sú v dotknutom území vyznačené len orientačne. Pred zahájením výkopových prác žiadajte o ich riadne vytýčenie. Záznam platí 6 mesiacov.

Bratislava dňa 27.4. 2017



Petr Jurye

Podzemné telekomunikačné zariadenia v správe majetku združenia SANET sú v dotknutom území vyznačené len orientačne. Pred zahájením výkopových prác **žiadajte** o ich riadne **vytýčenie**. Záznam platí 6 mesiacov.

v Bratislave dňa 27.4. 2017

1. o zákres

ELTODO SK, a.s.
Podunajská 25
821 06 Bratislava
IČO: 46924388, DIČ: 2023653764
IČ DPH: SK2023653764

27 4 2017

L.22

ROC-057-TT/SE

úsek : Trnava-Bíňovce

1:500



2. o. zakves

Peter Juryc

ELTODO SK, a.s.
Podunajská 25
821 06 Bratislava
IČO: 46924388, DIČ: 2023653764
IČ DPH: SK2023653764

23

27.4.2017

ROC-057-TT/SE
úsek : Trnava-Bíňovce

1:500



3. O. zákres

Petr Mlíga

ELTODO SK, a.s.
Podunajská 25
821 06 Bratislava
IČO 40924388, DIČ: 2023653764
IČ DPH: SK2023653764

L.24

ROC-057-TT/SE

úsek : Trnava-Bíňovce

27.4.2017

1:500



4. 0. zákres

Peter Juriga

ELTODO SK, a.s.
Podunajská 25
821 06 Bratislava
IČO: 46924388, DIČ: 2023653764
IČ DPH: SK2023653764

27.4.2017

ROC-057-TT/SE

úsek : Trnava-Bíňovce

1:500





upc broadband slovakia, s.r.o.
Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava, Slovenská republika
T +421 (0)2 594 22 700 F +421 (0)2 594 22 709

upc

MESTO TRNAVA
Mestský úrad v Trnave

Dátum: 27. APR. 2017	Prij.:	Vyb.: Hud
Ev.č.záznamu:	27 679/17	
Číslo spisu:		

Mestský úrad v Trnave
Odbor investičnej výstavby
Trhová 3
917 71 Trnava

Naše číslo	Vaše číslo	Vybavuje	V Žiline
		Štefan Malík	24. 4. 2017

Vec : Vydanie stanoviska k projektu stavby pre stavebné povolenie

STAVBA: Obnova povrchov Holého a časti Halenárskej ulice v Trnave

Voči vydaniu stavebného povolenia pre stavbu naša firma nemá námietok, za dodržania nasledovných podmienok:
U predmetnej stavby **dôjde** k styku s elektronickou komunikačnou sieťou (EKS) UPC Broadband Slovakia s.r.o.
Pred zahájením výkopových prác prizvať technika spoločnosti na vytýčenie.

1. Pri výkopových prácach dodržať vzdialenosti pri súbehu a križovaní podľa STN.
2. V prípade preložky našich sieti je potrebné vyhotoviť projekt prekládky odobrený tech. oddelením v Žiline.
3. Všetky náklady spojené s prekládkami znáša investor.
4. v mieste kde sa nachádzajú siete firmy a budú sa tam realizovať spevnené plochy, zabezpečiť siete proti poškodeniu dodatočným krytím podľa normy STN

Poznamenávame , že v prípade našej siete sa podľa zákona 351/2011 o elektronických komunikáciach jedná o verejnú telekomunikačnú stavbu, zaradenú do elektronickej komunikačnej siete.

S pozdravom

Toto vyjadrenie platí jeden rok.

Ing. Štefan Malík
technické oddelenie
V zastúpení SUP-TECHNIK

Príloha: situácia

24 -04- 2017

upc
upc broadband slovakia, s. r. o.
stredisko Žilina
Na Závoji 7
010 01 Žilina
IČO: 35 971 967, IČ DPH: SK2022117405

Obchodné sídlo spoločnosti:
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
IČO: 35 971 967
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 38877/B



sieťe UPC, orientačne zakreslil:
Ing. Malík

upc
upc broadband slovakia, s. r. o.
středisko Žilina
Na Závaží 7
010 01 Žilina
IČO: 35 971 967, IČ DPH: SK2022117405

24-04-2017

Kontakt: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
číslo účtu: 2940223/7500
IČO/IČ DPH: 35 763 469/SK2020273893
Obch. register: Obchodný register Okresného súdu BA I, Sa 2081/B

Číslo vyjadrenia: 6611712155
Mesto Trnava
Ing. Andrea Hudcovičová
Hlavná 1
917 01 Trnava

Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.*

Podľa § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, pre účely územného a stavebného konania a v zmysle ďalších právnych predpisov.

Vydané pre správcu dotknutej pozemnej komunikácie(§ 18 ods. 14 Zákona č.135/1961):

Stavebník	Mesto Trnava Ing. Andrea Hudcovičová	
Záujmové územie	Názov stavby	Obnova povrchov Hollého a časti Halenárskej ulice v Trnave
	Dôvod žiadosti	Cestný zákon § 18 ods. 14 zákona č. 135/1961
	Účel stavby	Realizácia stavebných prác na diaľnici, ceste alebo
	Katastrálne územie	Trnava
	Parcelné číslo	8823

Číslo vyjadrenia:
6611712155

Platnosť vyjadrenia do:
02.11.2017

Dátum vydania:
02.05.2017

Žiadateľ vo svojej žiadosti vyznačil záujmové územie a vyplnil všetky potrebné údaje pre vydanie vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení (ďalej len Vyjadrenie). Žiadateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vyplnenej žiadosti a zároveň za to, že uvedené parcelné čísla zodpovedajú vyznačenému záujmovému územiu v mape zobrazenej nižšie (ďalej len polygón).

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie.

Dôjde do styku

so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. požaduje zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Toto Vyjadrenie je oprávnený použiť iba správca dotknutej pozemnej komunikácie podľa § 18 ods. 14 Zákona č.135/1961 pri realizácii stavebných prác na diaľnici, ceste alebo miestnej komunikácii.
2. V prípade ak toto Vyjadrenie ako aj jeho prílohy použije iná osoba stáva sa vyjadrenie neplatným.
3. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
4. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 5.

* Spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35 701 722, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 24813/B poverila spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na vydávanie vyjadrení podľa § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z.z. vo vzťahu k verejnej elektronickej komunikačnej sieti spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na komunikáciu so žiadateľmi a na vytyčovanie vedení verejnej elektronickej komunikačnej sieti spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu.

Kontakt: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
číslo účtu: 2940223/7500
IČO/IČ DPH: 35 763 469/SK2020273893
Obch. register: Obchodný register Okresného súdu BA I, Sa 2081/B

5. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti:

Anton Hudek, anton.hudek@telekom.sk, +421 33 5442108

6. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
7. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
8. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
9. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

10. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
11. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK společnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

12. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi:

Anton Hudek, anton.hudek@telekom.sk, +421 33 5442108, 0903725122

V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
13. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
14. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
15. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
16. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
17. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

za prevádzkovateľa SEK

Číslo vyjadrenia: 6611712155

Platí iba s číslom vyjadrenia 6611712155 .
Zakreslené polohy zariadení v prílohe sú iba informatívne.

Situačný výkres zaujmového územia (klad mapových listov)



Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Slovak Telekom,a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
číslo účtu: 2940223/7500
IČO/IČO DPH: 35 763 469/SK2020273893
Obchodný register Okresného súdu BA I, Sa 2081/B

Platí iba s číslom vyjadrenia 6611712155 .
Zakreslené polohy zariadení v prílohe sú iba informatívne.

Situačný výkres - list P-1

LEGENDA

- Záujmové územie
- Bod napojenia
- Trasa podzemných oznamovacích vedení ST - zameraný priebeh
- Trasa podzemných oznamovacích vedení ST - nezameraný priebeh
- Trasa podzemných oznamovacích vedení ST - odhadovaný priebeh
- Trasa káblovodu alebo kolektoru - zameraný priebeh
- Trasa káblovodu alebo kolektoru - nezameraný priebeh
- Šachta káblovodu alebo kolektoru
- Trasa podzemných elektrických vedení ST - zameraný priebeh
- Trasa podzemných elektrických vedení ST - nezameraný priebeh
- Trasa podzemných elektrických vedení ST - odhadovaný priebeh

Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Slovak Telekom,a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
číslo účtu: 2940223/7500
IČO/IČO DPH: 35 763 469/SK2020273893
Obchodný register Okresného súdu BA I, Sa 2081/B

Platí iba s číslom vyjadrenia 6611712155 .
Zakreslené polohy zariadení v prílohe sú iba informatívne.

Situačný výkres - list P-2



LEGENDA

- Záujmové územie
- Bod napojenia
- Trasa podzemných oznamovacích vedení ST - zameraný priebeh
- Trasa podzemných oznamovacích vedení ST - nezameraný priebeh
- Trasa podzemných oznamovacích vedení ST - odhadovaný priebeh
- Trasa káblovodu alebo kolektoru - zameraný priebeh
- Trasa káblovodu alebo kolektoru - nezameraný priebeh
- Šachta káblovodu alebo kolektoru
- Trasa podzemných elektrických vedení ST - zameraný priebeh
- Trasa podzemných elektrických vedení ST - nezameraný priebeh
- Trasa podzemných elektrických vedení ST - odhadovaný priebeh

Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Slovak Telekom,a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
číslo účtu: 2940223/7500
IČO/IČO DPH: 35 763 469/SK2020273893
Obchodný register Okresného súdu BA I, Sa 2081/B

Platí iba s číslom vyjadrenia 6611712155 .
Zakreslené polohy zariadení v prílohe sú iba informatívne.

Situačný výkres - list P-3

LEGENDA

- Záujmové územie
- Bod napojenia
- Trasa podzemných oznamovacích vedení ST - zameraný priebeh
- Trasa podzemných oznamovacích vedení ST - nezameraný priebeh
- Trasa podzemných oznamovacích vedení ST - odhadovaný priebeh
- Trasa káblovodu alebo kolektoru - zameraný priebeh
- Trasa káblovodu alebo kolektoru - nezameraný priebeh
- Šachta káblovodu alebo kolektoru
- Trasa podzemných elektrických vedení ST - zameraný priebeh
- Trasa podzemných elektrických vedení ST - nezameraný priebeh
- Trasa podzemných elektrických vedení ST - odhadovaný priebeh

Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Slovak Telekom,a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
číslo účtu: 2940223/7500
IČO/IČO DPH: 35 763 469/SK2020273893
Obchodný register Okresného súdu BA I, Sa 2081/B

Kontakt: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
číslo účtu: 2940223/7500
IČO/IČ DPH: 35 763 469/SK2020273893
Obch. register: Obchodný register Okresného súdu BA I, Sa 2081/B

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:
Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo12129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnost Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Číslo vyjadrenia: 6611712155

TRNAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s.
Coburgova 84, 917 42 Trnava

Mestský úrad Trnava
Dňa: 9. MÁJ 2017
Vyb.: Hvd
Ev.č.záznamu: 29228/17
Číslo spisu:

Mesto Trnava
Ing. Andrea Hudcovičová
Hlavná 1
917 01 Trnava

VÁŠ LIST ZNAČKY / ZO DŇA	NAŠA ZNAČKA	VYBAVUJE / KLAPKA	TRNAVA
24.04.2017	407/600/500/17/PSz	Szöllösy / 0908 715 829	28.04.2017

VEC

Vyjadrenie: „Obnova povrchov Hollého a časti Halenárskej ulice v Trnave"

El. poštou zaevidovanou na podateľni dňa 25.04.2017 ste nám doručili žiadosť o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii (ďalej len „PD") pre stavebné povolenie a realizáciu uvedenej stavby.

Po preštudovaní doručenej PD konštatujeme, že vo vyznačenom záujmovom území stavby sa horúcovodné siete TAT, a.s. **nenachádzajú.**

S pozdravom

Trnavská teplárenská
akciová spoločnosť
Coburgova 84, 917 42 Trnava
- 4 -

Ing. Zoltán Barczi
riaditeľ investičnej výstavby,
služieb a informatiky

CO:40000, 30000

V záujmovom území sa **NACHÁDZAJÚ**
podzemné [illegible]ické trasy a zariadenia spol.
ORA[illegible] SLOVENSKO, a.s.
Informatívny zákres, platnosť 6 mesiacov.
O vytýčenie požiadať správcu TKZ:
Michlovský spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
UC t. č. 033 77 320 32, 0908 945 130
V P[illegible] dňa 24.4.2017



V záujmovom území sa **NACHÁDZAJU**
podzemné káblové trasy a zariadenia spol.
ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Informatívny zákres, platnosť 6 mesiacov.
O vytýčenie požiadať správcu TKZ:
Michlovský spol.s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
UC 1, tel.: 033 77 320 32, 0908 945 130
V Piešťanoch dňa: 24.4.2017



SIEMENS

Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor investičnej výstavby
Ulica Trhová 3
917 71 TRNAVA

Bratislava, 28.04.2017

Váš list zn.: e-mail	Zo dňa: 24.04.2017	Naša značka: PD/TT/034/17	Vybavuje: Sloboda	Telefón/mail: +421 2 5968 3007 martin.sloboda@siemens.com	Fax: +421 2 5968 5044

Vec: „Obnova povrchov Hollého a časti Halenárskej ul. v Trnave"
– vyjadrenie k PD pre stavebné povolenie

K predloženej PD nemáme pripomienky v prípade splnenia nižšie uvedených požiadaviek:

- pred zahájením prác požadujeme vytýčiť siete verejného osvetlenia /ďalej VO/ v teréne,
- všetky káblové rozvody požadujeme realizovať káblom CYKY-J 4x10 mm^2,
- všetky káblové rozvody nachádzajúce sa pod komunikáciou, alebo v miestach, po ktorých budú chodiť dopravné prostriedky a v okolí koreňových systémov stromov požadujeme uložiť do chráničiek,
- na dno kynety požadujeme uložiť pás FeZn 30x4mm, ku ktorému sa pripojí svorkami SR03 natretými protikoróznym náterom vodič FeZn Dn10mm, ktorý bude pripojený na každý stožiar VO,
- pre realizáciu svetelných miest verejného osvetlenia požadujeme použiť 25 ks nových historických stožiarov s lucernami LU001 (s výbojkami NAV-T 70W), dodávka Šulek s.r.o.,
- nepovoľujeme realizovať napájanie stožiarov verejného osvetlenia pomocou spojkovania z pôvodných vetiev, ale požadujeme realizovať napájanie z najbližších pôvodných stožiarov VO vybudovaním nových káblových polí,
- v prípade križovania alebo súbehu iných sietí, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia, požadujeme dodržanie všetkých platných STN a predpisov,
- novovybudované zariadenie požadujeme očíslovať a rozfázovať podľa pokynov stavebného dozoru VO Siemens s. r. o.,
- po dohode s mestom Trnava sa zdemontované zariadenie VO zlikviduje alebo odovzdá prevádzkovateľovi VO a dohodnuté sa zapíše do stavebného denníka,

Siemens s.r.o.
Verejné osvetlenie
Vedenie útvaru
Richard Procik
Stanislav Vanek

Kontaktná adresa divízie
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: + 421 2 5968 3017
Fax: + 421 2 5968 5044

Sídlo spoločnosti
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: + 421 2 5968 1114
Fax: + 421 2 5968 5200

Siemens s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 4964/B
IČO: 31349307, IČ DPH: SK2020295244
Bankové spojenie:
Tatra banka a. s., SKK: 2629040041 /1100, IBAN: SK68 1100 0000 0026 2904 0041, EUR: 2926530004 /1100, IBAN: SK15 1100 0000 0029 2653 0004
VÚB a.s., SKK: 1708659358 /0200, IBAN: SK19 0200 0000 0017 0865 9358, EUR: 2005166359 /0200, IBAN: SK61 0200 0000 0020 0516 6359

SIEMENS

- **pred zasypaním káblov** VO požadujeme k realizácii predvolať pána Slobodu, tel.: 0911 683 007, ktorý prekontroluje uloženie rozvodov VO, dodržanie noriem a o zistenom stave vykoná zápis do stavebného denníka,
- pri križovaní vedenia požadujeme uložiť kábel VO do tvrdeného spiraflexu FXKV a obnoviť označenie káblov výstražnou fóliou,
- v prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním prác prizvať: p. Michálek, tel.: 0903 411 014 a spoločne dohodnúť spôsob realizácie (toto opatrenie odporúčame dohodnúť v zmluve medzi Mestom a stavebníkom),
- v prípade akejkoľvek zmeny pri výstavbe VO požadujeme pred jej vykonaním zmenu dohodnúť s p. Michálekom, tel.: 0903 411 014 a dohodnutú zmenu zapísať v stavebnom denníku (toto opatrenie odporúčame dohodnúť v zmluve medzi Mestom a stavebníkom),
- v čase kolaudácie žiadame **predložiť kópiu stavebného denníka**,
- k odovzdaniu staveniska a **ku kolaudácii požadujeme predvolať**: p.Michálek, tel.: 0903 411 014,
- prípadné náklady na odstránenie stavebníkom poškodeného zariadenia VO počas stavebných prác budeme v plnej výške fakturovať stavebníkovi,
- prípadné skryté závady, ktoré sa objavia do 60 mesiacov od kolaudácie, budeme v plnej výške fakturovať stavebníkovi, ak si ich neodstráni sám na vlastné náklady,
- práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO a bez prerušenia prevádzky VO,
- v prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihneď nahlásiť poruchu na tel. číslo: **033/ 5536 537**

Naše stanovisko nenahrádza vyjadrenie vlastníka verejného osvetlenia.

S pozdravom

SIEMENS
Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A, SK - 841 04 Bratislava
Slovenská republika

v.z.

Ing. Martin Michálek
technický vedúci projektov VO

Siemens s.r.o.
Vedenie spoločnosti
Vladimír Slezák
Daniela Armano-Wallner

Sídlo spoločnosti:
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: + 421 2 5968 1114
Fax + 421 2 5968 5200

Pobočka Košice:
Žižkova 13
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: + 421 55 72828 11
Fax: + 421 55 72828 33

Siemens s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel. Sro, vložka číslo: 4964/B
IČO: 31349307, IČ DPH: SK2020295244, Bank. spojenie: Tatra banka a. s., SKK: 2629040041 /1100, IBAN: SK68 1100 0000 0026 2904 0041,
EUR 2926530004 /1100, IBAN: SK15 1100 0000 0029 2653 0004

TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
www.tavos.sk

CERTIFIKÁT PQM STN EN ISO 9001:2009

Mesto Trnava
MsÚ v Trnave, Odbor investičnej výstavby
Trhová 3
917 71 Trnava

Váš list značky:	Naša značka:	Vybavuje:	Piešťany, dňa:
OIV/126-19147/17/Hud	5923/2017/MOc	Ing.Očenášková/033-5966129	10.05.2017

Vec: Obnova povrchov Hollého a časti Halenárskej ulice v Trnave – vyjadrenie.

Predložená projektová dokumentácia rieši návrh rekonštrukcie úseku miestnej komunikácie časti Halenárskej a Hollého ulice, kde začiatok úseku rekonštrukcie je na hranici križovatky s ulicou Dolnopotočnou v oblasti priechodu pre chodcov, koniec úseku v križovatke s ulicou Invalidskou, pričom celková dĺžka riešeného úseku je 302,12 m. V rámci rekonštrukcie je na riešenom úseku navrhnutá kompletná výmena konštrukcie vozovky komunikácie ako aj priľahlých chodníkov, kde ako nové budú použité povrchy z prírodného kameňa. Komunikácia bude s krytom z prírodnej čadičovej dlažby ukladanej do vejárov, pre povrch chodníkov bude použitá žula. V rámci rekonštrukcie komunikácie budú vymenené a doplnené uličné vpusty vrátane ich prípojok, budú rekonštruované dažďové odpady (vody zo striech) vrátane doplnenia lapačov strešných splavenín. Súčasťou stavby je aj návrh nového verejného osvetlenia, prípravy pre kamerový systém, návrh sadových úprav spolu so závlahovým systémom. K rekonštrukcii verejného vodovodu, ktorý sa nachádza v ulici Halenárska, vydal TAVOS a.s. vyjadrenie pod č.j. 4867/2017/BBI zo dňa 19.04.2017.
Odvodnenie: V priestore riešených ulíc sa nachádza jednotná kanalizácia, ktorá je vedená prevažne stredom komunikácie. Kanalizácia je vybudovaná ako tlamová svetlosti 1600/1400 a 1400/1300 mm. Na odvádzanie dažďových vôd z komunikácie a spevnených plôch budú slúžiť uličné vpusty, vybavené vtokovými mrežami a kalovými košmi. Celkovo je navrhnutých 14 ks uličných vpustov, ktoré budú odkanalizované do verejnej jednotnej kanalizácie krátkymi kanalizačnými prípojkami z rúr PVC DN150 a DN200. Pre odkanalizovanie nových vpustov sa využije existujúce potrubie od rušených vpustov, resp. tam, kde je to možné, sa prípojky zlúčia do spoločného zaústenia. Všetky strešné dažďové vody v riešenom priestore ulice musia byť vybavené lapačmi strešných splavenín. V prípade dažďových odpadov, ktoré sú v súčasnosti ukončené nad terénom (4 ks) a voda odteká po povrchu spevnených plôch navrhujeme osadiť lapače strešných splavenín a vybudovať nové pripojenie do verejnej kanalizácie z PVC rúr DN150, DN200. Celkový počet navrhovaných lapačov je 16 ks.
Závlahy: Projekt závlahy vychádza z riešenia sadovníckych úprav a nadväzuje na situovanie výsadieb, hraníc objektov a spevnených plôch architektonického riešenia. Ako vodný zdroj je použitá studničná voda, využívaná na závlahu zelene na ul. Halenárska. Táto je ukončená ako samostatný prívod pred križovatkou Halenárska-Dolnopotočná. Rozvody sekcií sú navrhnuté z potrubia PE – HD/PE 100, SDR 11, PN 16 v dimenziách DN 63, 40 a 32. Prechody pod komunikáciami sú uložené v chráničkách DN50 mm.

- TAVOS a.s. vlastní a prevádzkuje v lokalite stavby verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. Naša vodárenská spoločnosť zaradila do Investičného plánu na rok 2018 rekonštrukciu verejného vodovodu v Ul.Halenárska. Postup rekonštrukcie komunikácie a verejného vodovodu je nutné vzájomne koordinovať.
V lokalite sa nachádzajú okrem verejných sietí aj vodovodné a kanalizačné prípojky k jednotlivým nehnuteľnostiam. Verejné siete a prípojky žiadame pri stavebných prácach rešpektovať a nepoškodiť. Presnú polohu inžinierskych sietí v majetku a prevádzke našej spoločnosti vytýčia v teréne pracovníci TAVOS a.s., na základe objednávky. S realizáciou stavby **súhlasíme** s podmienkou, že poklopy všetkých vodárenských armatúr, nachádzajúce sa na verejných sieťach, budú upravené do novej nivelety spevnených plôch v zmysle §27 ods. 4 zákona NR SR číslo

01

442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a pri umiestňovaní všetkých nových stavieb, mobiliáru a zelene bude dodržané ochranné pásom verejných sietí v súlade s § 19 citovaného zákona. Pred napojením prípojok od dažďových vpustí na verejnú kanalizáciu (pripojenie musí zrealizovať TAVOS a.s.) a uvedením stavby do užívania, investor uzavrie zmluvu na odvádzanie dažďových vôd do verejnej kanalizácie s TAVOS a.s.. Uvedená požiadavka neplatí, pokiaľ je odvodnenie existujúce, spoplatnenie odvádzania je riešené platnou zmluvou s TAVOS a.s. a množstvo odvádzaných vôd z povrchu sa nemení.

Za vyjadrenie k predloženej PD, v zmysle §17 ods. 2/i a §18 ods. 2/i zákona číslo 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a cenníka poplatkov, schváleného vedením TAVOS, a.s. Piešťany, fakturujeme čiastku **9,60 €** vrátane DPH 20%.

TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
Priemyselná 10
921 79 Piešťany
-5-2-

S pozdravom

Ing. Barbora Blahová
technicko–prevádzkový a investičný riaditeľ

Príloha: 1xPD, faktúra

OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA

odbor starostlivosti o životné prostredie

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Kollárova 8, 917 02 Trnava

patrí ...

MESTO TRNAVA
Mestský úrad v Trnave

Dátum: 25. APR. 2017	Príl.:	Vyb.: Hvd
Ev.č.záznamu:	27290/17	
Číslo spisu:		

Mesto Trnava
Trhová 3
917 71 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Dátum
/ 19.04.2017	OU-TT-OSZP3-2017/015264/ŠSOPaK/Ze	Mgr. Zemkova/379	21.04.2017

Vec
Vyjadrenie

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, vydáva vyjadrenie ku stavbe:

Názov:	**OBNOVA POVRCHOV HOLLÉHO A ČASTI HALENÁRSKEJ ULICE, V TRNAVE, PD**
Členenie	Komunikácie, spevnené plochy, chodníky Verejné osvetlenie Sadové úpravy Odvodnenie povrchov, odvodnenie striech objektov Závlahy Príprava pre kamerový systém
Miesto:	k. ú. Mesto Trnava, ulica Hollého a Halenárska, intravilán
Obstarávateľ:	Mesto Trnava
Projektant:	DAQE Slovakia, s.r.o., Univerzitná 8498/25, 010 08 Žilina

Plánovanú investičnú akciu je z hľadiska ochrany prírody a krajiny možné realizovať za podmienok:

1. Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody"), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).

2. Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas Obce Zavar v zastúpení starostom. V rozhodnutí obec zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.

3. Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a poškodzovaniu prípadne ničeniu drevín, v zmysle § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody.

4. V prípade, že povoľovaná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie inváznych druhov rastlín na výkopom porušených plochách, vlastník, správca, alebo užívateľ pozemku je povinný ich odstraňovať na náklady pôvodcu šírenia, v zmysle § 7 ods. 4 zákona o ochrane prírody.

5. V prípade budovania alebo plánovanej rekonštrukcie nadzemného elektrického vedenia je povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov v zmysle § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody.

6. Sadové úpravy žiadame zrealizovať najneskôr do kolaudácie stavby, zabezpečiť autorský dozor a následnú starostlivosť o dreviny, v súlade s § 47 ods. 2 zákona o ochrane prírody.

7. Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.

Vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov v správnom konaní.

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA

odbor starostlivosti o životné prostredie

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Kollárova 8, 917 02 Trnava

10 MÁJ 2017 Hud 29 48÷/17

Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor investičnej výstavby
Ulica Trhová 3
917 71 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Dátum
OIV/I26-19147/17/Hud /18.04.2017	OU-TT-OSZP3-2017/015414/ŠSOH/Šá	Ing. Šáriková/390	05.05.2017

Vec
Vyjadrenie

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch"), v zmysle § 108 ods. 1 písm. m) zákona o odpadoch

vydáva

podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona o odpadoch vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva a to k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní:

Názov stavby:	Obnova povrchov Hollého a časti Halenárskej ulice v Trnave, PD
Miesto stavby:	k.ú. Trnava, Hollého a Halenárska ul.
Stavebník:	Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava
Generálny projektant:	DAQE Slovakia, s.r.o., Univerzitná 8498/25, 010 08 Žilina
Dátum sprac. PD:	03/2017

Stručný popis: Predmetom riešenia projektovej dokumentácie je rekonštrukcia úseku miestnej komunikácie časti Halenárskej a Hollého ulice. Výsledkom rekonštrukcie bude vytvorený priestor so stredovou obojsmernou dvojpruhovou komunikáciou, so zeleným pásom a uličným stromoradím a obojstrannými chodníkmi. V rámci rekonštrukcie je navrhnutá kompletná výmena konštrukcie vozovky komunikácie ako aj priľahlých chodníkov, kde ako nové budú použité povrchy z prírodného kameňa.

S plánovanou investičnou akciou súhlasíme za nasledovných podmienok:

- pri realizácii predmetného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona o odpadoch,
- ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas realizácie predmetnej stavby.

Vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov v správnom konaní.

Okresný úrad Trnava
odbor starostlivosti o ŽP
Kollárova 8
917 02 Trnava
-6-

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA

odbor starostlivosti o životné prostredie

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Kollárova 8, 917 02 Trnava

Hud

9. MÁJ 2017 29 377/17

Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor investičnej výstavby
Trhová 3
917 71 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Dátum
OIV/126-19147/17/Hud/18.04.2017	OU-TT-OSZP3-2017/015324/ŠVS/St	Mgr. Smutná/305	02.05.2017

Vec

Obnova povrchov Hollého a časti Halenárskej ulice v Trnave - vyjadrenie k DSP

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna vodná správa (ďalej len „OÚ TT - ŠVS") ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) vydáva

vyjadrenie v zmysle § 28 vodného zákona

Investor:	Mesto Trnava
Názov stavby:	Obnova povrchov Hollého a časti Halenárskej ulice v Trnave
Stavebné objekty:	Komunikácie, spevnené plochy, chodníky
	Verejné osvetlenie
	Sadové úpravy
	Odvodnenie povrchov, odvodnenie striech objektov
	Závlahy
	Príprava pre kamerový systém
Miesto stavby:	k. ú. Trnava, parc. č. 8842/1, 8823
Projektant:	Ing. Marián Kopček

Stručný popis: Predmetom riešenia DSP je návrh kompletnej výmeny konštrukcie vozovky komunikácie ako aj priľahlých chodníkov. Komunikácia bude s krytom z prírodnej čadičovej

dlažby, pre povrch chodníkov bude použitá žula. V rámci rekonštrukcie budú vymenené a doplnené uličné vpusty, nové VO, príprava pre kamerový systém a sadové úpravy so závlahovým systémom. Ako zdroj závlahovej vody bude využívaná studňa riešená v prvej etape rekonštrukcie MK Halenárska. Zavlažovací systém pozostáva z rozprašovacích zavlažovačov, koreňových zavlažovačov, podzemných kvapkovacích rohoží, príslušných potrubných rozvodov a ovládacej jednotky.

Plánovaná investičná akcia je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná pri dodržaní nasledovných podmienok:

1. Pred vydaním stavebného povolenia je investor povinný požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu v zmysle § 27 ods. 1 písm. b) vodného zákona na uskutočnenie rekonštrukcie miestnej komunikácie.
2. Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
3. Zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 – Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.
4. Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

Podľa § 73 ods. 17 vodného zákona sa vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 28 vodného zákona považuje za záväzné stanovisko podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
Vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas podľa ustanovenia vodného zákona a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.

Okresný úrad Trnava
odbor starostlivosti o ŽP
Kollárova 8
917 02 Trnava

v z
Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru