



## Pôdorys

### BÚRACIE PRÁCE

- 1** DEMONTÁŽ EXISTUJÚCICH základových konštrukcií, podlahy  
plocha pôvodnej základovej dosky 2750 m<sup>2</sup>, objem ... cca 1300 m<sup>3</sup>,  
drenenie pôvodného betónu na pozemku - recyklácia
- 2** DEMONTÁŽ EXISTUJÚCICH murovaných obvodových konštrukcií, objem cca 165,0 m<sup>3</sup>
- 3** Vyčistenie existujúcej oceľovej konštrukcie cca 300m<sup>2</sup>
- 4** DEMONTÁŽ EXISTUJÚCICH strešnej konštrukcie, Demontáž strešnej krytiny - plech , plocha 3000m<sup>2</sup>
- 5** DEMONTÁŽ a likvidácia existujúceho Hradenia pre dobytok , oceľové rúry , celková hmotnosť cca 12 ton
- 6** DEMONTÁŽ pôvodných drevených vstupných brán , 180 m<sup>2</sup>
- 7** Likvidácia pôvodných Rozvodov Elektroinstalácie , cca 500 m
- 8** Likvidácia demontáž Strešných svetlíkov 4 kusy
- 9** Demontáž plechových podlahodov cca 3000m<sup>2</sup>
- 10** Demontáž Základových pátiek pri hnojisku
- 11** Uprava existujúcej spievnej plochy pred maštaľou , vyspravenie betónovej plochy cca 200m<sup>2</sup>



## Rez



STAVBA:	
<b>Stavebné úpravy</b>	Krovín parc.č. 1548 Zvolenskó Slatino
INVESTOR:	EnergoAgro, s.r.o., Bottova 1522, 962 12 Detva, IČO: 44906358
ZODP. PROJEKTANT:	Ing.arch. Miroslav Lalík
VYPRACOVATEĽ:	Ing.arch. Miroslav Lalík
KRAJ:	BANSKOBYSTRICKÝ
OKRES:	Zvolen
KAT.ÚZEMIE:	Zvolenskó Slatino
FORMAT:	A0
DATUM:	2021
MIERKA:	1:100
OBSAH:	Búracie Práce

B1

Stavebná suť sa zrecykluje priamo na stavenisku , rozdrvený materiál sa použije ako podklad pre spievne plochy