

		Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. Trenčín				
		Zákazka: Údržba a oprava miestnych komunikácií - stavebná údržba; Výkaz výmer				
číslo položky	kod položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena indexovaná bez DPH	Celková cena bez DPH
	HSV	Práce a dodávky HSV				
	1	Zemné práce				
1	113105111	Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených na sucho, -0,48000t	m2	200,000		
2	113105112	Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených na sucho so škárami zaliatymi cem.maltou, -0,48000t	m2	205,000		
3	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	425,000		
4	113106122	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek, -0,24000t	m2	420,000		
5	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,15400 t	m2	630,000		
6	113106613	Rozoberanie maloformátovej zámkovej dlažby v ploche do 20 m2, -0,15400t	m2	420,000		
7	113107111	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t	m2	210,000		
8	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	210,000		
9	113107141	Odstránenie krytúv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t	m2	630,000		
10	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	630,000		
11	113151110	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr.20 mm, -0,05100t	m2	1 050,000		
12	113151112	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr.30 mm, -0,07600t	m2	1 050,000		
13	113151113	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr.40 mm, -0,10200t	m2	1 050,000		
14	113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr.50 mm, -0,12700t	m2	1 050,000		
15	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr.60 mm, -0,15300t	m2	1 050,000		
16	113201111	Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	630,000		
17	113204111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	630,000		
18	113205111	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	630,000		
19	113208111	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	630,000		
20	113307111	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	m2	1 050,000		
21	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	1 050,000		
22	113307141	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t	m2	1 050,000		
23	113307142	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	1 050,000		
24	122102201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty v horninách 1 a 2 do 100 m3	m3	420,000		
25	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	420,000		
26	131101101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3	m3	420,000		
27	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	420,000		
28	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	420,000		
29	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	420,000		
30	162601101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 4000 m	m3	672,000		
31	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	672,000		
32	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	315,000		
33	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	315,000		
34	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	525,000		
35	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	525,000		
36	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 050,000		
37	181201101	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	1 050,000		
38	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	1 050,000		
39	181301301	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2,hr. do 100 mm	m2	1 050,000		
40	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	630,000		
	2	Zakladanie				
41	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	210,000		
42	273313311	Betón základových dosiek, prostý tr.C8/10	m3	210,000		
43	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	210,000		
44	273313711	Betón základových dosiek, prostý tr.C 25/30	m3	210,000		
45	273313821	Betónovanie základových dosiek z cementu portlandského a troskoportlandského	m3	315,000		
46	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	210,000		
47	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	210,000		

48	273351217	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	210,000		
49	273351218	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	210,000		
50	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	10,500		
51	274313311	Betón základových pásov, prostý tr.C 8/10	m3	420,000		
52	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	420,000		
53	274313711	Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30	m3	420,000		
54	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	525,000		
55	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	525,000		
56	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	525,000		
57	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	525,000		
58	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	10,500		
59	274362021	Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI	t	10,500		
	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				
60	311321311	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 16/20	m3	210,000		
61	311321411	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	210,000		
62	311351101	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	170,500		
63	311351102	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce	m2	172,500		
64	311351103	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	170,000		
65	311351104	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	170,000		
66	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	336,000		
67	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	336,000		
68	311351107	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	336,000		
69	311351108	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-tradičné	m2	336,000		
70	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	10,620		
	4	Vodorovné konštrukcie				
71	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	252,000		
72	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	252,000		
73	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	10,500		
74	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	420,000		
75	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	420,000		
76	451317777	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	315,000		
77	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	315,000		
78	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	315,000		
79	469211121	Stupeň cestnej priekopy z lomového kameňa z kameniva ťaženého	ks	105,000		
80	469211122	Stupeň cestnej priekopy z lomového kameňa z malty cementovej	ks	105,000		
81	469381111	Stupeň cestnej priekopy z betónu tr. C 8/10 z kameniva ťaženého	ks	105,000		
82	469381112	Stupeň cestnej priekopy z betónu tr. C 8/10 z malty cementovej	ks	105,000		
	5	Komunikácie				
83	561121111	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy hr.150 mm	m2	410,000		
84	561202911	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 kg cementu na 1 m2	m2	220,000		
85	561231111	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabiliz. cementom SII, systém Road Mix, hr.100 mm	m2	420,000		
86	561291111	Podklad plochy zo štrkopiesku stabilizovaného cementom, SPC 250 v množstve do 80 kg/m3 konštr.	m3	210,000		
87	561421111	Podkladu zo zeminy stabilizovanej vápnom, systém Road Mix, po zhutnení hr.80 mm	m2	210,000		
88	564531111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr.100 mm	m2	630,000		
89	564551111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr.150 mm	m2	630,000		
90	564651111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	420,000		
91	564721111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr.80 mm	m2	420,000		
92	564791111	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	m3	420,000		
93	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm	m2	462,000		
94	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	420,000		
95	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	462,000		
96	565121021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II., po zhutnení hr.40 mm	m2	525,000		
97	565131021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II., po zhutnení hr.50 mm	m2	525,000		
98	565141021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II., po zhutnení hr.60 mm	m2	525,000		
99	566201111	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve do 0,04 m3/m2	m2	420,000		
100	566301111	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0,04-0.06 m3/m2	m2	420,000		

101	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	315,000		
102	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	210,000		
103	567111111	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.80 mm	m2	693,000		
104	567121115	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.150 mm	m2	693,000		
105	569211111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrk. alebo kamen. ťaženým hr.50 mm	m2	315,000		
106	569231111	Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým,hr.100 mm	m2	315,000		
107	572701111	Upravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách kamenivom hrubým drveným	m3	210,000		
108	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)	t	210,000		
109	572731111	Upravenie výtlkov krytu asfalt. zmesou zo štrkop. obal. asfaltom, pri spotrebe na 1km komun. do 10 t	t	105,000		
110	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	168,000		
111	572931111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch siete z kam. ťaž. alebo zo štrk. obal. asfaltom hr.20 až 50 mm	m2	420,000		
112	572952111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.30-50 mm	m2	441,000		
113	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2	m2	400,000		
114	573411111	Náter z asfaltu cestného 0, 80 kg/m2	m2	103,000		
115	573911111	Postrek regeneračný z Asfaltu ARP 30 A s posypom z kameniva 0, 10 kg/m2	m2	103,000		
116	573911112	Postrek regeneračný z Asfaltu ARP 30 A s posypom z kameniva 0.20 kg/m2	m2	103,000		
117	573911113	Postrek regeneračný z Asfaltu ARP 30 A s posypom z kameniva 0.30 kg/m2	m2	103,000		
118	577131111	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrný AC 11 (ABS), alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.40mm	m2	525,000		
119	577131211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.40mm	m2	525,000		
120	577131311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr.jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.40mm	m2	525,000		
121	577132111	Betón asfaltový modifik. APOLLOBITom po zhutnení I.tr. strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.40mm	m2	441,000		
122	577133111	Betón asfaltový modifik. MOASom po zhutnení I.tr. strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný (ABH) hr.40mm	m2	441,000		
123	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný (ABH) hr.50mm	m2	525,000		
124	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.50mm	m2	525,000		
125	577141312	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.50mm	m2	525,000		
126	577142112	Betón asfaltový modifik. APOLLOBITom po zhutnení I.tr. strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.50 mm	m2	525,000		
127	577143112	Betón asfaltový modifik. MOASom po zhutnení I.tr. strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný (ABH) hr.50mm	m2	420,000		
128	577151113	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný (ABH) hr. 60mm	m2	525,000		
129	577151213	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.60mm	m2	525,000		
130	577151313	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH)hr.60mm	m2	525,000		
131	577152113	Betón asfaltový modifik. APOLLOBITom po zhutnení I.tr. strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr. 60mm	m2	525,000		
132	577153113	Betón asfaltový modifik. MOASom po zhutnení I.tr. strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný (ABH) hr. 60mm	m2	483,000		
133	577161114	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný (ABH) hr.70mm	m2	504,000		
134	577161214	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr. 70mm	m2	504,000		
135	577161314	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.70mm	m2	504,000		
136	577162114	Betón asfaltový modifik. APOLLOBITom po zhutnení I.tr. strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.70mm	m2	504,000		
137	577163114	Betón asfaltový modifik. MOASom po zhutnení I.tr. strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný (ABH) hr.70mm	m2	504,000		
138	581114111	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr.80 mm	m2	840,000		
139	581121111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III. a IV., hr.150 mm	m2	525,000		
140	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr.40 mm	m2	420,000		
141	594511111	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu tr. C 8/10	m2	210,000		
142	594611111	Dlažba z lomového kameňa do lôžka zo štrkopiesku	m2	210,000		
143	596111111	Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	1 050,000		
144	596811111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	1 050,000		
145	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	525,000		
146	596911211	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších do 20 m2	m2	525,000		
147	597171121	Rigol krajnicový z lom. kameňa, s vyplnením škár drobným kamenivom ťaženým v pôdoryse priamy	m2	315,000		
148	597661111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 hr.do 250 mm z dlažobných kociek drobných	m2	420,000		
149	597661112	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 hr.do 250 mm z dlažobných kociek veľkých	m2	315,000		
150	597761111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	210,000		
151	597962121	Montáž uzavretého žľabu BGF, BGU, BGF-Z, SV 100, do lôžka z betónu prostého tr.C 16/20	m	315,000		
152	597962501	Osadenie odvodňovacieho žľabu ACO DRAIN z polymerbetónu s krycím roštom, šírky do 20 cm, triedy zaťaženia A 15, B 125 do bet.lôžka C 25/30	m	420,000		

153	599142111	Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	m	2 100,000		
154	599432111	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým	m2	630,000		
155	599632111	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa cementovou maltou so zatrením	m2	525,000		
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
156	622454311	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 30% hladkých hladných	m2	525,000		
157	622463241	Vonkajšia omietka stien Terranova-Terrady, sanačná,s vylahčujúcimi prísadami,hr.3 cm,kód P719	m2	210,000		
158	622463252	Ochrana, čistenie a sanácia betonových konštrukcií typ "G" Terranova,vyspravenie maltou,kod M736	m2	210,000		
159	622463254	Ochrana, čistenie a sanácia betonových konštrukcií Terranova,nástrek maltou,kod M738	m2	210,000		
160	622463256	Ochrana, čistenie a sanácia betonových konštrukcií Terranova,náter povrchu,kod A030	m2	210,000		
161	622463258	Ochrana, čistenie a sanácia betonových konštrukcií Terranova,odstránenie náteru,kod E703	m2	210,000		
162	627455111	Škárovanie starého muriva z lomového kameňa, so škárovaním do hĺbky 80 mm	m2	630,000		
163	627455141	Škárovanie starého muriva tehlového, s preškárovaním do hĺbky 50 mm	m2	630,000		
164	627471131	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr.10 mm	m2	310,000		
165	627471132	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm	m2	310,000		
166	627471133	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm	m2	145,000		
167	627471134	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm	m2	145,000		
168	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm	m2	210,000		
169	627471153	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm	m2	210,000		
170	627471154	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm	m2	210,000		
8		Rúrové vedenie				
171	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	420,000		
172	899232111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením mreže	ks	420,000		
173	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	420,000		
174	899332111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením poklopu	ks	420,000		
175	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200mm zvýšením krycieho hmca	ks	315,000		
176	899432111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200mm znížením krycieho hmca	ks	315,000		
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
177	915701112	Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2, 5až 3 mm - deliace čiary	m2	100,000		
178	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	200,000		
179	916531111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 bez bočnej opory	m	605,000		
180	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	605,000		
181	917131111	Osadenie chodník. obrub. kamen. ležatého bez bočnej opory z betónu prost., C 10/12, 5	m	605,000		
182	917461111	Osadenie chodník. obrub. kamen. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého C 10/12, 5 do lôžka	m	605,000		
183	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	315,000		
184	919731112	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybudovanej časti komunikácie z betónu prostého hr.do 150 mm	m	315,000		
185	919731121	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybudovanej časti komunikácie asfaltovej hr.do 50 mm	m	315,000		
186	919731122	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybudovanej časti komunikácie asfaltovej hr.nad 50 do 100 mm	m	420,000		
187	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	610,000		
188	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	610,000		
189	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	610,000		
190	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	105,000		
191	935111211	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	m	420,000		
192	938571031	Otryskanie degradovaného betónu pieskom	m2	105,000		
193	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	105,000		
194	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	105,000		
195	938902101	Cistenie priekop nespev. a obj.nanosu do 0, 15 m3/m	m	210,000		
196	938902201	Čistenie priekop spevnených o objeme nánosu do 0, 15 m3/m	m	315,000		
197	938909611	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr.do 100mm, -0,12600t	m2	420,000		
198	979054442	Očistenie vybudovaných obrubníkov, krajníkov, dosiek a panelov s pôvodným vypl. škár cementovou maltou	m2	315,000		
199	979071112	Očistenie vybudovaných dlažbových kociek veľkých, s pôvodným vypl. škár asfaltom alebo cement. maltou	m2	420,000		
200	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	168,000		
201	979084214	Vodorovná doprava vybudovaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 2 km	t	168,000		
202	979084215	Vodorovná doprava vybudovaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 3 km	t	168,000		
203	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	210,000		
204	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	420,000		
205	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybudovaných hmôt	t	420,000		

	99	Presun hmôt HSV				
206	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	315,000		
207	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	315,000		
208	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	315,000		
	PSV	Práce a dodávky PSV				
	772	Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa				
209	772211303	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z mäkkých a tvrdých kameňov hr. 40 a 50 mm	m	315,000		
210	772211414	Montáž obkladu schodiskových stupňov podstupnicovými doskami v.do 200 mm, hr. 40 a 50 mm	m	315,000		
211	772501150	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 40 a 50 mm	m2	315,000		
212	783	Dokončovacie práce - nátery				
213	783122110	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" dvojnásobné	m2	315,000		
214	783151212	Nátery oceľ.konštr. epoxid. a epoxidecht.farby šedej stred."B", plnosten.D"jednonás.1x s email.	m2	315,000		
215	783212100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. olejové farby šedej dvojnásobné	m2	315,000		
216	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	315,000		
	OST	Ostatné				
217	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	945,000		
218	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	1 050,000		
		CENA CELKOM SPOLU bez DPH				