Poziom porównawczy 171,00 m n.p.m.													
Rzędna terenu projektowanego	183.54	183.54	183.54	183.58	183.66	183.82	183.85	183.86	183.70	183.70			
Rzędna terenu istniejącego	183.54	183.54	183.54	183.58	183.66	183.82	183.85	183.86	183.70	183.70			
Rzędna dna kanału	180.84	181.45	181.45	181.45	181.46	181.46	181.47	181.48	181.49	181.46			
Zagłębienie dna kanału [m]	2.70	2.09	2.09	2.13	2.20	2.36	2.38	2.38	2.21	2.24			
Spadek	0 ‰						1 ‰	0 ‰					
Odległości [m]						L=182,2		L=18,2	L=64,1	1 ‰	L=27,0		
Materiał	90×5,4 PE100_RC_SDR17_sz												
Długość trasy [m]	0.0	1.7	3.8	25.1	64.4	165.0	182.2	200.4	264.6	291.5			
	PO		1	2	3	4	5	Si	6	7			
			Sp										

Nazwa rysunku:

Profil podłużny

Obiekt:

Kanalizacja sanitarna
ulica Browarna w Kuźni Raciborskiej

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Stadium: PB
Projektant	Inż. Andrzej Sawicki	69/2000		Branża: Sanitarna
Sprawdzający	mgr inż. Aleksandra Sawicka - Lipczyk	SLK/0298/PBS/22		Skala: 1:100/500
				Nr rysunku: 3

Data: Styczeń 2024 r.

Firma: ***"SAWAND-BUD"*** 47-400 Racibórz Ul.Spółdzielcza 4/5