

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMER

Názov stavby	Lesné približovacie cesty Luby, Kamenité, Madziny vo Veľkom rovnom	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Veľké Rovné
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Prvá agrárna majiteľov, s.r.o.		
Projektant	PPAN group, s.r.o.		
Zhotoviteľ	dodávateľsky		
Spracoval	Ing. Peter Vonš		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		02.03.2024	
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 0,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 0,00
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 0,00 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24) 0,00
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpochty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa 0,00
		27 Kízavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Lesné približovacie cesty Luby, Kamenité, Madziny vo Veľkom rovnom
Objekt:

Objednávateľ: Prvá agrárna majiteľov, s.r.o.
Zhotoviteľ: dodávateľsky
Miesto: Veľké Rovné

Spracoval: Ing. Peter Vonš
Dátum: 2. 3. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
1	Zemné práce	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
2	Zakladanie	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
5	Komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	Celkom	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Lesné približovacie cesty Luby, Kamenité, Madziny vo Veľkom rovnom

Objekt:

Objednávateľ: Prvá agrárna majiteľov, s.r.o.

Zhotoviteľ: dodávateľsky

Miesto: Veľké Rovné

Spracoval: Ing. Peter Vonš

Dátum: 2. 3. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

26	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva s hlinou, hr. 200 do 400 mm, -0,33500t - odstránenie pôvodných telies ciest a to pre zvodné žliabky a pre výmenu telesa cesty za ŠD	m2	2 140,500		
		"cesta 1" 5*3*1,5+20*3		82,500		
		"cesta 2" 1*4*1,5+160*3		486,000		
		"cesta 3" 3*4*1,5+0		18,000		
		"cesta 4" 6*4*1,5+50*3		186,000		
		"cesta 5" 6*4*1,5+140*3		456,000		
		"cesta 6" 2*4*1,5+120*5		612,000		
		"cesta 7" 4*4*1,5+70*3		234,000		
		"cesta 8" 0*4*1,5+20*3		60,000		
		"cesta9" 1*4*1,5+0		6,000		
		Súčet		2 140,500		
15	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	210,000		
		168*1,25		210,000		
16	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	210,000		
		168*1,25		210,000		
37	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 . hĺbenie jám pre vsakovacie jamy pri zvodnom žliabku	m3	168,000		
		"cesta 1" 5*4*1,5*1		30,000		
		"cesta 2" 1*4*1,5*1		6,000		
		"cesta 3" 3*4*1,5*1		18,000		
		"cesta 4" 6*4*1,5*1		36,000		
		"cesta 5" 6*4*1,5*1		36,000		
		"cesta 6" 2*4*1,5*1		12,000		
		"cesta 7" 4*4*1,5*1		24,000		
		"cesta 8" 0*4*1,5*1		0,000		
		"cesta9" 1*4*1,5*1		6,000		
		Súčet		168,000		
31	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	378,000		
		168+210		378,000		
32	162301132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	378,000		
		168+210		378,000		
33	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	378,000		
		168+210		378,000		
42	167101103.S	Prekladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4	m3	378,000		
		168+210		378,000		
3	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 140,500		
		"cesta 1" 5*3*1,5+20*3		82,500		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Lesné približovacie cesty Luby, Kamenité, Madziny vo Veľkom rovnom

Objekt:

Objednávateľ: Prvá agrárna majiteľov, s.r.o.

Zhotoviteľ: dodávateľsky

Miesto: Veľké Rovné

Spracoval: Ing. Peter Vonš

Dátum: 2. 3. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"cesta 2" 1*4*1,5+160*3		486,000		
		"cesta 3" 3*4*1,5+0		18,000		
		"cesta 4" 6*4*1,5+50*3		186,000		
		"cesta 5" 6*4*1,5+140*3		456,000		
		"cesta 6" 2*4*1,5+120*5		612,000		
		"cesta 7" 4*4*1,5+70*3		234,000		
		"cesta 8" 0*4*1,5+20*3		60,000		
		"cesta9" 1*4*1,5+0		6,000		
		Súčet		2 140,500		

2

Zakladanie

27	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	2 140,500		
		"cesta 1" 5*3*1,5+20*3		82,500		
		"cesta 2" 1*4*1,5+160*3		486,000		
		"cesta 3" 3*4*1,5+0		18,000		
		"cesta 4" 6*4*1,5+50*3		186,000		
		"cesta 5" 6*4*1,5+140*3		456,000		
		"cesta 6" 2*4*1,5+120*5		612,000		
		"cesta 7" 4*4*1,5+70*3		234,000		
		"cesta 8" 0*4*1,5+20*3		60,000		
		"cesta9" 1*4*1,5+0		6,000		
		Súčet		2 140,500		
28	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	2 140,500		

4

Vodorovné konštrukcie

36	467951120.S	Prah drevený jednoduchý pod vsakovacou jamou na rozptyl vody do lesného porastu z guľatiny z mŕtveho dreva priemer do 290 mm	m	96,000		
		"cesta 1" 5*4		20,000		
		"cesta 2" 1*4		4,000		
		"cesta 3" 3*4		12,000		
		"cesta 4" 6*4		24,000		
		"cesta 5" 2*4		8,000		
		"cesta 6" 2*4		8,000		
		"cesta 7" 4*4		16,000		
		"cesta 8" 0*4		0,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Lesné približovacie cesty Luby, Kamenité, Madziny vo Veľkom rovnom

Objekt:

Objednávateľ: Prvá agrárna majiteľov, s.r.o.

Zhotoviteľ: dodávateľsky

Miesto: Veľké Rovné

Spracoval: Ing. Peter Vonš

Dátum: 2. 3. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"cesta9" 1*4		4,000		
		Súčet		96,000		
34	467951130.S	Prah drevený odvodňovací jednoduchý z 3 ks mŕtveho dreva z guľatiny priemer 290-400 mm	m	180,000		
		"cesta 1" 0*4*3		0,000		
		"cesta 2" 3*4*3		36,000		
		"cesta 3" 2*4*3		24,000		
		"cesta 4" 2*4*3		24,000		
		"cesta 5" 2*4*3		24,000		
		"cesta 6" 2*4*3		24,000		
		"cesta 7" 0*4*3		0,000		
		"cesta 8" 2*4*3		24,000		
		"cesta9" 2*4*3		24,000		
		Súčet		180,000		
5		Komunikácie				
4	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm - nábeh pred a za zvodnými žiabkami a odvodňovacími prahmi	m2	774,000		
		"cesta 1" 5*3*3*2		90,000		
		"cesta 2" 4*3*3*2		72,000		
		"cesta 3" 5*3*3*2		90,000		
		"cesta 4" 8*3*3*2		144,000		
		"cesta 5" 8*3*3*2		144,000		
		"cesta 6" 4*3*3*2		72,000		
		"cesta 7" 4*3*3*2		72,000		
		"cesta 8" 2*3*3*2		36,000		
		"cesta 9" 3*3*3*2		54,000		
		Súčet		774,000		
40	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm - zvodné žliabky	m2	252,000		
		"cesta 1" 5*3*3		45,000		
		"cesta 2" 1*3*3		9,000		
		"cesta 3" 3*3*3		27,000		
		"cesta 4" 6*3*3		54,000		
		"cesta 5" 6*3*3		54,000		
		"cesta 6" 2*3*3		18,000		
		"cesta 7" 4*3*3		36,000		
		"cesta 8" 0*3*3		0,000		
		"cesta9" 1*3*3		9,000		
		Súčet		252,000		
6	572701111.S	Vyspravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách kamenivom hrubým drveným	m3	7,501		
		"cesta 1" 11*0,5*0,5*0,25		0,688		
		"cesta 2" 30*0,5*0,5*0,25		1,875		
		"cesta 3" 12*0,5*0,5*0,25		0,750		
		"cesta 4" 16*0,5*0,5*0,25		1,000		
		"cesta 5" 22*0,5*0,5*0,25		1,375		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Lesné približovacie cesty Luby, Kamenité, Madziny vo Veľkom rovnom

Objekt:

Objednávateľ: Prvá agrárna majiteľov, s.r.o.

Zhotoviteľ: dodávateľsky

Miesto: Veľké Rovné

Spracoval: Ing. Peter Vonš

Dátum: 2. 3. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"cesta 6" 7*0,5*0,5*0,25		0,438		
		"cesta 7" 14*0,5*0,5*0,25		0,875		
		"cesta 8" 4*0,5*0,5*0,25		0,250		
		"cesta9" 4*0,5*0,5*0,25		0,250		
		Súčet		7,501		
35	583410003500.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm - výplň dreveného odvodňovacieho prahu	t	244,800		
		"cesta 1" 0*4*2*1,8		0,000		
		"cesta 2" 3*4*2*1,8		43,200		
		"cesta 3" 2*4*2*1,8		28,800		
		"cesta 4" 2*4*2*1,8		28,800		
		"cesta 5" 4*4*2*1,8		57,600		
		"cesta 6" 2*4*2*1,8		28,800		
		"cesta 7" 0*4*2*1,8		0,000		
		"cesta 8" 2*4*2*1,8		28,800		
		"cesta9" 2*4*2*1,8		28,800		
		Súčet		244,800		
41	583410003800.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 63-125 mm - nábehy a úpravy pred a za zvodnými žliabkami a odvodňovacími prahmi	t	278,640		
		"cesta 1" 5*3*3*2*0,2*1,8		32,400		
		"cesta 2" 4*3*3*2*0,2*1,8		25,920		
		"cesta 3" 5*3*3*2*0,2*1,8		32,400		
		"cesta 4" 8*3*3*2*0,2*1,8		51,840		
		"cesta 5" 8*3*3*2*0,2*1,8		51,840		
		"cesta 6" 4*3*3*2*0,2*1,8		25,920		
		"cesta 7" 4*3*3*2*0,2*1,8		25,920		
		"cesta 8" 2*3*3*2*0,2*1,8		12,960		
		"cesta 9" 3*3*3*2*0,2*1,8		19,440		
		Súčet		278,640		
43	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm - nábehy a úpravy pred a za zvodnými žliabkami a odvodňovacími prahmi	t	278,640		
		"cesta 1" 5*3*3*2*0,2*1,8		32,400		
		"cesta 2" 4*3*3*2*0,2*1,8		25,920		
		"cesta 3" 5*3*3*2*0,2*1,8		32,400		
		"cesta 4" 8*3*3*2*0,2*1,8		51,840		
		"cesta 5" 8*3*3*2*0,2*1,8		51,840		
		"cesta 6" 4*3*3*2*0,2*1,8		25,920		
		"cesta 7" 4*3*3*2*0,2*1,8		25,920		
		"cesta 8" 2*3*3*2*0,2*1,8		12,960		
		"cesta 9" 3*3*3*2*0,2*1,8		19,440		
		Súčet		278,640		
38	583410003500.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm - výplň vsakovacej jamy	t	302,400		
		"cesta 1" 5*4*1,5*1*1,8		54,000		
		"cesta 2" 1*4*1,5*1*1,8		10,800		
		"cesta 3" 3*4*1,5*1*1,8		32,400		
		"cesta 4" 6*4*1,5*1*1,8		64,800		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Lesné približovacie cesty Luby, Kamenité, Madziny vo Veľkom rovnom

Objekt:

Objednávateľ: Prvá agrárna majiteľov, s.r.o.

Zhotoviteľ: dodávateľsky

Miesto: Veľké Rovné

Spracoval: Ing. Peter Vonš

Dátum: 2. 3. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"cesta 5" 6*4*1,5*1*1,8		64,800		
		"cesta 6" 2*4*1,5*1*1,8		21,600		
		"cesta 7" 4*4*1,5*1*1,8		43,200		
		"cesta 8" 0*4*1,5*1*1,8		0,000		
		"cesta9" 1*4*1,5*1*1,8		10,800		
		Súčet		302,400		
39	58341000350000.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm - výplň zvodného žliabku na lesnej ceste	t	56,700		
		"cesta 1" 5*3*1,5*0,25*1,8		10,125		
		"cesta 2" 1*3*1,5*0,25*1,8		2,025		
		"cesta 3" 3*3*1,5*0,25*1,8		6,075		
		"cesta 4" 6*3*1,5*0,25*1,8		12,150		
		"cesta 5" 6*3*1,5*0,25*1,8		12,150		
		"cesta 6" 2*3*1,5*0,25*1,8		4,050		
		"cesta 7" 4*3*1,5*0,25*1,8		8,100		
		"cesta 8" 0*3*1,5*0,25*1,8		0,000		
		"cesta9" 1*3*1,5*0,25*1,8		2,025		
		Súčet		56,700		
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
24	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na medziskládku do 1 km	t	503,018		
99		Presun hmôt HSV				
25	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 596,005		

Celkom