

B) Výkaz-výmer

Akcia: DPB - Osadenie kontainera - Strmé vršky
Miesto stavby: Pri Vápenickom potoku, Bratislava-Záhorská Bystrica,
katastrálne územie: Záhorská bystrica parc.reg.C: č. 2660/4, parc.reg.E :7129/200
Časť: Elektroinštalácia - Prípojka NN

Prípojka NN

p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
1	Elektromerový rozvádzač RE (podľa výkresu E1) vrátane zapojenia	1	ks		0,00		0,00
2	Nožové poistky do exist.poistkovej skrine SR 72-0255: 3x63A, vrátane zapojenia	1	ks		0,00		0,00
3	Kábel NAYY-J 4x25mm²	5	m		0,00		0,00
4	Kábel CYKY-J 4x10mm²	110	m		0,00		0,00
5	Kábel CYKY-J 3x1,5mm²	110	m		0,00		0,00
6	Chránička FXKVS DN110	30	m		0,00		0,00
7	Káblová koncovka (oko) do 35mm	8	ks		0,00		0,00
8	Káblová prechodka do 35mm	8	ks		0,00		0,00
Celkom prípojka NN					0,00		0,00

Zemné práce

p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
10	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia,v prehľadnom teréne vedenie NN	105	m		0,00		0,00
11	Hĺbenie káblovej ryhy 30 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	75	m		0,00		0,00
12	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 30 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	75	m		0,00		0,00
13	Výkop v ceste do hĺbky 120 cm v asfalte, odvoz sutiny na skládku, pokládka kábla, betón, chránička, pokládka nového asfaltu (+ podkladu), uvedenie do pôvodného stavu	15	m		0,00		0,00
14	Výkop v chodníku do hĺbky 120 cm v dlažbe (asfalte), odvoz sutiny na skládku, pokládka kábla, fólia, tehly, piesok, pokládka novej dlažby (asfaltu + podkladu), uvedenie do pôvodného stavu	20	m		0,00		0,00
15	Pretlak - technológiou mikrotunelovaním pod komunikáciou, chránička ø100mm, záťah kábla	15	m		0,00		0,00
16	Fólia červená-blesk, šírka 300mm, balenie 250m	1	ks		0,00		0,00
Celkom Zemné práce					0,00		0,00

Bleskozvod a uzemnenie

p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
20	HR-svorka SR03 (spoj pásik / drôt)	2	ks		0,00		0,00
21	HR-svorka SR02 (spoj pásik / pásik)	4	ks		0,00		0,00
22	Páska uzemňovacia 30x4 mm	26	kg		0,00		0,00
23	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	4	ks		0,00		0,00
24	Hrom- gulatina pre zvod pod zateplením 8 AIMgSi RD8PVC vrátane podpery (každých 0,6m)	10	m		0,00		0,00
25	Hrom- gulatina 8 / 1m=0,53kg	25	m		0,00		0,00
26	HR-svorka SK	4	ks		0,00		0,00

27	HR-svorka SO	2	ks		0,00	0,00
28	Držiak ochranného uholníka univerzálny DOU (FeZn)	6	ks		0,00	0,00
29	Skúšobná svorka SZ (FeZn)	2	ks		0,00	0,00
30	Ochranný uholník OU 2m (FeZn)	2	ks		0,00	0,00
31	Zberacia tyč s rovným koncom vrátane držiakov JP15	1	ks		0,00	0,00
Celkom bleskozvod a uzemnenie					0,00	0,00

HZZ , Ostatné						
p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	Montáž
40	Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy	1	kpl		0,00	0,00
41	Murárska výpomoc	1	kpl		0,00	0,00
42	Revízia a vypracovanie revíznej správy	1	kpl		0,00	0,00
43	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štitky, pásky, natlkacie skrut,..... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel)	3,5	%		0,00	0,00
44	Podiel pridružených výkonov	6	%		0,00	0,00
45	Prierazy a drážkovanie pre káble do priemeru D29	1	kpl		0,00	0,00
46	Drážkovanie frezovaním pre káble - tehla	15	m		0,00	0,00
47	Zaizolovanie prestupu káblov proti vode	1	kpl		0,00	0,00
48	Otvor pre rozbočovaciu krabicu	30	ks		0,00	0,00
49	Doprava (do 20km)	1	kpl		0,00	0,00
Celkom HSV, ostatné					0,00	0,00
SPOLU					0,00 €	0,00 €
Celkom bez DPH						0,00 €
DPH 20%					20%	0,00 €
Celkom s DPH						0,00 €

Poznámky:

Presné počty a typy svietidiel je nutné konzultovať s investorom

Súčasťou všetkých svietidiel sú aj svetelné zdroje

Presné dĺžky káblov preveriť podľa dispozičných výkresov

Viacrámiky dodať podľa dispozičných výkresov

Súpis neobsahuje prípojky slaboprúdu (telefónna, televízna) - nutné konzultovať s dodávateľmi T-com, UPC

Svietidlá nesú súčasťou tohto dokumentu (rieši investor s dodávateľom svietidiel).

Všetky materiálové položky sú vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.

Zoznam zariadení a prístrojov je spracovaný na základe tejto PD, za konečnú ponuku objednávateľovi zodpovedá dodávateľ ponuky.

Ponúkajúci zodpovedá za objemy uvedené vo svojej ponuke.

Elektroinštalačná firma je povinná zrealizovať elektrickú inštaláciu podľa súčasne platných STN a podľa platnej požiarnej vyhlášky.

Tento výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie !

Dodávateľ, príp. subdodávateľ predložením ponukovej ceny zároveň potvrdzuje že príslušné výkazy výmer sú v súlade s textovou a výkresovou časťou projektovej dokumentácie, ktorá je kompletná, jednoznačná a postačujúca pre realizáciu stavby a pri jej dodržaní preberá garanciu za úspešnú realizáciu.

Prípadná požiadavka dokumentáciu doplniť, prípadne upraviť sa môže realizovať len po písomnom odsúhlasení s investorom, projektantom a technickým dozorom stavby.

Dodávateľ môže s odôvodnením urobiť vo výkaze výmer ním navrhovanú zmenu príslušnej položky (materiál, konštrukčné riešenie), ak sa ňou nezníži kvalita a takáto zmena položky bude pre objednávateľa cenovo výhodnejšia.

V prípade takejto korektúry (korigovanej, nadbytočnej alebo doplnenej položky) budú tieto vykázané na osobitnom liste s komentárom .