


Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Bitúnok, rozrábka, mäsovýroba z nízkym objemom výroby, Gemerská Panica

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čín.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO 01 Bitúnok, rozrábka, mäsovýroba	275 953,24	0,00		0,00		275 953,24
stroje a zariadenia	190 204,20	0,00		0,00		190 204,20
kanalizácia splašková, žumpa 12 m3	14 754,42	0,00		0,00		14 754,42
žumpa 12 m3 - pre vody z prevádzky	18 257,24	0,00		0,00		18 257,24
chladenie boxy + technológia	104 046,80	0,00		0,00		104 046,80
Celkom bez DPH	603 215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	603 215,90
DPH 20% z	603 215,90					120 643,18
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						723 859,08



Krycí list stavby

Stavba Bitúnok, rozrábka, mäsovýroba z nízkym objemom výroby, Gemerská Panica

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa 10. 4. 2024

Odberateľ: Agros s.r.o., Gemerská Panica


IČO: DIČ:

Projektant: COMBA s.r.o., Ing. Štefan Comba, špitálska 41, 054 01 Levoča

IČO: DIČ:

Dodávateľ: ...

IČO: DIČ:

A		Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			
1	HSV	142956,78	318092,98	461049,76	7	Ostatné náklady stavby 0		
2	PSV	30 150,78	66 015,36	96 166,14				
3	MONT	46 000,00	0,00	46 000,00	8	Kompletačná činnosť 0,00		
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS 0,00		
5	VN	0,00	0,00	0,00				
6	Spolu			603 215,90	10	Spolu 0,00		
C	VRN				D	VRN		
11	Zariadenie staveniska		0,00		16	Sťažené podmienky dopravy 0,00		
12	Sťažené výrobné podmienky		0,00		17	Horské oblasti 0,00		
13	Prevádzkové vplyvy		0,00		18	Mimostavenisková doprava 0,00		
14					19			
15					20	Spolu 0,00		
Projektant, rozpočtár					E Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 6,10,20	603 215,90	603 215,90
					22	DPH 20% z	603 215,90	120 643,18
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu v EUR		723 859,08
				F				

Odberateľ

Dodávateľ

Krycí list rozpočtu

Stavba Bitúnok, rozrábka, mäsovýroba z nízkym objemom výroby, Gemerská Panica

Objekt SO 01 Bitúnok, rozrábka, mäsovýroba

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

10. 4. 2024

Odberateľ: Agros s.r.o., Gemerská Panica

IČO:

DIČ:

Projektant: COMBA s.r.o., Ing. Štefan Comba, špitálska 41, 054 01 Levoča

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ...

IČO:

DIČ:

A					B			
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu					
1	HSV	131590,1	2197	133787,1	7	Ostatné náklady	0	
2	PSV	30 150,78	66 015,36	96 166,14				
3	MONT	46 000,00	0,00	46 000,00	8	Kompletačná činnosť	0,00	
4	OST				9	HZS	0,00	
5	VN							
6	Spolu			275 953,24	10	Spolu	0,00	
C					D			
	VRN					VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00	
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00	
14					19			
15					20	Spolu	0,00	
Projektant, rozpočtár					E Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 6,10,20	275 953,24	
					22	DPH 20% z	275 953,24	55 190,65
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu v EUR		331 143,89
					F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberteľ: Agros s.r.o., Gemerská Panica

Spracovali:

Projektant: COMBA s.r.o., Ing. Štefan Comba, špitálska 41, 054 01 Levoča

Ks:

Dodávateľ: ...


Dátum: 10. 4. 2024

Stavba Bitúnok, rozrábka, mäsovýroba z nízkym objemom výroby, Gemerská Panica
Objekt SO 01 Bitúnok, rozrábka, mäsovýroba

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	5291,6	0	5291,6	0	0
ZÁKLADY	42807,1	0	42807,1	264,79	4,74
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	8322,55	0	8322,55	37,97	0
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	32839,33	2197	35036,33	27,32	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	29541,1	0	29541,1	7,22	714,44
PRESUNY HMŔT	12788,42	0	12788,42	0	0
Práce HSV	131590,1	2197	133787,1	337,3	719,18
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	774,77	2594,82	3369,59	0	0
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	0	2018,25	2018,25	0	0
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	0	1632,8	1632,8	0	0
ZTI - ZARIAĐOVACIE PREDMETY	0	14666,95	14666,95	0	0
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0	15604,5	15604,5	0	0
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	12139,94	24257,9	36397,84	0,24	0
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	1314,42	685,86	2000,28	0,26	0
PODLAHY POVLAKOVÉ	1137,86	1269,68	2407,54	0,25	0
PODLAHY SYNETICKÉ	8382,68	0	8382,68	1,21	0
OBKLADY KERAMICKÉ	5081,83	3284,6	8366,43	0,57	0
MALBY	1319,28	0	1319,28	0,08	0
Práce PSV	30150,78	66015,36	96166,14	2,61	0
Montážne práce					

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	46000	0	46000	0	0
Montážne práce	46000	0	46000	0	0
Celkom v EUR	207 740,88	68 212,36	275 953,24	339,9100	719,1800



Rozpočet Bitúnok,rozbábka,másovýroba z nízkym objemom výroby,Gemerská Panica / SO 01 Bitúnok,rozbábka,másovýroba

Odberateľ: Agros s.r.o.,Gemerská Panica
 Projektant: COMBA s.r.o.,Ing.Štefan Comba, špitálska 41, 054 01 Levoča
 Dodávateľ: ...
 Zákazka Bitúnok,rozbábka,másovýroba z nízkym objemom výroby,Gemerská Panica
 Objekt SO 01 Bitúnok,rozbábka,másovýroba

Spracoval:
 Ks:
 Dátum: 10. 4. 2024

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
1		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	17,320	41,41	0,00	717,22	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131111101	Hĺbenie - výkop zeminy hr. 350 mm	m3	96,250	30,70	0,00	2 954,88	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	113,570	2,34	0,00	265,75	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	113,570	4,23	0,00	480,40	0,000	0,000	0,000
1/A 1	166101102	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	113,570	4,35	0,00	494,03	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	113,570	3,34	0,00	379,32	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE			5 291,60	0,00	5 291,60		0,000	0,000
2		ZÁKLADY								
11/A 1	271573001	Násyp pod zákl. konštr. so zhutnením zo štrkopiesku fr. 0-32 mm - základy	m3	2,000	48,87	0,00	97,74	0,000	0,000	0,000
11/A 1	274271302	Murivo nadzákladové z deb. tvárnic DT 25 s bet. výpíňou C 16/20 hr. 250 mm	m3	20,000	218,22	0,00	4 364,40	0,000	0,000	0,000
11/A 1	273313811	Betón základových dosiek, prostý tr.C 30/37 podkladný hr. 250 mm	m3	68,750	135,36	0,00	9 306,00	2,345	161,242	0,000
1/A 1	273000000	M+D - izolácia	m2	275,000	16,33	0,00	4 490,75	0,000	0,000	0,000
1/A 1	273000000	Chemická stabilizácia	m2	275,000	17,82	0,00	4 900,50	0,000	0,000	0,000
11/A 1	271573001	Podsyp pod zákl. konštr. so zhutnením zo štrkopiesku hr. 200-300 mm	m3	68,750	48,87	0,00	3 359,81	0,000	0,000	0,000
11/A 1	273321511	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 30/37 + schomburg hr. 150 mm	m3	41,250	140,50	0,00	5 795,63	2,345	96,745	0,000

Rozpočet Bitúnok,rozrábka,mäsovýroba z nízky objemom výroby,Gemerská Panica / SO 01 Bitúnok,rozrábka,mäsovýroba

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
11/A 1	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sieť KARI	t	2,475	1 584,47	0,00	3 921,56	1,049	2,597	0,000
11/A 1	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	4,125	1 592,90	0,00	6 570,71	1,020	4,207	4,744
	2	ZÁKLADY			42 807,10	0,00	42 807,10		264,790	4,740
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
14/C 1	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennoceментovú	m3	20,250	410,99	0,00	8 322,55	1,875	37,972	0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			8 322,55	0,00	8 322,55		37,970	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr. 150 mm - podesta vr. schodisk	m3	7,500	140,85	0,00	1 056,38	2,213	16,598	0,000
11/A 1	631362422	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sieť KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	55,000	5,79	0,00	318,45	0,004	0,194	0,000
11/A 1	612460213	Vnútroň omietka stien, stípor zo suchých zmesi vápenná jadrová /hrubá / hr. 20 mm	m2	255,000	12,07	0,00	3 077,85	0,000	0,000	0,000
11/A 1	612460222	Vnútroň omietka stien, stípor vápenná štuková jemná	m2	255,000	16,56	0,00	4 222,80	0,007	1,762	0,000
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, stípor sklotextílnou mriežkou	m2	255,000	4,93	0,00	1 257,15	0,002	0,449	0,000
11/A 1	611460213	Vnútroň omietka stropov vápenná jadrová /hrubá/ hr. 20 mm	m2	265,000	12,65	0,00	3 352,25	0,011	2,915	0,000
11/A 1	611460222	Vnútroň omietka stropov vápenná štuková jemná	m2	265,000	17,48	0,00	4 632,20	0,007	1,919	0,000
11/A 1	611481119	Potiahnutie vn. stropov a ostatných plôch sklotex. mriežkou	m2	265,000	4,83	0,00	1 279,95	0,000	0,000	0,000
11/A 1	622460212	Omietka vonkj. stien hrubá	m2	320,000	9,89	0,00	3 164,80	0,002	0,640	0,000
11/A 1	622460222	Omietka vonkj. stien vrná	m2	320,000	17,13	0,00	5 481,60	0,005	1,600	0,000
11/A 1	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	320,000	4,50	0,00	1 440,00	0,002	0,627	0,000
11/A 1	632452219	Cementový poter hr. 50 mm	m2	85,590	28,93	0,00	2 476,12	0,000	0,000	0,000
11/A 1	642943111	Osadenie oceľového uholníkoveho rámu s dverovými krídlami, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	26,000	41,53	0,00	1 079,78	0,024	0,619	0,000
P/PC	553000000	zarubeň 600-900/2000 mm	ks	26,000	0,00	84,50	2 197,00	0,000	0,000	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			32 839,33	2 197,00	35 036,33		27,320	0,000

Rozpočet Bitúnok,rozrábka,mäsovýroba z nízky objemom výroby,Gemerská Panica / SO 01 Bitúnok,rozrábka,mäsovýroba

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
13/B 1	965042241	Búranie podlahy plochy nad 4 m2	m2	275,000	23,92	0,00	6 578,00	0,000	0,000	605,000
13/B 1	962022391	Búranie muriva nadzákladového PTP hr. 450 mm na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	24,300	34,49	0,00	838,11	0,000	0,000	60,750
13/B 1	963013530	Búranie stropov - panely	m2	10,500	26,39	0,00	277,10	0,000	0,000	17,850
13/B 1	968019541	Vybúranie okenných rámov, vrátane vyvesenia krídiel plochy do 2 m2, -0,05600t	m2	24,840	11,38	0,00	282,68	0,000	0,000	1,391
13/B 1	968072641	Vybúranie a vybratie dverí	M2	5,500	7,86	0,00	43,23	0,000	0,002	0,138
13/B 1	968024561	Vybúranie dverových zárubní bez vyvesenia krídiel plochy nad 2 m2	m2	5,500	15,77	0,00	86,74	0,000	0,000	0,996
13/B 1	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 100 %	M2	205,000	2,66	0,00	545,30	0,000	0,000	9,430
13/B 1	978015291	Otlčenie omietok vonkajších, s vyskriabaním škár v I. až IV.st. zlož., v rozsahu do 100 % -0,059t	M2	320,000	2,04	0,00	652,80	0,000	0,000	18,880
11/A 1	952901311	Výčistenie budov poľnohospodárskych objektov akejkoľvek výšky	m2	275,000	4,30	0,00	1 182,50	0,000	0,011	0,000
3/A 1	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	140,000	2,62	0,00	366,80	0,026	3,601	0,000
3/A 1	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	420,000	1,52	0,00	638,40	0,000	0,000	0,000
3/B 1	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	140,000	1,67	0,00	233,80	0,026	3,601	0,000
13/B 1	979082111	Vnútrostavenskú opravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	161,009	11,31	0,00	1 821,01	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082121	Vnútrostavenskú opravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	483,027	1,27	0,00	613,44	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	161,009	15,65	0,00	2 519,79	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 059,171	0,52	0,00	1 590,77	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie -betón, tehly, diaľnice (17 01), ostatné	t	161,009	70,00	0,00	11 270,63	0,000	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			29 541,10	0,00	29 541,10		7,220	714,440
99		PRESUNY HMÔT								
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	333,379	38,36	0,00	12 788,42	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT			12 788,42	0,00	12 788,42		0,000	0,000

Rozpočet Bitúnok,rozrábka,mäsovýroba z nízky objemom výroby,Gemerská Panica / SO 01 Bitúnok,rozrábka,mäsovýroba

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV			131 590,10	2 197,00	133 787,10		337,300	719,180
		Práce PSV								
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/A 1	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásni podláh, jednotvovová	m2	236,210	3,28	0,00	774,77	0,000	0,000	0,000
P/PC	283000000	tepeľná izolácia - podlaha -EPS P 200 hr. 50 mm	m2	192,000	0,00	9,31	1 787,52	0,000	0,000	0,000
P/PC	283000000	tepeľná izolácia - podlaha - EPS P 200 hr. 100 mm	m2	45,000	0,00	17,94	807,30	0,000	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			774,77	2 594,82	3 369,59		0,000	0,000
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
P/PC	721000000	kanalizácia z prevádzky D 150 + tvarovky	m	45,000	0,00	44,85	2 018,25	0,000	0,000	0,000
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			0,00	2 018,25	2 018,25		0,000	0,000
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
P/PC	722000000	vodovodné potrubie, teplá a studená voda	m	40,000	0,00	40,82	1 632,80	0,000	0,000	0,000
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			0,00	1 632,80	1 632,80		0,000	0,000
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
P/PC	725000000	M+D - umyvadlo s príslušenstvom	ks	9,000	0,00	109,25	983,25	0,000	0,000	0,000
P/PC	725000000	M+D - WC spríslušenstvom	ks	2,000	0,00	227,70	455,40	0,000	0,000	0,000
P/PC	725000000	M+D - sprchovací kut s príslušenstvom	ks	2,000	0,00	598,00	1 196,00	0,000	0,000	0,000
P/PC	725000000	M+D - vpušte štvorcové - nerezové žliabky	ks	4,000	0,00	78,20	312,80	0,000	0,000	0,000
P/PC	725000000	M+D - vpušte obdĺžnikové - nerezové žliabky	ks	10,000	0,00	109,25	1 092,50	0,000	0,000	0,000
P/PC	725000000	M+D - lapač tukov	kpl	1,000	0,00	4 577,00	4 577,00	0,000	0,000	0,000
P/PC	725000000	M+D - bojler 200 l	ks	3,000	0,00	1 450,00	4 350,00	0,000	0,000	0,000
P/PC	725000000	M+D - bojler 100 l	ks	2,000	0,00	850,00	1 700,00	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Bitúnok,rozrábka,mäsovýroba z nízkym objemom výroby,Gemerská Panica / SO 01 Bitúnok,rozrábka,mäsovýroba

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súltina
	725	ZTI - ZARIAĐOVACIE PREDMETY			0,00	14 666,95	14 666,95		0,000	0,000
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
P/PC	766000000	dodávka a montáž - okno plastové dl. 1150/900 mm + parapety	kpl	9,000	0,00	517,50	4 657,50	0,000	0,000	0,000
P/PC	766000000	dodávka a montáž - okno plastové dl. 600/900 mm + parapety	kpl	4,000	0,00	270,00	1 080,00	0,000	0,000	0,000
P/PC	766000000	dodávka a montáž - dvere plastové 600/2000 mm	ks	2,000	0,00	276,00	552,00	0,000	0,000	0,000
P/PC	766000000	dodávka a montáž - dvere plastové 800/2000 mm	ks	9,000	0,00	345,00	3 105,00	0,000	0,000	0,000
P/PC	766000000	dodávka a montáž - dvere plastové 900/2000 mm	ks	15,000	0,00	414,00	6 210,00	0,000	0,000	0,000
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			0,00	15 604,50	15 604,50		0,000	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767/A 2	767397101	Montáž stropných PUR panelov hrúbky do 80 mm	m2	169,390	23,41	0,00	3 965,42	0,000	0,076	0,000
P/PC	263000000	stropný PUR panel hr. 60 mm	m2	170,000	0,00	50,83	8 641,10	0,000	0,000	0,000
767/A 2	767397102	Montáž stenových PUR panelov hrúbky do 80 mm	m2	324,000	25,23	0,00	8 174,52	0,000	0,159	0,000
P/PC	263000000	stenový PUR panel hr. 60 mm	m2	324,000	0,00	48,20	15 616,80	0,000	0,000	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			12 139,94	24 257,90	36 397,84		0,240	0,000
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
771/A 1	771575315	Montáž podlahy z keramických dlaždíc bez povrchovej úpravy alebo glazúrovaných hladkých	m2	40,610	24,30	0,00	986,82	0,005	0,215	0,000
771/A 1	771415011	Montáž soklikov z obkladiek porovinových do tmelu, rovné	m	65,000	5,04	0,00	327,60	0,001	0,045	0,000
P/PC	597000000	dlažba keramická	m2	42,600	0,00	16,10	685,86	0,000	0,000	0,000
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			1 314,42	685,86	2 000,28		0,260	0,000
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ								
775/A 2	775521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	44,980	9,21	0,00	414,27	0,000	0,010	0,000
775/A 2	775691001	Vyrovnávanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm, s min. pevnosťou 15 MPa	m2	44,980	9,31	0,00	418,76	0,005	0,241	0,000

Rozpočet Bitúnok,rozrábka,mäsovýroba z nízkym objemom výroby,Gemerská Panica / SO 01 Bitúnok,rozrábka,mäsovýroba

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
775/A 2	776583210	Položenie podložky + dodávka	m2	45,000	2,63	0,00	118,35	0,000	0,000	0,000
775/A 2	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líst gumových + dodávka	m	72,000	2,59	0,00	186,48	0,000	0,001	0,000
P/PC	283000000	podlahovina PVC	m2	49,500	0,00	25,65	1 269,68	0,000	0,000	0,000
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ			1 137,86	1 269,68	2 407,54		0,250	0,000
	777	PODLAHY SYNTETICKÉ								
773/A 2	777531001	Podlaha z polyuretánovej stierky protišmyková úprava + fabion	m2	150,620	49,26	0,00	7 419,54	0,002	0,346	0,000
773/A 2	777557203	Vyrovnanie podláh vyhladenie	m2	150,962	6,38	0,00	963,14	0,006	0,865	0,000
	777	PODLAHY SYNTETICKÉ			8 382,68	0,00	8 382,68		1,210	0,000
	781	OBKLADY KERAMICKÉ								
771/A 2	781445014	Montáž obkladov sien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	169,000	30,07	0,00	5 081,83	0,003	0,570	0,000
P/PC	597000000	obklad keramický	m2	177,450	0,00	18,51	3 284,60	0,000	0,000	0,000
	781	OBKLADY KERAMICKÉ			5 081,83	3 284,60	8 366,43		0,570	0,000
	784	MALBY								
784/A 1	784412410	Pačkovanie jednonásobné hrubozrnných savých podkladov do 3,8 m	m2	239,000	1,63	0,00	389,57	0,000	0,033	0,000
784/A 1	784452274	Malby z maliar. zmesi tekutých Primalex jednotar. dvojnás. na schod. s výš. podl. do 3,80 m	m2	239,000	3,89	0,00	929,71	0,000	0,050	0,000
	784	MALBY			1 319,28	0,00	1 319,28		0,080	0,000
		Práce PSV			30 150,78	66 015,36	96 166,14		2,610	0,000
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
921	210000000	elektrínštalácia	kpl	1,000	46 000,00	0,00	46 000,00	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			46 000,00	0,00	46 000,00		0,000	0,000
		Montážne práce			46 000,00	0,00	46 000,00		0,000	0,000
		Celkom v EUR			207 740,88	68 212,36	275 953,24		339,910	719,180

Krycí list rozpočtu

Stavba Bitúnok, rozrábka, mäsovýroba z nízkym objemom výroby, Gemerská Panica

Objekt stroje a zariadenia

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

10. 4. 2024

Odberteľ: Agros s.r.o., Gemerská Panica

IČO:

DIČ:

Projektant: COMBA s.r.o., Ing. Štefan Comba, špitálska 41, 054 01 Levoča


IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ...

IČO:

DIČ:

A					B				
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu						
1	HSV	0	190204,2	190204,2	7	Ostatné náklady	0		
2	PSV								
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00		
4	OST				9	HZS	0,00		
5	VN								
6	Spolu			190 204,20	10	Spolu	0,00		
C					D				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00		
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00		
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00		
14					19				
15					20	Spolu	0,00		
E					F				
Projektant, rozpočtár 					21		Súčet riadkov 6,10,20	190 204,20	
					22		DPH 20% z	190 204,20	38 040,84
					23		DPH 0% z	0,00	0,00
					24		Spolu v EUR		228 245,04
Odberteľ					26 Dodávateľ				

Odberteľ: Agros s.r.o., Gemerská Panica

Spracoval:

Projektant: COMBA s.r.o., Ing. Štefan Comba, špitálska 41, 054 01 Levoča

Ks:


Dodávateľ: ...

Dátum: 10. 4. 2024

Stavba Bitúnok, rozrábka, mäsovýroba z nízkym objemom výroby, Gemerská Panica
Objekt stroje a zariadenia

Prehľad rozpočtových nákladov

Práca HSV	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0	0	190204,2	190204,2	0	0
Práca HSV	0	0	190204,2	190204,2	0	0
Celkom v EUR	0,00	0,00	190 204,20	190 204,20	0,0000	0,0000



Rozpočet Bitúnok, rozrábka, mäsovýroba z nízkym objemom výroby, Gemerská Panica / stroje a zariadenia

Odberateľ: Agros s.r.o., Gemerská Panica

Spracovali:

Projektant: COMBA s.r.o., Ing. Štefan Comba, špitálska 41, 054 01 Levoča

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 10. 4. 2024

Zákazka Bitúnok, rozrábka, mäsovýroba z nízkym objemom výroby, Gemerská Panica

Objekt stroje a zariadenia

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Práce HSV								
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
S/S10	9990000000	D - posuvná dráha, vešanie, el. navijak 230V/1,6kW	kpl	1,000	0,00	77 941,50	77 941,50	0,000	0,000	0,000
S/S10	9990000000	D - závesná váha 230V	kpl	1,000	0,00	2 460,00	2 460,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	9990000000	D - nerezový stôl s policou 1200x800 mm	ks	7,000	0,00	428,00	2 996,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	9990000000	D - sterilizátor na nože a sekáče digitálny 230V/1 kW	ks	2,000	0,00	725,40	1 450,80	0,000	0,000	0,000
S/S10	9990000000	D - nerezový regál, 5x piné police 1000x400 mm	ks	7,000	0,00	420,00	2 940,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	9990000000	D - práčka na držky 900x510 mm 230V/2,2 kW	ks	1,000	0,00	9 750,00	9 750,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	9990000000	D - nerezová mobilná vaňa 190 l, 800x600x750 mm	ks	2,000	0,00	696,00	1 392,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	9990000000	D - odblaňovač 990x530x710 mm 24V/0,56 kW	ks	1,000	0,00	17 953,00	17 953,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	9990000000	D - rozrábková píla 5,5 kg, kotúč 180 mm 230V/1,05 kW	ks	1,000	0,00	3 341,00	3 341,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	9990000000	D - poliaca listová píla 20 kg, lišta 600 mm 42V/1,3 kW	ks	1,000	0,00	8 693,00	8 693,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	9990000000	D - pásová píla výška rezu 330 mm 400V/1,1 kW	ks	1,000	0,00	4 862,00	4 862,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	9990000000	D - rubací klát 800x800 mm, plast. doska hr. 80 mm	ks	2,000	0,00	912,60	1 825,20	0,000	0,000	0,000
S/S10	9990000000	D - vakuová balíčka dlžka zvaru 4x600 mm, v. výrobku 180 mm, rozmery 1345x720x1040 mm, plynovacie zariadenie, kapacita pumpy 40 alebo 63 m3, 400V/4,5 kW	ks	1,000	0,00	11 921,00	11 921,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	9990000000	D - piestová naražka objem 14,2 l, 510x760x1150 mm 400V/1 kW	ks	1,000	0,00	4 524,00	4 524,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	9990000000	D - univerzálny robot kotlík 40 l, nerezový, mlynček na mäso, 720x720x1300 mm, 400V/1,2 kW	ks	1,000	0,00	5 420,00	5 420,00	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Bitúnok, rozrábka, mäsovýroba z nízkym objemom výroby, Gemerská Panica / stroje a zariadenia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
S/S10	999000000	D - etiketovacia váha do 15 kg, 345x264 mm 230V	ks	1,000	0,00	1 355,00	1 355,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	999000000	D - nerezové umývadlo s ovládaním na koleno, zabudovaný zmiešavač, 480x360x260 mm	ks	3,000	0,00	247,00	741,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	999000000	D - nerezový jednodrez so sprchou a batériou 900x600x850 mm	ks	2,000	0,00	867,10	1 734,20	0,000	0,000	0,000
S/S10	999000000	D - sekera 50 cm	ks	1,000	0,00	361,40	361,40	0,000	0,000	0,000
S/S10	999000000	D - pílká nerezová	ks	2,000	0,00	52,00	104,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	999000000	D - brúska na nože 230V/75W	ks	2,000	0,00	208,00	416,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	999000000	D - prepravky PE 600x400x200	ks	300,000	0,00	10,40	3 120,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	999000000	D - sekáč na mäso 345 mm nerezový	ks	1,000	0,00	113,10	113,10	0,000	0,000	0,000
S/S10	999000000	D - sekáč obojručný 400 mm nerezový	ks	1,000	0,00	390,00	390,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	999000000	D - vozík na prepravky	ks	40,000	0,00	32,50	1 300,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	999000000	Zaškolenie a spustenie	kpl	1,000	0,00	1 350,00	1 350,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	999000000	dopravné náklady	kpl	1,000	0,00	3 600,00	3 600,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	999000000	Montáž	kpl	1,000	0,00	18 150,00	18 150,00	0,000	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			0,00	190 204,20	190 204,20		0,000	0,000
		Práce HSV			0,00	190 204,20	190 204,20		0,000	0,000
		Celkom v EUR			0,00	190 204,20	190 204,20		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Bitúnok, rozrábka, mäsovýroba z nízkym objemom výroby, Gemerská Panica

Objekt kanalizácia splašková, žumpa 12 m3

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

10. 4. 2024

Odberateľ: Agros s.r.o., Gemerská Panica

IČO:

DIČ:

Projektant: COMBA s.r.o., Ing. Štefan Comba, špitálska 41, 054 01 Levoča


IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ...

IČO:

DIČ:

A		ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B					
1	HSV		5989,44	8764,98	14754,42	7	Ostatné náklady	0,00			
2	PSV										
3	MONT					8	Kompletačná činnosť	0,00			
4	OST					9	HZS	0,00			
5	VN										
6	Spolu				14 754,42	10	Spolu	0,00			
C VRN						D VRN					
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00		
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00		
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00		
14						19					
15						20	Spolu		0,00		
Projektant, rozpočtár						E Celkové náklady					
						21	Súčet riadkov 6,10,20		14 754,42		
						22	DPH 20% z		14 754,42		2 950,88
						23	DPH 0% z		0,00		0,00
						24	Spolu v EUR				17 705,30
F											

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Agros s.r.o., Gemerská Panica

Spracoval:

Projektant: COMBA s.r.o., Ing. Štefan Comba, špitálska 41, 054 01 Levoča

Ks:


Dodávateľ: ...

Dátum: 10. 4. 2024

Stavba Bitúnok, rozrábka, mäsovýroba z nízkym objemom výroby, Gemerská Panica
Objekt kanalizácia splašková, žumpa 12 m³

Prehľad rozpočtových nákladov

	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE		1658,86	70,98	1729,84	4,21	0
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		265,24	0	265,24	5,49	0
POTRUBNÉ ROZVODY		3206,61	8694	11900,61	0,2	0
PRESUNY HMŔT		858,73	0	858,73	0	0
Práce HSV		5989,44	8764,98	14754,42	9,9	0
Celkom v EUR		5 989,44	8 764,98	14 754,42	9,9000	0,0000



Rozpočet Bitúnok, rozrábka, mäsovýroba z nízkym objemom výroby, Gemerská Panica / kanalizácia splašková, žumpa 12 m3

Odberteľ: Agros s.r.o., Gemerská Panica		Spracoval:								
Projektant: COMBA s.r.o., Ing. Štefan Comba, špitálska 41, 054 01 Levoča		Ks:								
Dodávateľ: ...		Dátum: 10. 4. 2024								
Zákazka Bitúnok, rozrábka, mäsovýroba z nízkym objemom výroby, Gemerská Panica										
Objekt kanalizácia splašková, žumpa 12 m3										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	1	Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	13211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 3 - ručným náradím	m3	8,000	47,70	0,00	381,60	0,000	0,000	0,000
1/A 1	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	3,726	51,09	0,00	190,36	0,000	0,000	0,000
1/A 1	133201209	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	11,726	6,86	0,00	80,44	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	10,000	6,78	0,00	67,80	0,001	0,010	0,000
1/A 1	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	10,000	2,86	0,00	28,60	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m3	11,726	5,35	0,00	62,73	0,000	0,000	0,000
1/A 1	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	11,726	8,64	0,00	101,31	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,726	0,97	0,00	11,37	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,810	4,35	0,00	33,97	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,330	19,07	0,00	44,43	0,000	0,000	0,000
S/S60	5633362000	Kamenivo ťažené hrubé 4-8 a	T	4,200	0,00	16,90	70,98	1,000	4,200	0,000
1/A 1	181101102	Úprava pláne uvedenie do pôvodného stavu	m2	20,000	6,32	0,00	126,40	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 - žumpa	m3	8,520	51,09	0,00	435,29	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	8,520	1,03	0,00	8,78	0,000	0,000	0,000
1/A 1	161101102	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m	m3	8,520	8,58	0,00	73,10	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Bitúnok, rozrábka, mäsovýroba z nízkym objemom výroby, Gemerská Panica / kanalizácia splašková, žumpa 12 m3

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
1/A 1	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopávkach	M3	2,556	4,96	0,00	12,68	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			1 658,86	70,98	1 729,84		4,210	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,400	39,39	0,00	55,15	1,891	2,647	0,000
271/A 1	451543111	Násyp štrkový hr. 120 mm pod žumpu	m3	1,022	45,42	0,00	46,42	0,000	0,000	0,000
271/A 1	452311141	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20 pod žumpu	m3	1,300	125,90	0,00	163,67	2,184	2,840	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			265,24	0,00	265,24		5,490	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 1	871211004	Montáž + dodávka kanalizačného potrubia - splaškové	m	17,500	40,99	0,00	717,33	0,000	0,000	0,000
271/A 3	837314111	Montáž napojenia	kus	1,000	91,01	0,00	91,01	0,203	0,203	0,000
1/A 1	451542111	lôžko z piesku hr. 30 mm pod žumpu	m3	0,300	51,57	0,00	15,47	0,000	0,000	0,000
1/A 1	893000000	Osadenie žumpy 12 m3	ks	1,000	1 738,80	0,00	1 738,80	0,000	0,000	0,000
P/PC	592000000	žumpa typizovaná 12 m3	kpl	1,000	0,00	8 694,00	8 694,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	893000000	dopravné náklady žumpy	kpl	1,000	644,00	0,00	644,00	0,000	0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			3 206,61	8 694,00	11 900,61		0,200	0,000
	99	PRESUNY HMŔT								
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	24,535	35,00	0,00	858,73	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMŔT			858,73	0,00	858,73		0,000	0,000
		Práce HSV			5 989,44	8 764,98	14 754,42		9,900	0,000
		Celkom v EUR			5 989,44	8 764,98	14 754,42		9,900	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Bitúnok, rozrábka, mäsovýroba z nízkym objemom výroby, Gemerská Panica

Objekt žumpa 12 m3 - pre vody z prevádzky

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

10. 4. 2024

Odberateľ: Agros s.r.o., Gemerská Panica

IČO:

DIČ:

Projektant: COMBA s.r.o., Ing. Štefan Comba, špitálska 41, 054 01 Levoča


IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ...

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			
1	HSV	5377,24	12880	18257,24	7	Ostatné náklady	0	
2	PSV							
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00	
4	OST				9	HZS	0,00	
5	VN							
6	Spolu			18 257,24	10	Spolu	0,00	
C	VRN				D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00	
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00	
14					19			
15					20	Spolu	0,00	
Projektant, rozpočtár					E Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 6,10,20	18 257,24	
					22	DPH 20% z	18 257,24	3 651,45
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
		24	Spolu v EUR		21 908,69			
F								

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Agros s.r.o., Gemerská Panica

Spracoval:

Projektant: COMBA s.r.o., Ing. Štefan Comba, špitálska 41, 054 01 Levoča

Ks:


Dodávateľ: ...

Dátum: 10. 4. 2024

Stavba Bitúnok, rozrábka, mäsovýroba z nízkym objemom výroby, Gemerská Panica
Objekt žumpa 12 m3 - pre vody z prevádzky

Prehľad rozpočtových nákladov

	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE		657,3	0	657,3	0	0
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE		1830,8	4186	6016,8	0	0
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		210,09	0	210,09	2,84	0
POTRUBNÉ ROZVODY		2489,28	8694	11183,28	0,2	0
PRESUNY HMŔT		189,77	0	189,77	0	0
Práce HSV		5377,24	12880	18257,24	3,04	0
Celkom v EUR		5 377,24	12 880,00	18 257,24	3,0400	0,0000



Rozpočet Bitúnok, rozrábka, mäsovýroba z nízkym objemom výroby, Gemerská Panica / žumpa 12 m3 - pre vody z prevádzky

Odberteľ: Agros s.r.o., Gemerská Panica

Spracoval:

Projektant: COMBA s.r.o., Ing. Štefan Comba, Špitálska 41, 054 01 Levoča

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 10. 4. 2024

Zákazka Bitúnok, rozrábka, mäsovýroba z nízkym objemom výroby, Gemerská Panica
 Objekt žumpa 12 m3 - pre vody z prevádzky

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Práce HSV								
1		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m3	8,520	5,35	0,00	45,58	0,000	0,000	0,000
1/A 1	167101101	Nakladanie neulaňnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	8,520	8,64	0,00	73,61	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,520	0,97	0,00	8,26	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 - žumpa	m3	8,520	51,09	0,00	435,29	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	8,520	1,03	0,00	8,78	0,000	0,000	0,000
1/A 1	161101102	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m	m3	8,520	8,58	0,00	73,10	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	2,556	4,96	0,00	12,68	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE			657,30	0,00	657,30	0,000	0,000	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
1/A 1	388000000	Osadenie lapača tukov / autožeriav /	ks	1,000	1 255,80	0,00	1 255,80	0,000	0,000	0,000
P/PC	388000000	lapač tukov KL LT 7	ks	1,000	0,00	4 186,00	4 186,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	388000000	dopravné náklady lapača tukov	kpl	1,000	575,00	0,00	575,00	0,000	0,000	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			1 830,80	4 186,00	6 016,80	0,000	0,000	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451543111	Násyp štrkový hr. 120 mm pod žumpu	m3	1,022	45,42	0,00	46,42	0,000	0,000	0,000
271/A 1	452311141	Dosky z betónu podkladný beton hr. 150 mm pod žumpu	m3	1,300	125,90	0,00	163,67	2,184	2,840	0,000

Rozpočet Bitúnok,rozrábka,mäsovýroba z nízkym objemom výroby,Gemerská Panica / žumpa 12 m3 - pre vody z prevádzky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			210,09	0,00	210,09		2,840	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 3	837314111	Montáž napojenia	kus	1,000	91,01	0,00	91,01	0,203	0,203	0,000
1/A 1	451542111	lôžko z piesku HR. 30 mm pod žumpu	m3	0,300	51,57	0,00	15,47	0,000	0,000	0,000
1/A 1	893000000	Osadenie žumpy 12 m3	ks	1,000	1 738,80	0,00	1 738,80	0,000	0,000	0,000
P/PC	592000000	žumpa typizovaná 12 m3	kpl	1,000	0,00	8 694,00	8 694,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	893000000	dopravné náklady žumpy	kpl	1,000	644,00	0,00	644,00	0,000	0,000	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY			2 489,28	8 694,00	11 183,28		0,200	0,000
99		PRESUNY HMŔT								
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	5,422	35,00	0,00	189,77	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMŔT			189,77	0,00	189,77		0,000	0,000
		Práce HSV			5 377,24	12 880,00	18 257,24		3,040	0,000
		Celkom v EUR			5 377,24	12 880,00	18 257,24		3,040	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Bitúnok, rozrábka, mäsovýroba z nízkym objemom výroby, Gemerská Panica

Objekt chladienie boxy + technologia

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

10. 4. 2024

Odberateľ: Agros s.r.o., Gemerská Panica

IČO:

DIČ:

Projektant: COMBA s.r.o., Ing. Štefan Comba, špitálska 41, 054 01 Levoča


IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ...

IČO:

DIČ:

A ZRN				B			
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1	HSV	0	104046,8	104046,8	7	Ostatné náklady	0
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			104 046,80	10	Spolu	0,00
C VRN				D VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažnené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažnené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár				E Celkové náklady			
				21	Súčet riadkov 6,10,20		104 046,80
				22	DPH 20% z	104 046,80	20 809,36
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		124 856,16
F							

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberteľ: Agros s.r.o., Gemerská Panica

Spracoval:

Projektant: COMBA s.r.o., Ing. Štefan Comba, špitálska 41, 054 01 Levoča

Ks:


Dodávateľ: ...

Dátum: 10. 4. 2024

Stavba Bitúnok, rozrábka, mäsovýroba z nízkym objemom výroby, Gemerská Panica
Objekt chladienie boxy + technológia

Prehľad rozpočtových nákladov

	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Súfina (T)
Práce HSV						
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0	104046,8	104046,8	104046,8	0	0
Práce HSV	0	104046,8	104046,8	104046,8	0	0
Celkom v EUR	0,00	104 046,80	104 046,80	104 046,80	0,0000	0,0000



Rozpočet Bitúnok, rozrábka, mäsovýroba z nízkym objemom výroby, Gemerská Panica / chladienie boxy + technológia

Odberteľ: Agros s.r.o., Gemerská Panica

Spracoval:

Projektant: COMBA s.r.o., Ing. Štefan Comba, špitálska 41, 054 01 Levoča

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 10. 4. 2024

Zákazka Bitúnok, rozrábka, mäsovýroba z nízkym objemom výroby, Gemerská Panica
Objekt chladienie boxy + technológia

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
S/S10	999000000	M+D - sklad diviny - SPLIT systém /cca 22 m3/, konzola na zavesenie, výparník + topná tyč, rozvádzač s digit.termostatom, solenoid, mont.materiál+rozvody chladiava + eli	kpl	1,000	0,00	6 830,00	6 830,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	999000000	M+D - sklad H1/4-SPLIT systém /cca22 m3/, konzola na zavesenie, výparník + topná tyč, rozvádzač s digit.termostatom, solenoid, mont.materiál+rozvody chladiava+eli	kpl	1,000	0,00	6 830,00	6 830,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	999000000	M+D - sklad výrezov z rozrábky SPLIT systém /cca11 m3/, konzola na zavesenie, výparník +topná tyč, rozvádzač s digit.termostatom, solenoid, mont.materiál+rozvody chladiava+eli	kpl	1,000	0,00	6 120,00	6 120,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	999000000	M+D - sklad výrezov, mokré zrenie SPLIT systém /cca 22 m3/, konzola na zavesenie, výparník+topná tyč, rozvádzač s digit.termostatom, solenoid, montáž.materiál+rozvody chladiava+eli	kpl	1,000	0,00	6 380,00	6 380,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	999000000	M+D - sklad expedičný SPLIT systém /cca22 m3/, konzola na zavesenie, výparník+ topná tyč, rozvádzač s digit.termostatom, solenoid, mont.materiál+rozvody chladiava+eli	kpl	1,000	0,00	6 380,00	6 380,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	999000000	M+D - rozrábka mäsa SPLIT systém /cca 186 m3/, konzola na zavesenie, výparník + topná tyč, rozvádzač s digit.termostatom, solenoid, mont.materiál+rozvody chladiava+eli	kpl	1,000	0,00	16 224,00	16 224,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	999000000	M+D - chodba + expedícia SPLIT systém / cca 97 m3/, dvere do vonkajšieho prostredia, konzola na zavesenie, výparník + topná tyč, rozvádzač s digit.termostatom, solenoid, mont.materiál+rozvody chladiava+eli	kpl	1,000	0,00	11 701,00	11 701,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	999000000	M+D - príslušenstvo pre chladiace boxy-chladiaci dvojbbox 4, x4, 15x3, 1-PUR izolačný panel hr. 100 mm RAL9002, rezanie panelov, mont.lišty, dvere, zákl. osvetlenie	kpl	1,000	0,00	17 111,90	17 111,90	0,000	0,000	0,000
S/S10	999000000	M+D - príslušenstvo pre chladiace boxy-chladiaci dvojbbox 4,0x4, 14x3, 1 m-PUR izolačný panel hr. 100 mmRAL 9002, rezanie panelov, mont.lišty, dvere, zákl. osvetlenie	kpl	1,000	0,00	15 170,00	15 170,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	999000000	M+D - príslušenstvo pre chladiace boxy-chladiaci box 1,4x3,0x3, 1 m-PUR izolačný panel hr. 100 mm RAL 9002, rezanie panelov, mont.lišty, dvere, zákl. osvetlenie	kpl	1,000	0,00	6 802,00	6 802,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	999000000	monitoring teplôt	kpl	1,000	0,00	2 010,00	2 010,00	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Bitúnok, rozrábka, mäsovýroba z nízkym objemom výroby, Gemerská Panica / chladienie boxy + technológia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
S/S10	9990000000	revízijske správy tlak, plyn, elektro - podľa platnej legislatívy	kpl	1,000	0,00	2 487,90	2 487,90	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			0,00	104 046,80	104 046,80		0,000	0,000
		Práce HSV			0,00	104 046,80	104 046,80		0,000	0,000
		Celkom v EUR			0,00	104 046,80	104 046,80		0,000	0,000