

LEGENDA

NOVÉ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE

01 Vyrovnanie nerovností muriva:
-Cementová malta s prísadou do mált , prostriedku k zvýšeniu prídržnosti podkladu a ochrany mladého betónu SCHOMBERG ASOCRET -M30
, syntetická disperzia k zušlachteniu omietkových , poterových ,škárovacích a murovacích mált a betónu ,k vytvoreniu plastom modifikovaných mált

02 Dodatočné vytvorenie horizontálnej infúznej clony-gélovej v pôvodnom murive proti vzlínajúcej vlhkosti :
Vyplnenie injektážnych otvorov (priemer 12 mm) :
- Injektážny krém pre dodatočné vytvorenie horizontálnej clony v murive SCHONBURG Aquafin -i380 , certifikovaný podľa smernice WTA "Injektáž muriva proti kapilárnej vlhkosti".
- Aplikuje sa pre hrúbky muriva -priečky hr.: 125 mm , 150 mm a obvodové murivo hr.: 375 mm
-Stabilná stierková hmot , rýchlo tvrdnúca SCHONBURG SOLOCRET -15 , pre vyrovnanie a prestierkovanie nerovných minerálnych podkladov na stenách , stropov a podlách , na ktorých sa následne bude realizovať hydroizolácia a / alebo pokladanie obkladových prvkov .

03 05. Bariéra proti prevlhaniu pôvodného muriva, hydroizolácia na negatívny tlak ,zvislé steny , interiér :
-Impregračný kremičitý roztok , certifikovaný podľa smerníc WTA SCHOMBURG AQUAFIN-F , hydrofobizujúca izolácia s hlbokým účinkom vplyvom zúženia kapilár.
-Nepružná silikátová hydroizolácia , aplikovaná v tekutom stave SCHOMBURG AQUAFIN -1K ,cementom pojená hydroizolácia so zvýšenou síranovzdornosťou , dodatočná vnútorná izolácia .
-Rýchlotvrdnúca hybridná hydroizolácia , aplikovaná v tekutom stave SCHOMBURG AQUAFIN -RS 300 ,cementom pojená hydroizolácia so zvýšenou síranovzdornosťou ,

04 06.Sanácia vnútorných omietok jestvujúcich murív :
- Roztok pre ošetrenie zasoleného muriva SCHOMBURG ESCO .FLUAT , fluátovanie starého , neomietnutého muriva , špeciálne pod minerálne hydroizolačné stierky a sanačné omietky .
- Minerálny sanačný prednástrek SCHOMBURG THERMOPAL -SP (celoplošne) ,hydraulicky tuhnúca suchá malta pre zvýšenie prídržnosti minerálnych omietok na únosných minerálnych podkladoch , vyhovuje požiadavkám smernice WTA "Sanačné omietkové systémy " .
-Sanačná omietka WTA s vysokým obsahom vzduchových pórov SCHOMBURG THERMOPAL - SR24 (hr.: 20 mm) , na zhotovenie paropriepustných a suchých omietkových plôch na vlhkom a/ alebo zasolenom murive v interiéri.

07 07.Sanácia podlahy suterénu riešenej stavby :
-Po odsekaný (vybúraní) existujúcej dlažby sa prevedie základná penetrácia SCHOMBURG ASO -Unigrind-K
-Nivelácia podlahy vláknami vystuženou ,samonivelačnou stierkou cementovou poterovou maltou SCHONBURG Soloplan - 30plus v hrubke 10 mm s možnosťou pridania špeciálnych sklených vlákien z AR skla ARM -VLÁKNA AV502.
-Pružná silikátová hydroizolácia aplikovaná v tekutom stave SCHOMBURG AQUAFIN-2K/M ,cementom pojená hydroizolácia
-Tenko a strednovrstvové lepidlo pre obkladové prvky SCHOMBURG Soloflex (8 mm zub. stierka)
-Keramicka dlažba , protišmyková / výber podľa investora /
-Cementom pojená, multifunkčná, rýchlo tvrdnúca, jemnozrnná škárovacia malta pre šírky škár od 1 do 10 mm SCHONBURG Cristallfuge flex(zementgrau)

09 08. Sanácia prestupov z exteriéru , odkopanie časti obvodovej steny z prímurovkou suterénu :
-Vyspravenie nerovností prímurovky cementovou maltou s prísadou do mált , prostriedku k zvýšeniu prídržnosti podkladu a ochrany mladého betónu SCHOMBERG ASOCRET -M30
- Bitúmenový ochranný náter, neobsahuje rozpúšťadlá, fenol, decht, PCB/PCP. Možno ho aplikovať nástrekom, valčekom alebo náterom SCHOMBURG ASOL- FE . Ako základný náter pod hrubovrstvé bitúmenové stierky ako napr. COMBIDIC-1K, COMBIDIC-2K a izolačný pás KSK-Abdichtungsbahn
-Hydroizolačná stierka z asfaltovej emulzie, modifikovanej polymérom SCHOMBURG COMBIDICK -2K-Classic . Bezškárová a bezšvová, pružná, trhliny preklenujúca hydroizolácia konštrukcií pod terénom
-PT -Kneichdichtmasse-spezial - tmel aplikovať po obvode potrubia (škáru)

AUTOR	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KRESLIL
Ing. Zs. Zsélyi	Ing. P. Machava	Ing. Zs. Zsélyi	Ing. Zs. Zsélyi
Ing. P. Machava			

architektonický ateliér
ing. peter machava, ing. zsolt zsélyi
tel.: 0903 209069 tel.: 0907 133054

INVESTOR: Domov dôchodcov a Domov soc. služieb ,Kirijevská č. 23 Rimavská Sobota

STAVBA: *DD a DSS Rimavská Sobota -Odstránenie vlhkosti muriva v suteréne budov*

OBJEKT:

OBSAH: *DETAIL* - NOVÝ STAV — INFÚZNA CLONA Z VNÚTORNEJ STRANY SANÁCIA PRESTUPOV Z EXTERIÉRU

FORMAT	3xA4
DÁTUM	sept. 2023
STUPEŇ	RD
Č.ZÁKAZKY	
MIERKA: 1:15	Č.VÝKR.: E -11