



LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC

- STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE URČENÉ NA VYBÚRANIE resp. DEMONTÁŽ
- 1 ODSEKANIE VÁPENNO-CEMENTOVEJ OMIETKY DO VÝŠKY 1,5 m OD PODLAHY A VYŠKRABANÍM ŠKÁR V MURIVE DO MIN.hl.: 10 mm
- 2 ODSTRÁNENIE NAŠLAPNEJ VRSTVY PODLAHY -KERAMICKÁ DLAŽBA
- 3 ODSEKANIE KERAMICKÉHO OBKLADU SOKLA
- 4 ODSEKANIE KERAMICKÉHO OBKLADU STIEN VRÁTANE PODKLADNEJ OMIETKY
- 5 DEMONTÁŽ ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV / UMÝVADLA , ZÁCHODOVÉ MISY VYBAVENIA PRÁČOVNE S SUŠIARNE /
- 6 DEMONTÁŽ JESTVUJÚCICH ROZVODOV A ZARIADENÍ ELEKTROINŠTALÁCIE V SANOVANÝCH ČASTIACH STIEN SUTERÉNU
- 7 ODČERPANIE VODY Z PRIEHLBNE VÝŤAHOVEJ ŠACHTY
- 8 ODKOPANIE DVORNEJ ČASTI SPEVNENEJ PLOCHY PO ÚROVEŇ VRCHNEJ HRANY ZÁKLADOV

— SUTERÉNNE MURIVO HR.: 375 MM Z PÁLENÝCH TEHÁL CD-IVA -8 NA MC 75

— ŽELEZOBETÓNOVÉ NOSNÉ PRVKY SKELETU S 1.2-STÚPÝ

AUTOR Ing. Zs. Zsélyi Ing. P. Machava	ZODP.PROJEKT. Ing. P. Machava	VYPRACOVAL Ing. Zs. Zsélyi	KRESLIL Ing. Zs. Zsélyi	architektonický ateliér ing. peter machava, ing. zsolť zsélyi tel.: 0903 209069 tel.: 0907 133054	
INVESTOR: Domov dôchodcov a Domov soc. služieb ,Kirijevská č. 23 Rimavská Sobota				FORMÁT DÁTUM STUPEN	8xA4 sept. 2023 RD
STAVBA: DD a DSS Rimavská Sobota -Odstránenie vlhkosti muriva v suteréne budov OBJEKT: TECHNICKÝ PAVILÓN				Č. ZAKÁZKY	
OBSAH: Búracie práce -pôdorys suterénu				MIERKA: 1:75	Č.VYKR.: E -06