

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Penzion Vinohrady-Jasová výmena pergoly a úprava terasy

JKSO:

Miesto: Jasová

Objednávateľ:

Vinohrady Jasová s.r.o

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Dodávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Penzion Vinohrady-Jasová výmena pergoly a úprava terasy

Miesto: Jasová

Dátum:

Objednávateľ: Vinohrady Jasová s.r.o

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc	0,00
783 - Nátery	0,00
787 - Zasklievanie	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Penzion Vinohrady-Jasová výmena pergoly a úprava terasy

Miesto: Jasová
 Objednávateľ: Vinohrady Jasová s.r.o
 Zhotoviteľ:

Dátum:
 Projektant: 0
 Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
1	K	632311001.S	Brúsenie nerovností nových betónových podláh - zbrúsenie povlaku hrúbky do 2 mm	m2	115,000		0,00
2	K	632452118.S	Cementový poter hr. 50 mm spádovaný	m2	115,000		0,00
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
3	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	417,500		0,00
		w					
4	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	417,500		0,00
5	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	417,500		0,00
6	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	115,000		0,00
7	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	3,450		0,00
		w					
8	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	115,000		0,00
9	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	22,890		0,00
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,890		0,00
11	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	434,910		0,00
		w	22,89*19 'Prepočítané koeficientom množstva				
12	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	22,890		0,00
13	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	22,890		0,00
14	K	981011115	Demolácia budov, postupným rozoberaním drevených	m3	224,028		0,00
		w					
D		99	Presun hmôt HSV				0,00
15	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	33,911		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00
16	K	711113137	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hr. 2 mm na ploche vodorovnej-tekutá izolácia D+M	m2	120,750		0,00
		w					
17	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	23,100		0,00
D		762	Konštrukcie tesárske				0,00
18	K	762311103.S	Montáž kotevných želiéz, príložiek, pätiék	ks	10,000		0,00
19	M	377731	Nosná päťka pre pergolu	ks	10,000		0,00
20	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	3,210		0,00
D		764	Konštrukcie klampiarske				0,00
21	K	764322840.S	Demontáž oplechovania r.s. do 500 mm	m	70,200		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	w						
22	K	764327230.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov r.š. 400 mm	m	37,550		0,00
	w						
23	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	8,594		0,00
	D	766	Konštrukcie stolárske				0,00
24	K	766411131.S	M+D obloženia stien z tvrdého dreva vr.doplnkov	m2	6,615		0,00
25	K	766411821.S	Demontáž obloženia stien palub. doskami, vyrezaním	m2	6,615		0,00
	w						
26	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	7,857		0,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
27	K	767141918	Oprava zábradlia kotvenia s doplnením prvkov	m	73,955		0,00
	w						
28	K	430861004.S	Montáž rôznych dielov OK vr. výroby	kg	3 015,000		0,00
29	M	553850000100.S	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu	t	3,015		0,00
	w				3,015		
30	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	5,547		0,00
	D	771	Podlahy z dlaždíc				0,00
31	K	771541220.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného	m2	115,000		0,00
32	M	597740002110.S	Dlaždice keramické protišmyk. mrazuvzdorné	m2	126,500		0,00
	w				126,500		
33	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	95,703		0,00
	D	783	Nátery				0,00
34	K	783292005	Nátery kov.stav.doplnk.konstr.-pergola	m2	92,000		0,00
35	K	783602821.S	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov opálením s obrúsením-obklad fasády	m2	181,212		0,00
	w				181,212		
36	K	783625300.S	Nátery stolárskych výrobkov - drevená fasáda	m2	181,212		0,00
	D	787	Zasklievanie				0,00
37	K	787300803.S	Vysklievanie strešných konštrukcií a strešných svetlíkov netmelených, -0,01800t	m2	15,120		0,00
	w				15,120		
38	K	787340331.S	Zasklievanie strešných konštr. sklom bezpečnostným+príslušenstvo	m2	32,000		0,00
39	M	634310002100.S	Sklo bezpečnostné lepené+ doplnky	m2	32,000		0,00
40	K	998787201.S	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky do 6 m	%	213,185		0,00
	D	M	Práce a dodávky M				0,00
	D	21-M	Elektromontáže				0,00
41	K	210010108.S	Lišta elektroinštalácia z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	m	54,000		0,00
	w				54,000		
42	K	210110309	Presun vypínačov	ks	3,000		0,00
43	K	210201085.S	Zapojenie svietidla exteriérového	ks	13,000		0,00
44	M	348140003476.S	LED svietidlo exteriérové	ks	13,000		0,00
45	K	210800523.S	Vodič medený uložený v rúrke H07V-U (CY) 450/750 V 2,5	m	54,000		0,00
46	M	341110000200.S	Kábel medený CYKY-O 2x2,5 mm2	m	54,000		0,00
47	K	210964302.S	Demontáž do sute - svietidla interiérového na stenu do 1,0 kg vrátane odpojenia -0,00100 t	ks	14,000		0,00
48	K	210967208.S	Demontáž - vodič medený	m	32,000		0,00
49	K	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	27,654		0,00
50	K	998921205.S	Drobný materiál pre 921,922	%	27,654		0,00