LEGENDA MATERIÁLŮ

1 OMÍTKA - SVĚTLÁ BARVA - STÁVAJÍCÍ
1.1 LOKÁLNÍ OPRAVY STÁVAJÍCÍ OMÍTKY - PROVEDENÍ DTTO STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ
2.1 SANACE STÁVAJÍCÍHO SOKLU - BUDE PROVEDENO DLE NÁVRHU SANAČNÍCH OPATŘENÍ (VIZ PŘÍLOHA TZ) - BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO V NAVAZUJÍCÍ ČÁSTI PD - UKONČENO OKAPNÍČKOU - NÁVRHOVÉ
2.2 LOKÁLNÍ OPRAVY STÁVAJÍCÍHO SOKLU - PROVEDENÍ DTTO STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ
3 PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA - STÁVAJÍCÍ
4 VÝPLNĚ OTVORŮ - PLASTOVÉ / DŘEVĚNÉ - STÁVAJÍCÍ
5 OCELOVÉ BRÁNY - STÁVAJÍCÍ
6 CIHELNÉ ZDIVO - STÁVAJÍCÍ
7 OCELOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ - VRATA / DVEŘE - STÁVAJÍCÍ
8 PLASTOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ, TEPELNĚ IZOLAČNÍ - DTTO STÁVAJÍCÍ - NÁVRHOVÉ
9 NOVÉ ZAZDĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ - OMÍTKA DTTO OKOLNÍ PLOCHY - NÁVRHOVÉ
10 NEOBSAZENO
11 POHLEDOVÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE - NOVÁ SCHODIŠTĚ - NÁVRHOVÉ
12 NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ - NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE OPLÁŠTĚNA HLINÍKOVÝM PLECHEM, PŘÍP. TAHOKOVEM - DLE ARCH. - NÁVRHOVÉ
13 HLINÍKOVÝ PERFOROVANÝ PANEL, URČENÝ DO EXTERIÉRU PŘESNÝ TYP PANELU BUDE ŘEŠEN V RÁMCI SAMOSTATNÉ DODÁVKY NA ZÁKLADĚ VÝBĚRU INVESTORA. VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM - NÁVRHOVÉ

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
NOVÉ KONSTRUKCE, DOZDÍVKY - KERAMICKÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ ZDIVO POROTHERM, PŘÍPADNĚ VÝZTUŽNÁ LAMELA, TLOUŠŤKA DLE NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, VEŠKERÉ NOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT PROVÁZÁNY SE STÁVAJÍCÍM ZDIVEM DLE STATICKÉHO POSUDKU
TEPELNĚIZOLAČNÍ BROUŠENÁ CIHLA S MINERÁLNÍ IZOLACÍ PRO 8. STĚNY 300 mm (D x V x Š 248 x 249 x 300 mm), MALTA PRO TENKÉ SPÁRY, PEVNOST MIN. P8, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA S OMÍTKAMI U=0,200 W/m2K
NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO, BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 115 mm (D x V x Š 497 x 249 x 115 mm), MALTA PRO TENKÉ SPÁRY, PŘÍČKY NUTNO PROVÁZAT S NAVAZUJÍCÍMI KONSTRUKCEMI
INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY Z PORIBETONOVÝCH TVÁRNIC, TL KONSTRUKCÍ A VÝŠKA VYZDÍVKY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
NOVÉ KERAMICKÉ OBKLADY VÝŠKY DLE PD
HYDROIZOLACE, PAROZÁBRANY
ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE, DRUH BETONU A MÍRA VYZTUŽENÍ DLE STAT. POSUDKU
PROSTÝ BETON, DRUH BETONU DLE STAT. POSUDKU
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 16-32, KLADĚČSKÉ LOŽE FR. 4-8
ZEMNÍNA STÁVAJÍCÍ
ZEMNÍNA NASYPANÁ, HUTNĚNÁ PO MAX. 300 mm NA 0,2 MPa
LEHČENÝ BETON, MAX 800 kg/m³
TEPELNÁ IZOLACE EPS, TL. A DRUH DLE VÝPISU SKLADEB
TEPELNÁ IZOLACE XPS, TL. A DRUH DLE VÝPISU SKLADEB
TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY, TL. A DRUH DLE VÝPISU SKLADEB
ZOBRAZENÍ NÁVRHU A VÝŠKOVÉHO ŘEŠENÍ V RÁMCI NAVAZUJÍCÍ AKCE "MĚSTO ŠTERNBERK - ÚPRAVA PROSTORU PŘED SPRÁVNÍ BUDOVOU - HŘBITOV - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE" - 09/2019

POZNÁMKA: ZAMĚŘENÍ PROVEDENO DNE 09.05.2019
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU JE URČENA PRO ÚČELY STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

±0,000 = ÚROVEŇ 1.NP (PODLAHA) = 253,45 m.n.m.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. BLANKA ZLAMALOVÁ, ING. LUKÁŠ ROUBAL	STUDIO ZLAMAL WWW.STUDIO-ZLAMAL.CZ
VYPRACOVAL	ING. LUKÁŠ ROUBAL, ING. PETR DOLEŽAL	
INVESTOR	MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 78501 ŠTERNBERK	PARÉ
NÁZEV AKCE	MĚSTO ŠTERNBERK - STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRÁVNÍ BUDOVY - HŘBITOV ŠTERNBERK - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	
NA PARCELE Č. 2533; 253/1, K.Ú. ŠTERNBERK [765527]		
D DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU D.1.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	DATUM 03/2024	STUPEŇ PROVEDENÍ STAVBY
NÁZEV VÝKRESU ŘEZ A-A - NÁVRHOVÝ STAV	MĚŘÍTKO 1:75	Č.VÝKRESU D306