OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNA	STROP	POZNÁMKY
101	CHODBA	4,89	PVC	VC OMÍTKA	VC OMÍTKA	
102	WC	2,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMÍTKA KER. OBKLAD	SDK PODHLED v. = 2,75 m	OBKLAD v min. 2020 mm, NUCENÉ ODVĚTRÁNÍ
103	KANCELÁŘ	11,18	PVC	VC OMÍTKA	SDK PODHLED v. = 2,75 m	
104	ČEKÁRNA	9,81	PVC	VC OMÍTKA	SDK PODHLED v. = 2,75 m	
105	CHODBA	7,01	PVC	VC OMÍTKA	SDK PODHLED v. = 2,75 m	
106	KANCELÁŘ	21,09	PVC	VC OMÍTKA	SDK PODHLED v. = 2,75 m	
107	SKLAD / KUCHYŇKA	9,05	PVC	VC OMÍTKA	SDK PODHLED v. = 2,75 m	KERAMICKÝ OBKLAD ZA LINKOU 900-1400 mm
108	CHODBA	5,23	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMÍTKA	SDK PODHLED v. = 2,75 m	
109	ÚKLIDOVÁ KOMORA / TECHNICKÁ MÍSTNOST	3,12	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMÍTKA	SDK PODHLED v. = 2,75 m	
110	ZASTŘEŠENÝ SKLAD	32,88	BETONOVÁ DLAŽBA	-	-	
111	SKLAD	24,81	BETONOVÁ DLAŽBA	-	-	
112	VAZÁRNA	61,38	PVC	VC OMÍTKA	SDK PODHLED v. = 3,50 m	VZDUCHOTECHNIKA, ODVĚTLENÍ min. 500 LUX
113	PRODEJNA	20,18	PVC	VC OMÍTKA	SDK PODHLED v. = 3,50 m	
114	CHODBA	5,44	PVC	VC OMÍTKA	SDK PODHLED v. = 2,75 m	
115	ŠATNA ŽENY	7,95	PVC	VC OMÍTKA	SDK PODHLED v. = 2,75 m	
116	ŠATNA MUŽI	8,29	PVC	VC OMÍTKA	SDK PODHLED v. = 2,75 m	
117	CHODBA	13,49	PVC	VC OMÍTKA	SDK PODHLED v. = 2,75 m	
118	DENNÍ MÍSTNOST	14,19	PVC	VC OMÍTKA	SDK PODHLED v. = 2,75 m	KERAMICKÝ OBKLAD ZA LINKOU 900-1400 mm
119	KANCELÁŘ	13,03	PVC	VC OMÍTKA	SDK PODHLED v. = 2,75 m	
120	WC MUŽI PŘEDSÍŇ	3,16	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMÍTKA KER. OBKLAD	SDK PODHLED v. = 2,75 m	OBKLAD v min. 2020 mm, NUCENÉ ODVĚTRÁNÍ
121	WC MUŽI PISOÁR	2,21	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMÍTKA KER. OBKLAD	SDK PODHLED v. = 2,75 m	OBKLAD v min. 2020 mm, NUCENÉ ODVĚTRÁNÍ
122	WC MUŽI KABINKA	2,24	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMÍTKA KER. OBKLAD	SDK PODHLED v. = 2,75 m	OBKLAD v min. 2020 mm, NUCENÉ ODVĚTRÁNÍ
123	WC ŽENY CHODBA	3,11	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMÍTKA KER. OBKLAD	SDK PODHLED v. = 2,75 m	OBKLAD v min. 2020 mm, NUCENÉ ODVĚTRÁNÍ
124	WC ŽENY PŘEDSÍŇ	2,17	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMÍTKA KER. OBKLAD	SDK PODHLED v. = 2,75 m	OBKLAD v min. 2020 mm, NUCENÉ ODVĚTRÁNÍ
125	WC ŽENY KABINKA	2,19	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMÍTKA KER. OBKLAD	SDK PODHLED v. = 2,75 m	OBKLAD v min. 2020 mm, NUCENÉ ODVĚTRÁNÍ
126	VSTUPNÍ PROSTOR ZAMĚSTNANCŮ	16,80	BETONOVÁ DLAŽBA	-	-	
127	SKLAD	11,03	BETONOVÁ DLAŽBA	-	-	
128	SKLAD	17,34	BETONOVÁ DLAŽBA	-	-	
129	PŘEDSÍŇ	3,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMÍTKA KER. OBKLAD	SDK PODHLED v. = 2,75 m	OBKLAD v min. 2020 mm, NUCENÉ ODVĚTRÁNÍ
130	WC IMOBILNÍ	4,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMÍTKA KER. OBKLAD	SDK PODHLED v. = 2,75 m	OBKLAD v min. 2020 mm, NUCENÉ ODVĚTRÁNÍ
131	GARÁŽ	26,29	BETON	VC OMÍTKA	VC OMÍTKA	
	CELKEM	370,94				

Poznámka:
- Při realizaci je nutná koordinace všech dotčených profesí.
- Před realizací je nutné ověřit navržené potrubní trasy a umístění vzt zařízení a vzt elementů dle skutečného provedení stavby a současné situaci v řešeném prostoru!

DET. A

Těsnění

LEGENDA IZOLACÍ:

Tepelná izolace

Revize č.	Popis	Datum

Projektová dokumentace je chráněna ve smyslu zákona č. 21/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. Nabytím vlastnických práv k tomuto předmětu, ve nevztahuje autorská práva k projektové dokumentaci, dokonce ani právo projektovou dokumentaci užít pokud nebylo dohodnuto jinak.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL
Ing. Romana Adamcová	Ing. Romana Adamcová	Ing. Romana Adamcová

ING. ROMANA ADAMCOVÁ
projekce vzduchotechniky a klimatizace
IČO 74419706
radamcova@adamcovi.eu; +420 724 078 742

INVESTOR: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 70/16, 78501 ŠTERNBERK

NÁZEV AKCE: **MĚSTO ŠTERNBERK - STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRÁVNÍ BUDOVY HŘBITOV ŠTERNBERK - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA PARCELE Č. 2533; 2534/1, K.Ú. ŠTERNBERK [763527]**

DATUM: 03/2024 | PARÉ | STUPEŇ: DPS

PROFESE: **D.1.4.4 VZDUCHOTECHNIKA** | ČÍSLO ZAKÁZKY: 2408 | FORMÁT: 19 A4

NÁZEV: **PŮDORYS 1.NP** | MĚŘÍTKO: 1:50 | **D.1.4.4.02.00**