LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE, DOZDĚVKY - Z PLNÝCH PÁLENÝCH CHEL, POPŘ. KERAMICKÝCH TVÁRNIC PEVNOSTI P10, NE PORÓBETON, PROVÁZÁNÍ POMOCÍ OCEL. TRNŮ V KAŽDÉM DRUHÉM ŠÁRU, POPŘ. DO VYSEKANÝCH KAPES
- SOUVRSNÉ KONSTRUKCE
- OCELOVÉ I-PROFILY
- DEMOKTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES

POZNÁMKA 1:
DOZDĚVKY Z PLNÝCH PÁLENÝCH CHEL, POPŘ. KERAMICKÝCH TVÁRNIC PEVNOSTI P10, NE PORÓBETON, PROVÁZÁNÍ POMOCÍ OCEL. TRNŮ V KAŽDÉM DRUHÉM ŠÁRU, POPŘ. DO VYSEKANÝCH KAPES

POZNÁMKA 2:
HRUBÉ STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY NA ETAPY. MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN PROVOZ OBJEKTU ALESPOŇ V NOUZOVÉM REŽIMU. KOORDINACE PRACÍ MUSÍ BÝT DOŘEŠENA PŘED ZAČÁTKEM PRACÍ S DODAVATELEM A INVESTOREM.

LEGENDA PROVÁDĚNÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV
1 NOVÉ KONSTRUKCE, DOZDĚVKY - Z PLNÝCH PÁLENÝCH CHEL, POPŘ. KERAMICKÝCH TVÁRNIC PEVNOSTI P10, NE PORÓBETON, PROVÁZÁNÍ POMOCÍ OCEL. TRNŮ V KAŽDÉM DRUHÉM ŠÁRU, POPŘ. DO VYSEKANÝCH KAPES
2 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ - PŘEDPOKLAD CHÝLA PLNÁ PÁLENÁ, DŘEVĚNÁ PRAŽCE DOŽADUJE DOŘEŠENÍ STATICKÁ STABILITA NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. PŘI NEJASNOSTECH BUDE PŘIZVÁNA STATIKA
3 VYBOURÁNÍ OTVORŮ DO NOSNÝCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ VČETNĚ OSAZENÍ OCELOVÝCH PROFILŮ. VÝŠKA OSAZENÍ DLE NÁVRHOVÉHO STAVU; PROVEDENÍ OSAZENÍ NOVÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ DLE STAT. POSUDKU
4 DEMOKTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OTOPNÝCH TĚLES
5 DEMOKTÁŽ STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ ŘÍMSY DO ÚROVNĚ NAVAZUJÍCÍHO TERÉNU
6 DEMOKTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ
7 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VĚNOVÝCH SCHODIŠŤ. PŘEDPOKLAD MATERIÁL BETON, PROVEDENÍ DO ÚROVNĚ NAVAZUJÍCÍHO TERÉNU
8 DEMOKTÁŽ NADZEMNÍHO VEDENÍ NIZKÉHO NAPĚTÍ
9 DEMOKTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ŽELEZOBETONOVÝCH PŘEDMĚTŮ
10 PROVEDENÍ OTLUČENÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK DO v. 1,5 M DLE SANAČNÍCH OPATŘENÍ - DÁLE ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH ČÁSTÍ OMÍTEK, ZPEVNĚNÍ ZBYTKŮ OMÍTEK A SANAČNÍ OMÍTKA
11 ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÉ VÝSTUPY PODLAHY A PŘEBRUSŘENÍ PODLAHOVÉ VÝSTUPY
12 OPRAVA VEMENOVÉHO SOKLU DLE NÁVRHU SANAČNÍCH OPATŘENÍ
13 OPRAVA STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK A STÁVAJÍCÍHO SOKLU; PŘEDPOKLAD RozSAHU MIN. 50 %, BUDE PROVEDENO DTSI STÁVAJÍCÍ STAV; OPRAVOVANÉ KONSTRUKCE BUDOU NAPOJENY NA STÁVAJÍCÍ
14 REPASOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ, ODSTĚRA A OZNAMENÍ NÁTĚR OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ, IMPREGNACE A OCHRANA DŘEVĚNÉHO MADLA

POZNÁMKA: ZAMĚŘENÍ PROVEDENO DNE 09.05.2019
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BAUTEŠENÍHO STAVU JE URČENA PRO ÚČELY STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA	STĚNA	STROP	POZNÁMKY
101	ZÁDVEŘÍ	7.3	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	
102	ČEKÁRNA	11.1	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	
103	CHODBA	10.0	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	
104	TOALETY	7.1	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA - HDR, OBKLAD	OMÍTKA	
105	WC	1.2	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA - HDR, OBKLAD	OMÍTKA	
106	WC	1.2	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA - HDR, OBKLAD	OMÍTKA	
107	KANCELÁŘ	9.8	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
108	KANCELÁŘ	19.8	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
109	KOHOUTÉ	5.1	KERAMICKÁ DLAŽBA BETON	OMÍTKA	OMÍTKA	
110	PŘEDSÍŇ	7.5	BETON	OMÍTKA	DŘEVO	
111	WC	1.6	BETON	OMÍTKA	DŘEVO	
112	WC	1.6	BETON	OMÍTKA	DŘEVO	
113	ATRIUM	44.4	TRÁVA	OMÍTKA	OMÍTKA	
114	HALA	98.0	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	
115	ZÁDVEŘÍ	20.2	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	
116	KVETÁRSTVÍ	22.4	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	
117	ZÁDVEŘÍ	14.6	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
118	MISTNOST ZAMĚSTNANCŮ	20.2	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	
119	MISTNOST ZAMĚSTNANCŮ - ODDYCHOVÁ ZÓNA	10.3	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	
120	SPRÁVCE	13.1	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	
121	KECHYŇKA	21.6	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	
122	PŘEDSÍŇ	2.5	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA - HDR, OBKLAD	OMÍTKA	
123	WC	1.3	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA - HDR, OBKLAD	OMÍTKA	
124	PŘEDSÍŇ	2.1	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA - HDR, OBKLAD	OMÍTKA	
125	WC	1.3	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA - HDR, OBKLAD	OMÍTKA	
126	WC	1.2	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA - HDR, OBKLAD	OMÍTKA	
127	ÚKLIDOVÁ KOMORA	0.8	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	
128	ATRIUM	20.4	BETONOVÁ DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	
129	PŘEDSÍŇ	1.7	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA - HDR, OBKLAD	OMÍTKA	
130	WC	1.2	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA - HDR, OBKLAD	OMÍTKA	
131	PŘEDSÍŇ	1.3	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA - HDR, OBKLAD	OMÍTKA	
132	WC	1.3	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA - HDR, OBKLAD	OMÍTKA	
133	WC	1.2	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA - HDR, OBKLAD	OMÍTKA	
134	GARÁŽ	17.8	BETON	OMÍTKA	DŘEVO	
135	GARÁŽ	26.3	BETON	ZDIVO	BETON	

±0.000 = ÚROVEŇ 1.NP (PODLAHA) = 253.45 m.n.m.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. BLANKA ZLAMALOVÁ, ING. LUKÁŠ ROUBAL	STUDIO ZLAMAL
VYPRACOVAL	ING. LUKÁŠ ROUBAL, ING. PETR DOLEŽAL	IČO: 07120123, DIČ: CZ07120123
INVESTOR	MĚSTO ŠTERNBERK - HORNÍ NÁMĚSTÍ 16/16, 78601 ŠTERNBERK	

NÁZEV AKCE:
MĚSTO ŠTERNBERK - STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRÁVNÍ BUDOVY - HRŮBLÉ ŠTERNBERK - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PARÉ

NA PARCELE Č. 2533, 2534/1, K.Ú. ŠTERNBERK [729327]

		DATUM	ETAPER
D	DOKUMENTACE OBJEKTŮ		
D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽÝNÝRSKÉHO OBJEKTU	03/2024	PROVEDENÍ STAVBY
D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		

NÁZEV VÝKRESU: PODORYS 1NP - HRUBÉ STAVEBNÍ PRÁCE

MĚŘÍTKO: 1:50

Č. VÝKRESU: D201