LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE, DOZDÍVKY - KERAMICKÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ ZDIVO POROTHERM, PŘÍPADNĚ YTONG LAMBDA, TLOUŠŤKA DLE NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, VEŠKERÉ NOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT PROVÁZÁNY SE STÁVAJÍCÍM ZDIVEM DLE STATICKÉHO POSUDKU
- TEPELNĚIZOLAČNÍ BROUŠENÁ CIHLA S MINERÁLNÍ IZOLACÍ PRO tl. STĚNY 300 mm (D x V x Š 248 x 249 x 300 mm), MALTA PRO TENKÉ SPÁRY, PEVNOST MIN. P8, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA S OMÍTKAMI U=0,200 W/m2K
- NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO, BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 115 mm (D x V x Š 497 x 249 x 115 mm), MALTA PRO TENKÉ SPÁRY, PŘÍČKY NUTNO PROVÁZAT S NAVAZUJÍCÍMI KONSTRUKCEMI
- INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC, TL KONSTRUKCÍ A VÝŠKA VYZDĚNÍ DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- NOVÉ KERAMICKÉ OBKLADY VÝŠKY DLE PD
- HYDROIZOLACE, PAROZÁBRANY
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE, DRUH BETONU A MÍRA VYZTUŽENÍ DLE STAT. POSUDKU
- PROSTÝ BETON, DRUH BETONU DLE STAT. POSUDKU
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 16-32, KLADEČSKÉ LOŽE FR. 4-8
- ZEMINA STÁVAJÍCÍ
- ZEMINA NASYPANÁ, HUTNĚNA PO MAX. 300 mm NA 0,2 MPa
- LEHČENÝ BETON, MAX 800 kg/m^3
- TEPELNÁ IZOLACE EPS, TL. A DRUH DLE VÝPISU SKLADEB
- TEPELNÁ IZOLACE XPS, TL. A DRUH DLE VÝPISU SKLADEB
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY, TL. A DRUH DLE VÝPISU SKLADEB
- ZOBRAZENÍ NÁVRHU A VÝŠKOVÉHO ŘEŠENÍ V RÁMCI NAVAZUJÍCÍ AKCE "MĚSTO ŠTERNBERK - ÚPRAVA PROSTORU PŘED SPRÁVNÍ BUDOVOU - HŘBITOV - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE" - 09/2019

POZNÁMKA: ZAMĚŘENÍ PROVEDENO DNE 09.05.2019
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU JE URČENA PRO ÚČELY STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

±0,000 = ÚROVEŇ 1.NP (PODLAHA) = 253,45 m.n.m.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. BLANKA ZLAMALOVÁ, ING. LUKÁŠ ROUBAL	STUDIO ZLAMAL WWW.STUDIO-ZLAMAL.CZ
VYPRACOVAL	ING. LUKÁŠ ROUBAL, ING. PETR DOLEŽAL	
INVESTOR	MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 78501 ŠTERNBERK	
NÁZEV AKCE MĚSTO ŠTERNBERK - STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRÁVNÍ BUDOVY - HŘBITOV ŠTERNBERK - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA PARCELE Č. 2533; 2534/1, K.Ú. ŠTERNBERK [763527]		PARÉ
D DOKUMENTACE OBJEKTŮ D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	DATUM 03/2024	STUPEŇ PROVEDENÍ STAVBY
NÁZEV VÝKRESU ŘEZ C-C - NÁVRHOVÝ STAV	MĚŘÍTKO 1:50	Č.VÝKRESU D308