LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNA	STROP	POZNÁMKY
001	MÍSTNOST Č. I	7,5	CIHLY	OMÍTKA	OMÍTKA	
002	MÍSTNOST Č. II	8,6	CIHLY	OMÍTKA	OMÍTKA	
003	MÍSTNOST Č. III	17,9	CIHLY	OMÍTKA	OMÍTKA	
004	MÍSTNOST Č. IV	8,7	CIHLY	OMÍTKA	OMÍTKA	

POZNÁMKA: VEŠKERÉ NOVÉ KONSTRUKCE V KONTAKTU SE STÁVAJÍCÍMI BUDOU ODDILATOVÁNY POMOCÍ MIN. 20 mm EPS.

NOVÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE BUDOU SE STÁVAJÍCÍMI PROPOJENY KAPSAMI (POKUD BUDOU CIHLOVÉ NEBO KAMENNÉ), HLOUBKA ZALOŽENÍ JAKO STÁVAJÍCÍ ZÁKLADY, MIN. VŠAK DO ÚROVNĚ 1100 MM POD UT. V PŘÍPADĚ NIŽŠÍHO ZALOŽENÍ STĚNY BUDE ZÁKLAD STĚNY PODBETONOVÁN PROSTÝM BETONEM C20/25 XO

HLOUBKA ZALOŽENÍ VEŠKERÝCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ MIN. 1100 mm POD UT

ZÁKLADOVÉ PASY:
BETON C20/25 XC2
1 STUPEŇ VÝŠKA MIN. 500 mm, ZBYLÁ VÝŠKA PROVEDENA Z TVAROVEK ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ TL. 300 mm.

PODROBNĚ POPSÁNO V SAMOSTATNÉ SLOŽCE PD - STATICKÁ ČÁST

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE, DOZDÍVKY - KERAMICKÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ ZDIVO POROTHERM PŘÍPADNĚ YTONG LAMBDA, TLOUŠŤKA DLE NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, VEŠKERÉ NOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT PROVÁZÁNY SE STÁVAJÍCÍM ZDIVEM DLE STATICKÉHO POSUDKU
- TEPELNĚIZOLAČNÍ BROUŠENÁ CIHLA S MINERÁLNÍ IZOLACÍ PRO R STĚNY 300 mm (D x V x Š 248 x 249 x 300 mm), MALTA PRO TENKÉ SPÁRY, PEVNOST MIN. PŘ. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA S OMÍTKAMI U=0,200 W/m2K
- NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO, BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 115 mm (D x V x Š 497 x 249 x 115 mm), MALTA PRO TENKÉ SPÁRY, PŘÍČKY NUTNO PROVÁZAT S NAVAZUJÍCÍMI KONSTRUKCEMI
- INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC, TL KONSTRUKCÍ A VÝŠKA VYZIŇ DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- NOVÉ KERAMICKÉ OBKLADY VÝŠKY DLE PD
- HYDROIZOLACE, PARIZÁBRANY
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE, DRUH BETONU A MÍRA VYZTUŽENÍ DLE STAT. POSUDKU
- PROSTÝ BETON, DRUH BETONU DLE STAT. POSUDKU
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 16-32, KLADEČSKÉ LOŽE FR. 4-8
- ZEMINA STÁVAJÍCÍ
- ZEMINA NASYPANÁ, HUTNĚNÁ PO MAX. 300 mm NA 0,2 MPa
- LEHČENÝ BETON, MAX 800 kg/m³
- TEPELNÁ IZOLACE EPS, TL. A DRUH DLE VÝPISU SKLADEB
- TEPELNÁ IZOLACE XPS, TL. A DRUH DLE VÝPISU SKLADEB
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY, TL. A DRUH DLE VÝPISU SKLADEB
- ZOBRAZENÍ NÁVRHU A VYŘEŠENÍ ŘEŠENÍ V RÁMCI NAVAZUJÍCÍ AKCE "MĚSTO ŠTERNBERK - ÚPRAVA PROSTORU PŘED SPRÁVNÍ BUDOVOU - HŘBITOV - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE" - 09/2019

POZNÁMKY

- ZÁKLADOVÁ SPÁRA MUSÍ BÝT ULOŽENA MIN.300mm DO ROSTLÉHO TERÉNU. ZALOŽENÍ NESMÍ BÝT PROVÁDĚNO DO NAVÁŽKY!
- ZÁKLADOVÉ PASY JE NUTNÉ PROVÉST DO NEZÁMRZNÉ HLOUBKY (1,2 m)!
- PŘED BETONÁŽÍ ZÁKLADOVÉ DESKY JE NUTNÉ PROVÉST VEŠKERÉ ROZVODY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. V ZÁKLADOVÝCH PASECH A DESCE BUDOU PONECHÁNY OTVORY PRO ZTI!
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ INVESTOR ZAJISTÍ VYTYČENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ DOTČENÝCH STAVBOU A ZABEZPEČÍ JEJICH OCHRANU.
- ZÁKLADOVOU SPÁRU JE TŘEBA CHRÁNIT PŘED DĚŠTĚM A VNIKEM POVRCHOVÉ VODY. V KAŽDÉM PŘÍPADĚ JE NUTNÉ PROVÉST TAKOVÁ OPATŘENÍ, ABY POVRCHOVÁ VODA, PŘÍPADNĚ VODA ZE STŘECH SE NEMOHLA DOSTAT DO PODZÁKLADÍ OBJEKTU.
- VEŠKERÉ PROSTUPY KONTAKTNÍCH KONSTRUKCÍ ZÁKLADOVOU DESKOU A NÁSLEDNÉ IZOLACÍ PROTI RADONU MUSÍ BÝT PROVEDENY PLYNOTĚSNĚ!
- NUTNO KOORDINOVAT PROSTUPY ZTI, NN, VYTÁPĚNÍ !
- VEŠKERÉ NÁSYPY HUTNIT PO VRSTVÁCH MAX 200mm NA 0,2 MPa

POZNÁMKA: ZAMĚŘENÍ PROVEDENO DNE 09.05.2019
PRUJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU JE URČENA PRO ÚČELY STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

±0,000 = ÚROVEŇ 1.NP (PODLAHA) = 253,45 m.n.m.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. BLANKA ZLAMALOVÁ, ING. LUKÁŠ ROUBAL	STUDIO ZLAMAL WWW.STUDIO-ZLAMAL.CZ
VYPRACOVAL	ING. LUKÁŠ ROUBAL, ING. PETR DOLEŽAL	
INVESTOR	MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 78501 ŠTERNBERK	
NÁZEV AKCE	MĚSTO ŠTERNBERK - STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRÁVNÍ BUDOVY - HŘBITOV ŠTERNBERK - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	PARÉ
NA PARCELE Č. 2533; 253/1, K.Ú. ŠTERNBERK [763527]		
D DOKUMENTACE OBJEKTU D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	DATUM 03/2024	STUPEŇ PROVEDENÍ STAVBY
NÁZEV VÝKRESU PŮDORYS 1PP + NOVÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - NÁVRHOVÝ STAV	MĚŘÍTKO 1:50	Č.VÝKRESU D301