ŘEZ 1-1' - VSTUP DO AREÁLU

BET. DLAŽBA ZÁMKOVÁ, SKLADEBNÁ	DL	80 mm
LOŽE, KAMENNÁ DRŤ FR. 4/8 mm	L	40 mm
ŠTĚRKODRŤ FR. 0/63 mm, GE (2x125mm, HUTNIT PO POLOVINÁCH)	$ŠD_A$	min. 250 mm
GEOTEXTÍLIE		
CELKEM		min. 370 mm

MODUL PŘETVÁRNOSTI ZEMNÍ PLÁNĚ MIN. E_{def2} ≥ 45 MPa)

ŘEZ 2-2' - PŘECHOD MEZI DLAŽBOU A ŠTĚRKEM

BET. DLAŽBA ZÁMKOVÁ, SKLADEBNÁ	DL	80 mm
LOŽE, KAMENNÁ DRŤ FR. 4/8 mm	L	40 mm
ŠTĚRKODRŤ FR. 0/63 mm, GE (2x125mm, HUTNIT PO POLOVINÁCH)	$ŠD_A$	min. 250 mm
GEOTEXTÍLIE		
CELKEM		min. 370 mm

MODUL PŘETVÁRNOSTI ZEMNÍ PLÁNĚ MIN. E_{def2} ≥ 45 MPa)

ŠTĚRK - FR. 4/8 mm		50 mm
ŠTĚRKODRŤ FR. 0/63 mm, GE (2x100mm, HUTNIT PO POLOVINÁCH)	$ŠD_A$	min. 200 mm
GEOTEXTÍLIE		
CELKEM		min. 250 mm

MODUL PŘETVÁRNOSTI ZEMNÍ PLÁNĚ MIN. E_{def2} ≥ 45 MPa)

ŘEZ 3-3' - PŘECHOD MEZI DLAŽBOU A ZELENÍ

BET. DLAŽBA ZÁMKOVÁ, SKLADEBNÁ	DL	80 mm
LOŽE, KAMENNÁ DRŤ FR. 4/8 mm	L	40 mm
ŠTĚRKODRŤ FR. 0/63 mm, GE (2x125mm, HUTNIT PO POLOVINÁCH)	$ŠD_A$	min. 250 mm
GEOTEXTÍLIE		
CELKEM		min. 370 mm

MODUL PŘETVÁRNOSTI ZEMNÍ PLÁNĚ MIN. E_{def2} ≥ 45 MPa)

ŘEZ 4-4' - PŘÍČNÝ ŘEZ AREÁLEM

BET. DLAŽBA ZÁMKOVÁ, SKLADEBNÁ	DL	80 mm
LOŽE, KAMENNÁ DRŤ FR. 4/8 mm	L	40 mm
ŠTĚRKODRŤ FR. 0/63 mm, GE (2x125mm, HUTNIT PO POLOVINÁCH)	$ŠD_A$	min. 250 mm
GEOTEXTÍLIE		
CELKEM		min. 370 mm

MODUL PŘETVÁRNOSTI ZEMNÍ PLÁNĚ MIN. E_{def2} ≥ 45 MPa)

LIPOVSKÝ MRAMOR - TMAVĚ ŠEDÝ	DL	80 mm
LOŽE, KAMENNÁ DRŤ FR. 4/8 mm	L	40 mm
ŠTĚRKODRŤ FR. 0/63 mm, GE (2x125mm, HUTNIT PO POLOVINÁCH)	$ŠD_A$	min. 250 mm
GEOTEXTÍLIE		
CELKEM		min. 370 mm

MODUL PŘETVÁRNOSTI ZEMNÍ PLÁNĚ MIN. E_{def2} ≥ 45 MPa)

ŠTĚRK - FR. 4/8 mm		50 mm
ŠTĚRKODRŤ FR. 0/63 mm, GE (2x100mm, HUTNIT PO POLOVINÁCH)	$ŠD_A$	min. 200 mm
GEOTEXTÍLIE		
CELKEM		min. 250 mm

MODUL PŘETVÁRNOSTI ZEMNÍ PLÁNĚ MIN. E_{def2} ≥ 45 MPa)

ŘEZ 5-5' - ŘEZ VPUSTÍ V ZELENÍ

BET. DLAŽBA ZÁMKOVÁ, SKLADEBNÁ	DL	80 mm
LOŽE, KAMENNÁ DRŤ FR. 4/8 mm	L	40 mm
ŠTĚRKODRŤ FR. 0/63 mm, GE (2x125mm, HUTNIT PO POLOVINÁCH)	$ŠD_A$	min. 250 mm
GEOTEXTÍLIE		
CELKEM		min. 370 mm

MODUL PŘETVÁRNOSTI ZEMNÍ PLÁNĚ MIN. E_{def2} ≥ 45 MPa)

ŠTĚRK - FR. 4/8 mm		50 mm
ŠTĚRKODRŤ FR. 0/63 mm, GE (2x100mm, HUTNIT PO POLOVINÁCH)	$ŠD_A$	min. 200 mm
GEOTEXTÍLIE		
CELKEM		min. 250 mm

MODUL PŘETVÁRNOSTI ZEMNÍ PLÁNĚ MIN. E_{def2} ≥ 45 MPa)

ŘEZ 6-6' - ŘEZ OKAPOVÝM CHODNÍKEM

BET. DLAŽBA ZÁMKOVÁ, SKLADEBNÁ	DL	80 mm
LOŽE, KAMENNÁ DRŤ FR. 4/8 mm	L	40 mm
ŠTĚRKODRŤ FR. 0/63 mm, GE (2x125mm, HUTNIT PO POLOVINÁCH)	$ŠD_A$	min. 250 mm
GEOTEXTÍLIE		
CELKEM		min. 370 mm

MODUL PŘETVÁRNOSTI ZEMNÍ PLÁNĚ MIN. E_{def2} ≥ 45 MPa)

ŘEZ 7-7' - ŘEZ "PÍTKEM NA VODU"

ŠTĚRK - FR. 4/8 mm		50 mm
ŠTĚRKODRŤ FR. 0/63 mm, GE (2x100mm, HUTNIT PO POLOVINÁCH)	$ŠD_A$	min. 200 mm
GEOTEXTÍLIE		
CELKEM		min. 250 mm

MODUL PŘETVÁRNOSTI ZEMNÍ PLÁNĚ MIN. E_{def2} ≥ 45 MPa)

ŽULOVÁ KOSTKA 50/50 mm	DL	50 mm
LOŽE, KAMENNÁ DRŤ FR. 4/8 mm	L	40 mm
ŠTĚRKODRŤ FR. 0/63 mm, GE	$ŠD_A$	min. 150 mm
GEOTEXTÍLIE		
CELKEM		min. 240 mm

MODUL PŘETVÁRNOSTI ZEMNÍ PLÁNĚ MIN. E_{def2} ≥ 30 MPa)

±0,000 = ÚROVEŇ 1.NP (PODLAHA) = 253,45 m.n.m.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. BLANKA ZLAMALOVÁ, ING. LUKÁŠ ROUBAL	STUDIO ZLAMAL WWW.STUDIO-ZLAMAL.CZ
VYPRACOVAL	ING. LUKÁŠ ROUBAL, ING. PETR DOLEŽAL, ING. TOMÁŠ HRUBAN	
INVESTOR	MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 78501 ŠTERNBERK	
NÁZEV AKCE MĚSTO ŠTERNBERK - ÚPRAVA PROSTORU PŘED SPRÁVNÍ BUDOVOU - HŘBITOV - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K.Ú. ŠTERNBERK [763527] NA PARCELE Č. 2533; 2534/1		PARÉ
D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ D.1 STAVEBNÍ ČÁST D.1.1 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (SO 101)	STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
	DATUM	09/2019
NÁZEV VÝKRESU PŘÍČNÉ ŘEZY	MĚŘÍTKO 1:40	Č.VÝKRESU D.1.1.2