LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNA	STROP	POZNÁMKY
101	CHODBA	4,89	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMÍTKA + CEM. STĚRKA + STUK + BÍLÝ NÁTĚR	SDK PODHLED	
102	WC	2,71	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMÍTKA + CEM. STĚRKA + STUK + BÍLÝ NÁTĚR, KER. OBKLAD	SDK PODHLED	OBKLAD v. min. 2020 mm, NUCENÉ ODVĚTRÁNÍ
103	KANCELÁŘ	11,18	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMÍTKA + CEM. STĚRKA + STUK + BÍLÝ NÁTĚR	SDK PODHLED	
104	ČEKÁRNA	9,81	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMÍTKA + CEM. STĚRKA + STUK + BÍLÝ NÁTĚR	SDK PODHLED	
105	CHODBA	7,01	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMÍTKA + CEM. STĚRKA + STUK + BÍLÝ NÁTĚR	SDK PODHLED	
106	KANCELÁŘ	21,09	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMÍTKA + CEM. STĚRKA + STUK + BÍLÝ NÁTĚR	SDK PODHLED	
107	SKLAD / KUCHYŇKA	8,05	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMÍTKA + CEM. STĚRKA + STUK + BÍLÝ NÁTĚR	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD ZA RMOUX 800-1500 mm
108	CHODBA	5,23	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMÍTKA + CEM. STĚRKA + STUK + BÍLÝ NÁTĚR	SDK PODHLED	
109	ÚKLIDOVÁ KOMORA / TECHNICKÁ MÍSTNOST	3,12	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMÍTKA + CEM. STĚRKA + STUK + BÍLÝ NÁTĚR	SDK PODHLED	
110	ZASTŘEŠENÝ SKLAD	32,88	BETONOVÁ DLAŽBA	-	SDK PODHLED	TRAPÉZOVÝ PLECH
111	SKLAD	24,81	BETONOVÁ DLAŽBA	-	SDK PODHLED	-
112	VAZÁRNA	61,38	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMÍTKA + CEM. STĚRKA + STUK + BÍLÝ NÁTĚR	SDK PODHLED	VZDUCHOTECHNIKA, ODVĚTLENÍ min. 500 L/LS
113	PRODEJNA	20,18	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMÍTKA + CEM. STĚRKA + STUK + BÍLÝ NÁTĚR	SDK PODHLED	
114	CHODBA	5,44	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMÍTKA + CEM. STĚRKA + STUK + BÍLÝ NÁTĚR	SDK PODHLED	
115	SATNA ŽENY	7,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMÍTKA + CEM. STĚRKA + STUK + BÍLÝ NÁTĚR	SDK PODHLED	
116	SATNA MUŽI	8,29	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMÍTKA + CEM. STĚRKA + STUK + BÍLÝ NÁTĚR	SDK PODHLED	
117	CHODBA	13,49	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMÍTKA + CEM. STĚRKA + STUK + BÍLÝ NÁTĚR	SDK PODHLED	
118	DENNÍ MÍSTNOST	14,19	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMÍTKA + CEM. STĚRKA + STUK + BÍLÝ NÁTĚR	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD ZA RMOUX 800-1500 mm
119	KANCELÁŘ	15,03	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMÍTKA + CEM. STĚRKA + STUK + BÍLÝ NÁTĚR	SDK PODHLED	
120	WC MUŽI PŘEDSÍŇ	3,19	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMÍTKA + CEM. STĚRKA + STUK + BÍLÝ NÁTĚR, KER. OBKLAD	SDK PODHLED	OBKLAD v. min. 2020 mm, NUCENÉ ODVĚTRÁNÍ
121	WC MUŽI PRŮCHR	2,21	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMÍTKA + CEM. STĚRKA + STUK + BÍLÝ NÁTĚR, KER. OBKLAD	SDK PODHLED	OBKLAD v. min. 2020 mm, NUCENÉ ODVĚTRÁNÍ
122	WC MUŽI KABINKA	2,24	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMÍTKA + CEM. STĚRKA + STUK + BÍLÝ NÁTĚR, KER. OBKLAD	SDK PODHLED	OBKLAD v. min. 2020 mm, NUCENÉ ODVĚTRÁNÍ
123	WC ŽENY CHODBA	3,11	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMÍTKA + CEM. STĚRKA + STUK + BÍLÝ NÁTĚR, KER. OBKLAD	SDK PODHLED	OBKLAD v. min. 2020 mm, NUCENÉ ODVĚTRÁNÍ
124	WC ŽENY PŘEDSÍŇ	2,17	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMÍTKA + CEM. STĚRKA + STUK + BÍLÝ NÁTĚR, KER. OBKLAD	SDK PODHLED	OBKLAD v. min. 2020 mm, NUCENÉ ODVĚTRÁNÍ
125	WC ŽENY KABINKA	2,19	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMÍTKA + CEM. STĚRKA + STUK + BÍLÝ NÁTĚR, KER. OBKLAD	SDK PODHLED	OBKLAD v. min. 2020 mm, NUCENÉ ODVĚTRÁNÍ
126	VSTUPNÍ PROSTOR ZAMĚSTNANCŮ	16,93	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-	-
127	SKLAD	11,03	BETONOVÁ DLAŽBA	-	-	-
128	SKLAD	17,16	BETONOVÁ DLAŽBA	-	-	-
129	PŘEDSÍŇ	3,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMÍTKA + CEM. STĚRKA + STUK + BÍLÝ NÁTĚR, KER. OBKLAD	SDK PODHLED	OBKLAD v. min. 2020 mm, NUCENÉ ODVĚTRÁNÍ
130	WC IMOBILNÍ	4,27	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMÍTKA + CEM. STĚRKA + STUK + BÍLÝ NÁTĚR, KER. OBKLAD	SDK PODHLED	OBKLAD v. min. 2020 mm, NUCENÉ ODVĚTRÁNÍ
	CELKEM	343,98				

POZNÁMKA: ZAMĚŘENÍ PROVEDENO DNE 09.05.2019
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU JE URČENA PRO ÚČELY STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VÝPIS PŘEKLADŮ

OZN.	NÁZEV PŘEKLADU	ROZMĚRY (MM)	POČET	POZNÁMKA
P01	SOUČÁST ŽB VĚNCE	OTVOR dl. 1000 mm	1	PROVEDENO DLE STAT. POSUDKU A NÁVRHU ETROPU
P02	NOSNÝ CHELNÝ PŘEKLAD	1000x238x70	3	MN. ULOŽENÍ 125 mm + 90 mm EPS
P03	NOSNÝ CHELNÝ PŘEKLAD	1250x238x70	3	MN. ULOŽENÍ 125 mm + 90 mm EPS
P04	ŽB NOSNÝ PŘEKLAD	1500x100x250	2	MN. ULOŽENÍ 125 mm
P05	KERAMI PLOCHÝ PŘEKLAD	1250x71x115	1	MN. ULOŽENÍ 125 mm
P06	KERAMI PLOCHÝ PŘEKLAD	1000x71x115	1	MN. ULOŽENÍ 125 mm
P07	KERAMI PLOCHÝ PŘEKLAD	1000x71x115	1	MN. ULOŽENÍ 125 mm
P08	KERAMI PLOCHÝ PŘEKLAD	1250x71x115	1	MN. ULOŽENÍ 125 mm
P09	KERAMI PLOCHÝ PŘEKLAD	1000x71x115	1	MN. ULOŽENÍ 125 mm
P10	KERAMI PLOCHÝ PŘEKLAD	1000x71x115	1	MN. ULOŽENÍ 125 mm
P11	KERAMI PLOCHÝ PŘEKLAD	1250x71x115	1	MN. ULOŽENÍ 125 mm
P12	KERAMI PLOCHÝ PŘEKLAD	1250x71x115	1	MN. ULOŽENÍ 125 mm
P13	KERAMI PLOCHÝ PŘEKLAD	1250x71x115	1	MN. ULOŽENÍ 125 mm
P14	KERAMI PLOCHÝ PŘEKLAD	1250x71x115	1	MN. ULOŽENÍ 125 mm
P15	KERAMI PLOCHÝ PŘEKLAD	1250x71x115	1	MN. ULOŽENÍ 125 mm
P16	KERAMI PLOCHÝ PŘEKLAD	1250x71x115	1	MN. ULOŽENÍ 125 mm
P17	KERAMI PLOCHÝ PŘEKLAD	1250x71x115	1	MN. ULOŽENÍ 125 mm
P18	KERAMI PLOCHÝ PŘEKLAD	1000x71x115	1	MN. ULOŽENÍ 125 mm
P19	KERAMI PLOCHÝ PŘEKLAD	1250x71x115	1	MN. ULOŽENÍ 125 mm

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE, DOZDÍVKY - KERAMICKÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ ZDIVO POROTHERM, PŘÍPADNĚ VITONG LAMIDA, TLOUŠŤKA DLE NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, VEŠKERÉ NOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT PROVÁZÁNY SE STÁVAJÍCÍM ZDIVEM DLE STATICKÉHO POSUDKU
- TEPELNĚIZOLAČNÍ BROUŠENÁ CIHLA S MINERÁLNÍ IZOLACÍ PRO 6. STĚNY 300 mm (D a V x B 248 x 249 x 300 mm), MALTA PRO TENKÉ SPÁRY, PEVNOST MIN. P8, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA S OMÍTKAMI U=0,200 W/m2K
- NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO, BROUŠENÝ CHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 115 mm (D a V x B 497 x 249 x 115 mm), MALTA PRO TENKÉ SPÁRY. PŘÍČKY NUTNO PROVÁZAT S NAVAZUJÍCÍMI KONSTRUKCEMI
- INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC, TL KONSTRUKCE A VÝŠKA VYZIŠTĚN DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- NOVÉ KERAMICKÉ OBKLADY VÝŠKY DLE PD
- HYDROIZOLACE, PAROZÁBRANY
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE, DRUH BETONU A MÍRA VYZTUŽENÍ DLE STAT. POSUDKU
- PROSTÝ BETON, DRUH BETONU DLE STAT. POSUDKU
- ŠTĚRKOVODIT FRAKCE 16-32, KLADEČSKÉ LOŽE FR. 4-8
- ZEMINA STÁVAJÍCÍ
- ZEMINA NASYPANÁ, HUTNĚNÁ PO MAX. 300 mm NA 0,2 MPa
- LEHČENÝ BETON, MAX 800 kg/m³
- TEPELNÁ IZOLACE EPS. TL. 4 DRUH DLE VÝPISU SKLADEB
- TEPELNÁ IZOLACE XPS. TL. 4 DRUH DLE VÝPISU SKLADEB
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY, TL. 4 DRUH DLE VÝPISU SKLADEB

ZOBRAZENÍ NÁVRHU A VÝŠKOVÉHO ŘEŠENÍ V RÁMCI NAVAZUJÍCÍ AKCE "MĚSTO ŠTERNBERK - ÚPRAVA PROSTORU PŘED SPRÁVNÍ BUDOVOU - HŘBITOV - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE" - 09/2019

±0,000 = ÚROVEŇ 1.NP (PODLAHA) = 253,45 m.n.m.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. BLANKA ZLAMALOVÁ, ING. LUKÁŠ ROUBAL	STUDIO ZLAMAL WWW.STUDIO-ZLAMAL.CZ
VYPRACOVAL	ING. LUKÁŠ ROUBAL, ING. PETR DOLEŽAL	
INVESTOR	MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 78601 ŠTERNBERK	
NÁZEV AKCE	MĚSTO ŠTERNBERK - STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRÁVNÍ BUDOVY - HŘBITOV ŠTERNBERK - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	FÁZE
NA PARCELE Č. 2533; 2534/1, K.Ú. ŠTERNBERK (763021)		
STUPEŇ DOKUMENTACE / ÚČEL PD	DATUM	STUPEŇ PROVÁDĚNÍ STAVBY
D.1.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO NÁZEMNÍHO OBJEKTU	03/2020	
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
NÁZEV VÝKRESU PŮDORYS 1NP - NÁVRHOVÝ STAV	1:50	D302