VYTÁPĚCÍ SYSTEM

VYTÁPĚCÍ SYSTEM JE TEPLOVODNÍ S NUCENÝM OBĚHEM TOPNÉ VODY.
VÝPOČTOVÝ TEPLOTNÍ SPÁD 70/50°C

ROZVOD POTRUBÍ

HOROZINTÁLNÍ ROZVODY JSOU NAVRŽENY Z UHLÍKOVÉ, GALVANICKY POZINKOVANÉ OCELI SPOJOVANÉ LISOVÁNÍM POMOCÍ TVAROVEK. POTRUBÍ VEDENO POD STROPEM V PODHLEDU. PŘÍPOJKY K TĚLESŮM JSOU Z VÍCEVRSTVÉHO PLASTOVÉHO POTRUBÍ PEX/Al–PEX SPOJOVANÉHO LISOVÁNÍM POMOCÍ TVAROVEK. PŘÍPOJKY VEDENY V DRÁŽKÁCH ZDIVA.

– UHLÍKOVÁ OCEL V PODHLEDU

– PLASTOVÉ POTRUBÍ V DRÁŽKÁCH ZDIVA

TOPNÁ TĚLESA

OCELOVÉ, DESKOVÉ RADIÁTORY SE SPODNÍM PŘIPOJENÍM PROVEDENÍ "VK", "VKL"
NA ROZVODY POTRUBÍ BUDOU TĚLESA NAPOJENA POMOCÍ ROHOVÉHO ŠROUBENÍ G 15 (s uzavíráním a vypouštěním)
VESTAVĚNÝ VENTIL BUDE DOPLNĚN TERMOSTATICKOU HLAVICÍ.

MĚSTO ŠTERNBERK - STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRÁVNÍ BUDOVY - HŘBITOV ŠTERNBERK - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA PARCELE Č. 2533; 2534/1, K.Ú. ŠTERNBERK [763527]		PROGRESTHERM® Projekce vytápění a tepelné techniky Tovární 41, 772 11 Olomouc
INVESTOR	MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 78501 ŠTERNERK	PARÉ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	LUBOMÍR VEČEŘA	
VYPRACOVAL	LUBOMÍR VEČEŘA	
STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ D.1.4.2 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB		DATUM 03/2024
NÁZEV VÝKRESU SCHEMA		MĚŘÍTKO - / Č.VÝKRESU 1.4.2-03