ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. BLANKA ZLAMALOVÁ, ING. LUKÁŠ ROUBAL	STUDIO ZLAMAL WWW.STUDIO-ZLAMAL.CZ
VYPRACOVAL	MAREK ŠIMONÍK, ING. LUKÁŠ ROUBAL, ING. PETR DOLEŽAL	
INVESTOR	MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 78501 ŠTERNBERK	

NÁZEV AKCE

MĚSTO ŠTERNBERK - STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRÁVNÍ BUDOVY - HŘBITOV ŠTERNBERK - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

NA PARCELE Č. 2533; 2534/1, K.Ú. ŠTERNBERK [763527]

PARÉ

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU D.1.4.3 SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	DATUM 04/2024	STUPEŇ DPS
NÁZEV VÝKRESU VÝKAZ VÝMĚR	MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU 02

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba:	**2138**	**Hřbitov Šternberk**
Objekt:	**01**	**Hřbitov Šternberk - Stavební úpravy správní budovy**
Rozpočet:	**01**	**Elektroinstalace - Hřbitov**

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Objednatel: IČO:
DIČ:

Základ pro sníženou DPH:	**15 %**	CZK
Základ pro základní DPH:	**21 %**	CZK
		CZK
Cena celkem bez DPH:		**CZK**

V Brno dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Stavební objekt

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
97	Prorážení otvorů	HSV		0,12187
M21	Elektromontáže	MON		0,55350
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON		0,03005
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON		0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN		0,00000
				0,70542

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **01**

Hřbitov Šternberk - Stavební úpravy správní budovy

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
01	Elektroinstalace - Hřbitov	137
		137

Položkový soupis

Stavba:	2138	Hřbitov Šternberk	List č. 4
Objekt:	01	Hřbitov Šternberk - Stavební úpravy správní budovy	
Soupis:	01	Elektroinstalace - Hřbitov	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	97	**Prorážení otvorů**				
1	971033123R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném vrtání otvorů ve zdivu z jakýchkoliv cihel pálených průměru do 30 mm, do hloubky 450 mm	kus	20,0	801-3	RTS 24/ I
		základovém nebo nadzákladovém,				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
2	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	210,0	801-3	RTS 24/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
3	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m	35,0	801-3	RTS 24/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
4	973031345R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 300 mm	kus	2,0	801-3	RTS 24/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
Díl:	M21	**Elektromontáže**				
5	R_3065864T	ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ, 5X24MOD PLECH.DV. IP30, v 942 x š 572 x hl 155	ks	1,0		Vlastní
6	222111021R00	Skříň rozvaděče do 100 p. zasekání v cihl.zdivu	kus	1,0		RTS 24/ I
7	R_3058670T	Svodič TYP1+2, 3X25KA/30KA, 230V, 3PÓL, PRO SÍTĚ TN-C	ks	1,0		Vlastní
8	650063122R00	Montáž svodiče bleskových proudů typ 1, třípólový, do 100 kA	kus	1,0	M65	RTS 24/ I
9	35822002319R	jistič modulární jmen.proud 63,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	2,0	SPCM	RTS 24/ I
10	R_3065872T	OEZ SPOUŠŤ NAPĚŤ. SV-LT-X400, 400VAC/110VDC, 42313	ks	1,0		Vlastní
11	144501042018	SPOUŠŤ vypínací napěťová 220-240VAC	ks	1,0		Vlastní
12	35822002318R	jistič modulární jmen.proud 50,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,0	SPCM	RTS 24/ I
13	650061642R00	Montáž jističe modulárního, třípólového, do 80 A	kus	3,0	M65	RTS 24/ I
14	35822002313R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,0	SPCM	RTS 24/ I
15	650061641R00	Montáž jističe modulárního, třípólového, do 25 A	kus	1,0	M65	RTS 24/ I
16	35822001015R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	16,0		RTS 24/ I
17	35822001013R	jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,0	SPCM	RTS 24/ I
18	35822001010R	jistič modulární jmen.proud 2,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	3,0	SPCM	RTS 24/ I
19	210120421R00	Montáž jističe jednopólového	kus	20,0	M21	RTS 24/ I
		modulárního, do rozvodné skříně				
20	358891502R	chránič nadproudový; typ AC; jmen.proud 10,00 A; počet pólů 1+N; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; charakt. B; tepl.okolí od -5 do+ 40 °C	kus	8,0	SPCM	RTS 24/ I
21	650063611R00	Montáž proudového chrániče dvoupólového, do 25 A	kus	8,0	M65	RTS 24/ I
22	R_3078710T	CHRÁNIČ PROUDOVÝ. 63A 4-pólový, 0,30mA, char. A	ks	4,0		Vlastní
23	650063632R00	Montáž proudového chrániče čtyřpólového, do 63 A	kus	4,0	M65	RTS 24/ I
24	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2	kus	100,0	M21	RTS 24/ I
25	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm2	kus	25,0	M21	RTS 24/ I
26	34561106R	svornice RS 50/0 přírodní; typ řadová	kus	20,0	SPCM	RTS 24/ I
27	210192577R00	Montáž řadové svorkovnice do 50 mm2 včetně upevnění, zapojení na jedné straně a popisu štítku pro vodič	kus	20,0	M21	RTS 24/ I
28	210800546RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 4 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	40,0	M21	RTS 24/ I

Položkový soupis

Stavba:	2138	Hřbitov Šternberk	List č. 5
Objekt:	01	Hřbitov Šternberk - Stavební úpravy správní budovy	
Soupis:	01	Elektroinstalace - Hřbitov	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
29	210800547RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 6 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	40,0	M21	RTS 24/ I
30	210802684RT1	Montáž šňůry H07RN-F (CGTG), 4 x 16 mm2, pevně uložené, včetně dodávky šňůry	m	5,0	M21	RTS 24/ I
31	210800101RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 2 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	95,0	M21	RTS 24/ I
32	210800105RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	810,0	M21	RTS 24/ I
33	210800109RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	60,0	M21	RTS 24/ I
34	210800115RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	120,0	M21	RTS 24/ I
35	210800106RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	630,0	M21	RTS 24/ I
36	210800116RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	40,0	M21	RTS 24/ I
37	210810017RT4	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, volně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 16 mm2	m	10,0	M21	RTS 24/ I
38	210810110RT1	Montáž kabelu CYKY 1 kV, 3 x 35+25 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	40,0	M21	RTS 24/ I
39	3457114702R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 63,0 mm; vnitřní pr.= 52,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67	m	40,0	SPCM	RTS 24/ I
40	210010135R00	Montáž trubky ochranné, polyetylenové, DN do 80 mm, pevně uložené	m	40,0	M21	RTS 24/ I
41	3457114700R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67	m	40,0	SPCM	RTS 24/ I
42	210010133R00	Montáž trubky ochranné, polyetylenové, DN do 38 mm, pevně uložené	m	40,0	M21	RTS 24/ I
43	34571051R	trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PE není samozhášivý; vnější pr.= 28,5 mm; vnitřní pr.= 22,9 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A1; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku	m	100,0	SPCM	RTS 24/ I
44	210010132R00	Montáž trubky ochranné, polyetylenové, DN do 20,5 mm, pevně uložené	m	100,0	M21	RTS 24/ I
45	210110048RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového se signalizační s doutnavkou, , řazení 1 SO	kus	7,0	M21	RTS 24/ I
46	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1	kus	23,0	M21	RTS 24/ I
47	210110043RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, sériového, , řazení 5	kus	3,0	M21	RTS 24/ I
48	210110045RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého, , řazení 6	kus	11,0	M21	RTS 24/ I
49	210110054RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého dvojitého, , řazení 6+6	kus	3,0	M21	RTS 24/ I
50	210110046RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, křížového, , řazení 7	kus	5,0	M21	RTS 24/ I
51	345355906R	spínače ostatní automatický se snímačem pohybu; napájení 230V/50Hz	kus	10,0	SPCM	RTS 21/ I
52	210150421R00	Relé a ochrany montáž automatických relé spínacích, , typ OZ	kus	10,0	M21	RTS 18/ I
53	R_3080007T	SPÍNAČ VAČK. GN 63A/4P, SPÍNAČ 0-1	ks	1,0		Vlastní
54	210110007R00	Montáž spínače nástěnného pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení, trojpólového, do 63 A, řazení 3	kus	1,0	M21	RTS 24/ I
55	210111011RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE,	kus	44,0	M21	RTS 24/ I
56	210111014RT7	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky kompletní, dvojnásobné s ochrannými kolíky, s clonkami s natočenou dutinkou, , provedení 2x (2P+PE),	kus	31,0	M21	RTS 24/ I
57	R_3058714T	SVODIČ, TYP3, 3KA, 230VAC	ks	3,0		Vlastní
58	650063212R00	Montáž svodiče přepětí typ 3, , do krabice	kus	3,0	M65	RTS 24/ I
59	210111113RT1	Montáž zásuvky průmyslové včetně zapojení a dodávky zásuvky , IP 67, provedení 3P+PE, 16 A	kus	1,0	M21	RTS 24/ I

Položkový soupis

Stavba:	2138	Hřbitov Šternberk	List č. 6
Objekt:	01	Hřbitov Šternberk - Stavební úpravy správní budovy	
Soupis:	01	Elektroinstalace - Hřbitov	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
60	210111032R00	Montáž zásuvky domovní v krabici včetně zapojení, průběžné zapojení, venkovní , , provedení 2P+PE,	kus	4,0	M21	RTS 24/ I
61	220260020R00	Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	140,0		RTS 24/ I
		Vysekání lůžka ve zdivu, upevnění krabic do lůžka včetně zhotovení potřebných otvorů pro trubky, vodiče a zavíčkování. Bez svorek a zapojení vodičů. Včetně dodávky krabice.				
62	210010535RT2	Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 2 vodiče, pro průřez 0,5 - 2,5 mm2	kus	150,0	M21	RTS 24/ I
63	210010535RT3	Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 3 vodiče, pro průřez 0,5 - 2,5 mm2	kus	200,0	M21	RTS 24/ I
64	210010535RT4	Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 4 vodiče, pro průřez 0,5 - 2,5 mm2	kus	80,0	M21	RTS 24/ I
65	210010535RT5	Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 5 vodičů, pro průřez 0,5 - 2,5 mm2	kus	100,0	M21	RTS 24/ I
66	210290751R00	Montáž montáž spotřebičů motorických s usazením a upevněním na stávající nosnou konstrukci nebo podklad, vyrovnání řemene a vyvážení, bez zapojení, vodič do 6 mm2, do 1,5 kW	kus	6,0	M21	RTS 24/ I
67	R_3079693T	RELÉ MULTIFUNKČNÍ	ks	6,0		Vlastní
68	650071623R00	Montáž relé časového	kus	6,0	M65	RTS 24/ I
69	222330891R00	Kouřový nasávací hlásič 1kanálový, na úchytné body	kus	3,0		RTS 24/ I
70	905 R03	Úprava stavajiciho rozvadece	h	6,0		Vlastní
71	905 R04	Demontáž stávající elektroinstalace	h	40,0		Vlastní
72	210220301RT3	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zkušební (SZ)	kus	4,0	M21	RTS 24/ I
73	210220302RT6	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky kovových částí d 3-12 mm (SP)	kus	10,0	M21	RTS 24/ I
74	210220301RT1	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky na okapové žlaby (SO)	kus	4,0	M21	RTS 24/ I
75	210220301RT2	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS)	kus	20,0	M21	RTS 24/ I
76	210220302RT1	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm	kus	4,0	M21	RTS 24/ I
77	210220022RT1	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky drátu průměru 10 mm	m	15,0	M21	RTS 24/ I
78	210220101RU2	Montáž svodového vodiče , a podpěr, včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 prům.8 mm	m	40,0	M21	RTS 24/ I
79	210220372RT1	Montáž ochranného úhelníku,trubky, nebo lišty do zdiva, včetně dodávky ochranného úhelníku dl. 2 m a dvou držáků	kus	4,0	M21	RTS 24/ I
80	354420921R	tyč zemnící z "T" profilu; provedení Fe/Zn; délka 1 500 mm	kus	4,0	SPCM	RTS 24/ I
81	650111311R00	Montáž zemnící tyče zaražením do země, včetně připojení vedení, délka zemniče 2 m	kus	4,0	M65	RTS 24/ I
82	210800549RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 16 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	30,0	M21	RTS 24/ I
83	81681174T	GES SMRŠTOVACÍ BUŽÍRKA RC 19.0/45 ŽLUO/ZELENA GES06900580	M	4,0		Vlastní
84	650141327R00	Ukončení vodiče smršťovací koncovkou, průřez do 120 mm2	kus	4,0	M65	RTS 24/ I
85	210010555RT2	Připojení svorkovnice ekvipotenciální, včetně dodávky svorkovnice šířky 126 mm, výšky 50 mm, hloubky 60 mm	kus	1,0	M21	RTS 24/ I
86	35441846R	štítek označení, plast	kus	4,0	SPCM	RTS 24/ I
87	210220401R00	Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným,	kus	4,0	M21	RTS 24/ I
88	210220801R00	Změření zemního odporu, vč. vyhotovení měřicího protokolu	kus	4,0	M21	RTS 24/ I
Díl:	M22	**Montáž sdělovací a zabezp. techniky**				
89	R_3072391T	ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ MULTIMEDIÁLNÍ	ks	1,0		Vlastní
90	222111021R00	Skříň rozvaděče do 100 p. zasekání v cihl.zdivu	kus	1,0		RTS 24/ I
91	371205022R	modul Cat.6 samozářezový, nestíněný; rozměr 26 x 35 x 17 mm; počet portů 1; teplota okolí - 10 až 60 °C	kus	10,0	SPCM	RTS 24/ I
92	222290007R00	Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku	kus	5,0		RTS 24/ I
93	371202012R	zásuvka datová 1xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic	kus	5,0	SPCM	RTS 24/ I
94	371201305R	kabel UTP Elite, Cat6, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření	m	354,0	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis

Stavba:	**2138**	**Hřbitov Šternberk**	List č. 7
Objekt:	**01**	**Hřbitov Šternberk - Stavební úpravy správní budovy**	
Soupis:	**01**	**Elektroinstalace - Hřbitov**	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
95	**222280215R00**	Kabel UTP kat.6 v trubkách	m	354,0		RTS 24/ I
96	**220260020R00**	Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	15,0		RTS 24/ I
		Vysekání lůžka ve zdivu, upevnění krabic do lůžka včetně zhotovení potřebných otvorů pro trubky, vodiče a zavíčkování. Bez svorek a zapojení vodičů. Včetně dodávky krabice.				
97	**210010002RU3**	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm, mech. pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	200,0	M21	RTS 24/ I
98	**103918022019T**	Svodič přepětí 1.6kA, RJ45, cat.6	kus	1,0		Vlastní
		Saltek DL-CAT.6-60V				
99	**222301441R00**	Svodič přepětí na konektor	kus	1,0		RTS 24/ I
100	**222293012R00**	Měření do protokolu	kus	10,0		RTS 24/ I
101	**222301801R00**	Závěrečné práce v rozvaděči	kus	2,0		RTS 24/ I
102	**34121550R**	kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 2; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá	m	30,0	SPCM	RTS 24/ I
103	**34121050R**	kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevné uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 5; počet žil v prvku 2; jmen.prům.jádra 0,50 mm; teplota použití -25 až 60 °C; barva pláště šedá	m	150,0	SPCM	RTS 24/ I
104	**222280221R00**	SYKFY 5x2x0.5 mm v trubkách	m	150,0		RTS 24/ I
105	**210010003RU2**	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 25 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	120,0	M21	RTS 24/ I
106	**222280201R00**	SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v trubkách	m	180,0		RTS 24/ I
107	R_3071961T	DOMACÍ TELEFON	ks	3,0		Vlastní
108	**222323301R00**	Domácí telefon digitální, na úchyt.body	kus	3,0		RTS 24/ I
109	R_3071956T	DT - MODUL HLASOVÝ S TLAČÍTKEM 2/4	ks	3,0		Vlastní
110	R_3079675T	DT - KRYT TLAČÍTKOVÉHO TABLA, VEL. 1/2	ks	3,0		Vlastní
111	R_3079674T	DT - KRABICE POD OMÍTKU, VEL. 1/2	ks	3,0		Vlastní
112	**222323321R00**	Tlačítkové tablo do zdi (do 9 tlač.el.vrát.)	kus	3,0		RTS 24/ I
113	R_3071962T	DT - JEDNOTKA ŘÍDÍCÍ, UNIVERSAL. MINI	ks	1,0		Vlastní
114	**220711116R00**	Montáž telefonního komunikátoru	kus	1,0		RTS 24/ I
115	**222323311R00**	Systémový zdroj, do rozvaděče	kus	1,0		RTS 24/ I
116	**222325302R00**	Programování ústředny, uvedení do provozu	hod	4,0		RTS 24/ I
117	**220711605R00**	Zkušební provoz - uvedení do provozu	h	6,0		RTS 24/ I
118	**222731501R00**	Instalace SW, konfigurace a uvedení do provozu	hod	5,0		RTS 24/ I
119	R_3080178T	SADA PRO NOUZOVOU SIGNALIZACI ALPSKÁ BÍLÁ	ks	1,0		Vlastní
120	1548100621	Signalizační systém pro přivolání pomoci v tísni, přenos na vzdálená pracoviště, např PCO	ks	1,0		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	**2138**	**Hřbitov Šternberk**	List č. 8
Objekt:	**01**	**Hřbitov Šternberk - Stavební úpravy správní budovy**	
Soupis:	**01**	**Elektroinstalace - Hřbitov**	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
121	1549100621	Signalizační tlačítko, tahové, radiová (433 MHz) s dosahem cca 100m	ks	1,0		Vlastní
Díl:	**M65**	**Elektroinstalace a veřejné osvětlení**				
122	R_3078860T	Svítidlo typ K1 - Vestavné LED svítidlo, 18W, 1200lm, 3000K	ks	14,0		Vlastní
123	0928310820	Svítidlo typ K2 - Vestavné LED svítidlo	ks	24,0		Vlastní
124	0928310822	Svítidlo typ K3 - LED panel 36W	ks	12,0		Vlastní
125	0947310820	Svítidlo typ K4 - příslušenství k LED panelu	ks	12,0		Vlastní
126	0947310821	Svítidlo typ K5 - LED panel 40W	ks	19,0		Vlastní
127	1112090621	Svítidlo typ K6 - příslušenství k LED panelu, trafo 36W	ks	19,0		Vlastní
128	R_3078865T	Svítidlo typ K7 - Přisazené LED svítidlo 24W, 2160lm, 3000K	ks	9,0		Vlastní
129	650101521R01	Svítidlo typ K8 - Přisazené LED svítidlo s čidlem, 24W, 4000K, 2280lm	kus	5,0		Vlastní
130	**650101521R00**	Montáž svítidla LED, stropního, přisazeného	kus	114,0	M65	RTS 24/ I
131	1702090621	Svítidlo typ K9 - LED pásek v Al profilu včetně difuzoru a příslušenství, 10W, 3000K, 900lm/m	m	7,0		Vlastní
132	1449100621	Svítidlo typ K11 - příslušenství k LED pásku	ks	7,0		Vlastní
133	**210201519RT4**	Montáž LED pásky umístěné ve výšce nad 1,5 m,	m	7,0	M21	RTS 24/ I
134	0953310820	Svítidlo typ N, Nouzové svítidlo s piktogramem, 1h, IP65, 1W, 128lm	ks	8,0		Vlastní
135	**650101921R00**	Montáž svítidla nouzového, stropního, přisazeného	kus	8,0	M65	RTS 24/ I
Díl:	**VN**	**Vedlejší náklady**				
136	**905 R01**	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	10,0	Prav.M	RTS 24/ I
137	**005241010R**	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,0		RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.				