

OPIS TECHNICZNY

Do wymiany ogrodzenia leśniczówki Przysłup ul. Czarna Wisielka 1A, 43-460 Wisła

1. Przebudowa ogrodzenia z siatki metalowej polega na:

- rozebraniu ogrodzenia z siatki metalowej na słupkach stalowych,
- oczyszczeniu trasy ogrodzenia z krzaków oraz poszyci o szerokości 2.00m-1.00 m
- ręcznym wykopaniu dołów do osadzenia słupków ogrodzenia,
- wykonaniu ogrodzenia z panelu o wysokości 1.50m z drutu ocynkowanego fi 5 mm, słupki metalowe profil zamknięty 60x60x3 mm, słupki obetonować w gruncie, całość ogrodzenia ocynkowana i pomalowana farbą proszkową w kolorze (RAL6005),
- podmurówkę ogrodzenia należy wykonać z deski prefabrykowanej żelbetowej o długości o wymiarach 249x25x5.5cm, deskę osadzić na łącznikach z profilu otwartego C 65x42 mm o długości 15 cm zamocowanego do słupka stalowego ogrodzenia za pomocą wkrętów lub osadzenie łączników betonowych do ogrodzenia panelowego,
- zamontowaniu furtki o wym. 100x150 cm, profil zamknięty 40x40x2 mm ocynkowanego wypełnionego panelem, konstrukcja bramki cynkowana i pomalowana farbą proszkową w kolorze (RAL6005),
- dostawa i zamontowanie kompletnej bramy przesuwnej ręcznie o wym. 4.50x1.50 m z profilu zamkniętego na słupkach metalowych 100x100x4 mm, konstrukcję bramy wykonać z profilu zamkniętego 40x60x4 mm, konstrukcję bramy wypełnić panelem, całość konstrukcji ocynkować i pomalować w kolorze (RAL 6005).

Bramę wyposażać w zamek na wkładkę, klamki i szyldy .

- po zakończeniu montażu ogrodzenia teren wzdłuż ogrodzenia należy rozplantować i obsiać trawą.

Wymiana siatki na ogrodzeniu polega na:

- rozebraniu zniszczonej siatki metalowej z drutu ocynkowanego na istniejących słupkach i linkach.
 - rozwinięcie siatki wzdłuż przęsła umocowanie do istniejących słupków i linek naciągowych.
- Całość elementów z rozbiórki należy wywieść na złom i zutylizować.

Całość robót należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami.

W czasie wykonywania robót należy przestrzegać przepisy BHP dotyczące robót budowlanych i elektrycznych.

Po zakończeniu wszystkich robót i uporządkowaniu terenu wykonawca zgłosi na piśmie zakończenie robót i przygotowanie całego zakresu do odbioru końcowego.

Do odbioru końcowego wykonawca winien dostarczyć wszystkie dokumenty zgodnie z ustawą, atesty lub deklaracje zgodności na zabudowane materiały z adnotacją kierownika budowy „zabudowano przy przebudowie ogrodzenia leśniczówki Przysłup”, oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót zgodnie z przedmiarem robót oraz ustaleniami inspektora nadzoru na obiekcie.