

PRZEDMIAR ROBÓT

BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA DRÓG LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE KATOWICE W 2024 ROKU

Obiekt lub rodzaj robót: **BIEŻĄCA NAPRAWA DRÓG LEŚNYCH**

Lokalizacja: **NADLEŚNICTWO KATOWICE,**

DROGA LEŚNA GŁÓWNA NR 805/2 W LEŚNICTWIE LĘDZINY NA DŁUGOŚCI 4100 M

Inwestor: **SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE**

GOSPODARSTWO LEŚNE

LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO KATOWICE

ul. Kijowska 37 b, 40-754 Katowice

tel. +48 32 252 51 41

e-mail: katowice@katowice.lasy.gov.pl

BIEŻĄCA NAPRAWY DRÓG LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE KATOWICE

Lp.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1	2	3	4
1.1	BIEŻĄCA NAPRAWA NAWIERZCHNI DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE LĘDZINY NR 805/2		
1.1.1	Ścinanie poboczy mechanicznie z odrzutem urobku na zewnątrz pasa drogowego z rozplantowaniem.	m2	8 200
1.1.2	Wyrównanie istniejącej podbudowy, uzupełnienie ubytków oraz kolein kruszywem łamanym 0-31,5mm, o średniej grubości warstwy 10 cm wraz z zamięłaniem frakcją 0-4 mm na powierzchni jezdni, wyprofilowanie nawierzchni, zagęszczenie walcem stalowym.	m2	3 008
1.1.3	Rewitalizacja nawierzchni - przemieszanie wierzchniej warstwy kruszywa na gł. 10-15 cm, wyprofilowanie nawierzchni z nadaniem spadków poprzecznych, zagęszczenie walcem stalowym.	m2	10112