

Rozpočet

Stavba: Colný úrad Uhfa
 Časť: Štruktúrovaná kabeľáž

P. N.	Skratény popis	M. j.	Počet množ.	Jedn. cena v EUR bez DPH materiál	Cena celk. v EUR bez DPH materiál	Jedn. cena v EUR bez DPH montáž	Cena celk. v EUR bez DPH montáž	Navrh uchádzača v zmysle stĺpca "Skratény popis"
601120-AP + KEJ-C6A-S-HD(2)	zásuvka Modulo45 Cat 6A, povrchová, osadená s 2xKEJ-C6A-S-HD	ks	4	11,64	46,56	11,25	45,00	601120-AP + KEJ-C6A-S-HD(2)
KEJ-C6A-S-HD	Keystone Jack Cat 6A, RJ45/s	ks	6	2,47	14,32	3,75	22,50	KEJ-C6A-S-HD
KE550HS23 BZca	Kábel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca : s1, d1, a1	m	100	0,52	52,00	0,64	64,00	KE550HS23 BZca
KEL-C6A-P-020	patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, šedý - 2m	ks	6	4,91	29,46	0,00	0,00	KEL-C6A-P-020
KEL-C6A-P-030	patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, šedý - 3m	ks	6	5,62	33,72	0,00	0,00	KEL-C6A-P-030
	PVC 40/20	m	12	0,84	10,08	5,63	67,56	KOP05
	Hmoždinka HL8	ks	50	0,05	2,50	0,38	19,00	
	Skruška do hmoždinky PZ 4.5x60	ks	50	0,05	2,50	0,06	3,00	
	Zhotovenie štítku na zásuvku / patch panel	ks	9	0,01	0,09	0,44	3,96	
	Ukončenie kábla FTP/STP	ks	12	0,00	0,00	3,75	45,00	
	Podružný materiál (dutinčky, svorky, pásky...)	cp	1	50,00	50,00	0,00	0,00	
	Meranie dátových vývodov a vystavením protokolu	ks	6	0,00	0,00	3,75	22,50	
	Prierez tehlovou stenou	ks	3	0,00	0,00	18,75	56,25	
	Utekanie prierezov proti požiarom tmeľom	ks	3	0,00	0,00	6,25	18,75	
	ekologická likvidácia odpadov, sprístupnenie trasy, upratovanie, pomocné pracovné výkony (% z ceny materiálu)	kn	0,05	10,00	0,50	0,00	0,00	

← Sumár rozpočtu

REKAPITULÁCIA	CENA bez DPH EUR	DPH %	CENA s DPH EUR
Dodávka materiálu	242,23	20	290,68
Stavebné a elektroinštalačné práce	307,00	20	441,02
Riadenie projektu	50,00	20	60,00
Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	150,00	20	180,00
Doprava	370,00	20	444,00
SPOLU v EUR	1 119,23		1 415,70