

# Rozpočet

Stavba: Daňový úrad Senec, Mierové námestie  
 časť: Štruktúrovaná kabeľáž

P. N.	Skrátený popis	M. j.	Počet	Jedn. cena v EUR bez DPH materiál	Cena celk. v EUR bez DPH materiál	Jedn. cena v EUR bez DPH montáž	Cena celk. v EUR bez DPH montáž	Návrh uchádzača v zmysle stĺpca "Skrátený popis"
KEP-EMPTY	patch panel, prázdný	ks	2	12,24	24,48	12,50	25,00	KEP-EMPTY
601120-AP + KEJ-C6A-S-HD(2)	zásuvka Modulo45 Cat 6A, povrchová, osadená s 2xKEJ-C6A-S-HD	ks	8	11,84	93,12	11,25	90,00	601120-AP + KEJ-C6A-S-HD(2)
601120 + KEJ-C6A-S-HD(2)	zásuvka Modulo45 Cat 6A, podlahová/do žlabu, osadená s 2xKEJ-C6A-S-HD	ks	11	6,15	67,65	11,25	123,75	601120 + KEJ-C6A-S-HD(2)
KEJ-C6A-S-HD	Keystone Jack Cat 6A, RJ45/s	ks	38	2,47	93,86	3,75	142,50	KEJ-C6A-S-HD
KE550HS23-B2ca	Kábel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1	m	1706	0,52	884,00	0,84	1088,00	KE550HS23-B2ca
KEL-C6A-P-020	patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, šedý - 2m	ks	38	4,91	186,58	0,00	0,00	KEL-C6A-P-020
KEL-C6A-P-030	patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, šedý - 3m	ks	38	5,62	213,56	0,00	0,00	KEL-C6A-P-030
	PVC 40/20	m	66	0,84	55,44	5,83	371,58	KOPOS
	PVC 16/10	m	34	6,81	231,54	11,25	382,50	KOPOS
	revízne dvere do SDK	ks	3	20,00	60,00	18,75	56,25	
0 109 52	DLP rámik MOXAIC 2 moduly	ks	11	1,52	16,72	1,88	20,68	0 109 52
	Hmoždinka HL8	ks	500	0,05	25,00	0,38	190,00	
	Skrutka do hmoždinky PZ 4,5x60	ks	500	0,05	25,00	0,08	30,00	
	Zhotovenie šličky na zásuvku / patch panel	ks	57	0,01	0,57	0,44	25,08	
	Ukončenie kábla FTP/STP	ks	76	0,00	0,00	3,75	285,00	
	Podružný materiál (dutinový, svorky, pásky)	lpr	1	100,00	100,00	0,00	0,00	
	Meranie dátových vývodov s vystavením protokolu	ks	38	0,00	0,00	3,75	142,50	
	Prierez tehlovou stierou	ks	24	0,00	0,00	18,75	450,00	
	Prierez stropom/podlahou-beton	ks	4	0,00	0,00	31,25	125,00	
	Utesnenie prierazov protipožiarnym tmelom	ks	4	0,00	0,00	6,25	25,00	
	ekologická likvidácia odpadov, sprístupnenie trasy, upratovanie, pomocné pracovné výkony (% z ceny materiálu)	kpl	0,05	150,00	7,50	0,00	0,00	

Sumár rozpočtov

REKAPITULÁCIA	CENA bez DPH EUR	DPH %	CENA s DPH EUR
Dodávka materiálu	2 085,02	20	2 502,02
Stavebné a elektroinštalačné práce	3 572,84	20	4 287,41
Riadenie projektu	100,00	20	120,00
Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	250,00	20	300,00
Doprava	210,00	20	252,00
<b>SPOLU v EUR</b>	<b>6 217,86</b>		<b>7 461,43</b>