

# Rozpočet

Stavba: Daňový úrad Liptovský Mikuláš  
 časť: Štruktúrovaná kabeláž

P. N.	Stratený popis	M. j.	Počet jedn.	Jedn. cena v EUR bez DPH materiál	Cena celk. v EUR bez DPH materiál	Jedn. cena v EUR bez DPH montáž	Cena celk. v EUR bez DPH montáž	Návrh schádzača v zmysle stĺpca "Stratený popis"
KEP-EMPTY	patch panel, prázdny	ks	2	12,24	24,48	12,50	25,00	KEP-EMPTY
601120-AP + KEJ-C6A-S-HD(2)	zásuvka Modulo45 Cat 6A, povrchová, osadená s 2xKEJ-C6A-S-HD	ks	8	11,84	93,12	11,25	90,00	601120-AP + KEJ-C6A-S-HD(2)
601120 + KEJ-C6A-S-HD(2)	zásuvka Modulo45 Cat 6A, podlahová/do žľabu, osadená s 2xKEJ-C6A-S-HD	ks	13	6,15	79,95	11,25	146,25	601120 + KEJ-C6A-S-HD(2)
KEJ-C6A-S-HD	Keystone Jack Cat 6A, RJ45/s	ks	42	2,74	115,08	3,75	157,50	KEJ-C6A-S-HD
KE550HS23-B2ca	Kábel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1	m	2300	0,92	1198,00	0,84	1472,00	KE550HS23-B2ca
KEL-C6A-P-010	patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, šedý - 1m	ks	10	4,19	41,90	0,00	0,00	KEL-C6A-P-010
KEL-C6A-P-020	patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, šedý - 2m	ks	30	4,81	144,30	0,00	0,00	KEL-C6A-P-020
KEL-C6A-P-030	patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, šedý - 3m	ks	20	5,62	112,40	0,00	0,00	KEL-C6A-P-030
KEL-C6A-P-050	patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, šedý - 5m	ks	12	7,07	84,84	0,00	0,00	KEL-C6A-P-050
KEL-C6A-P-100	patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, šedý - 10m	ks	12	10,68	128,16	0,00	0,00	KEL-C6A-P-100
KOPOS	PVC 40/20	m	34	0,84	28,56	5,63	191,42	KOPOS
KOPOS	PVC 40/40	m	40	1,30	52,00	5,63	225,20	KOPOS
KOPOS	PVC 60/40	m	20	3,71	74,20	7,50	150,00	KOPOS
KOPOS	PVC 75/50	m	12	6,81	81,72	11,25	135,00	KOPOS
	GRIP M30	ks	200	1,42	284,00	1,50	300,00	
	krabica do sadrokartonu KPR68	ks	1	2,35	2,35	6,25	6,25	
0 104 33	DLP profil 150x65	m	16	14,59	233,44	12,50	200,00	0 104 33
0 105 21	DLP kryt šírky 65mm	m	32	3,48	111,36	0,00	0,00	0 105 21
0 104 73	DLP oddelovacia prepážka	m	16	4,44	71,04	0,00	0,00	0 104 73
0 107 90	DLP plochý roh pre 150x65	ks	1	23,07	23,07	3,75	3,75	0 107 90
0 109 52	DLP rámik MOSAIC 2 moduly	ks	1	1,52	1,52	1,88	1,88	0 109 52
0 109 56	DLP rámik MOSAIC 6 moduly	ks	4	4,34	17,36	1,88	7,52	0 109 56
0 107 06	DLP koncový diel pre DLP150x65	ks	1	2,66	2,66	1,88	1,88	0 107 06
0 106 92	DLP spojka profilu	ks	16	1,74	27,84	1,88	30,08	0 106 92
0 108 01	DLP spojka krytu 65mm	ks	16	1,33	21,28	1,88	30,08	0 108 01
	Hmoždinka HL8	ks	700	0,06	35,00	0,38	266,00	
	Skrutka do hmoždinky PZ 4,5x60	ks	700	0,05	35,00	0,06	42,00	
	Zhotovenie šličky na zásuvku / patch panel	ks	63	0,01	0,63	0,44	27,72	
	Ukončenie kábla STP	ks	84	0,00	0,00	3,75	315,00	
	Podružný materiál (dubinky, svorky, pásky ....)	kpl	1	200,00	200,00	0,00	0,00	
	Meranie dátových vývodov s vystavením protokolu	ks	42	0,00	0,00	3,75	157,50	
	Prierez tehlovou stenou	ks	9	0,00	0,00	18,75	168,75	
	Prierez betónovým stropom/podlahou	ks	4	0,00	0,00	31,25	125,00	
	Utesnenie prierezov protipožiarnym tmelom	ks	13	0,00	0,00	6,25	81,25	
	ekologické likvidácia odpadov, sprístupnenie trasy, upratovanie, pomocné pracovné výkony (% z ceny materiálu)	kpl	0,05	300,00	15,00	0,00	0,00	

Sumár rozpočtov

REKAPITULÁCIA	CENA bez DPH EUR	DPH %	CENA s DPH EUR
Dodávka materiálu	3 341,38	20	4 009,66
Stavebné a elektroinštalačné práce	4 357,03	20	5 228,44
Riadenie projektu	100,00	20	120,00
Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	250,00	20	300,00
Doprava	90,00	20	108,00
<b>SPOLU v EUR</b>	<b>8 138,41</b>		<b>9 766,09</b>