VÝSTUŽ DOSKY hr. 150 mm



SZ1 Ø6/100, Pl.=684 m²
DP1 DS07, Dl.=684 m

VÝSTUŽ DOSKY hr. 250 mm



SZ1 Ø6/100, Pl.=284 m²
DP2 DS17, Dl.=284 m

VÝSTUŽ HRANY



24 ØR8, ó=200mm, L=745mm, ks=178
Délka kladení = 35500 mm
22 4 R 8 Dél=40.825bm

VÝSTUŽ SOKLA



23 ØR8, ó=200mm, L=1050mm, ks=178
Délka kladení = 35500 mm
22 4 R 8 Dél=40.825bm

VÝSTUŽ STENY DO v.=1,2 m



20 ØR12, ó=175mm, L=2525mm, ks=142
21 ØR12, ó=175mm, L=2425mm, ks=142
Délka kladení = 24800 mm
18 16 R 8 Dél=28.52bm

VÝSTUŽ STENY DO v.=1,6 m



19 ØR12, ó=175mm, L=2175mm, ks=39
20 ØR12, ó=175mm, L=2525mm, ks=39
Délka kladení = 6730 mm
14 16 R 8 Dél=7.735bm

PREVIAZANIE ROHOV A UKONČENIE KRAJOV



16 ØR12, ó=175mm, L=2220mm, ks=7x3
17 ØR12, ó=175mm, L=1740mm, ks=7x3
4 ØR12, ó=175mm, L=1450mm, ks=7x3

UKONČENIE KRAJOV



VÝSTUŽ STENY DO v.=1,2 m



7 ØR12, ó=175mm, L=1950mm, ks=111
6 ØR12, ó=175mm, L=1600mm, ks=111
Délka kladení = 19400 mm
5 8 R 8 Dél=22.31bm

PREVIAZANIE ROHOV A UKONČENIE KRAJOV





VÝSTUŽ STENY DO v.=0,6 m



13 ØR12, ó=175mm, L=2125mm, ks=89
12 ØR12, ó=175mm, L=1925mm, ks=89
Délka kladení = 15500 mm
11 10 R 8 Dél=17.825bm

UKONČENIE KRAJOV



VÝSTUŽ STENY DO v.=1,1 m



10 ØR12, ó=175mm, L=2150mm, ks=117
9 ØR12, ó=175mm, L=1700mm, ks=117
Délka kladení = 20300 mm
8 8 R 8 Dél=23.345bm

UKONČENIE KRAJOV



VÝKAZ ZVAROVANEJ SIEŤOVINY

Označ. prvku	Profil [mm]	Plocha +35% [m2]	Hmotnosť [Kg/m]	Hmotnosť Celkom [Kg]
SZ1	Q283 (ø6/100)	1020x1,35=1377	4,44	6114,000
		HMOTNOSŤ CELKOM		6114,000

DIŠTANČNÉ PÁSY

Označ. prvku	Profil [mm]	Dĺžka +15% [m2]	Hmotnosť [Kg/m]	Hmotnosť Celkom [Kg]
DP1	DS07	684,000x1,15=787,000	0,240	189,000
DP2	DS17	284,000x1,15=327,000	0,442	145,000
		HMOTNOSŤ CELKOM		334,000

Výkaz výstuže

Číslo položky	Priemer [mm]	Dĺžka [m]	Počet kusov	Dĺžka B500B								
				6	8	10	12	14	16	20	25	28
1	12	1.500	14				21.000					
2	12	2.040	7				14.280					
3	8	0.000	0		0.000							
4	12	1.450	63				91.350					
5	8	22.310	8		178.480							
6	12	1.600	111				177.600					
7	12	1.950	111				216.450					
8	8	23.345	8		186.760							
9	12	1.700	117				198.900					
10	12	2.150	117				251.550					
11	8	17.825	10		178.250							
12	12	1.925	89				171.325					
13	12	2.125	89				189.125					
14	8	7.735	16		123.760							
15	8	4.140	4		16.560							
16	12	2.220	21				46.620					
17	12	1.740	21				36.540					
18	8	28.520	16		456.320							
19	12	2.175	39				84.825					
20	12	2.525	181				457.025					
21	12	2.425	142				344.350					
22	8	40.825	8		326.600							
23	8	1.050	178		186.900							
24	8	0.745	178		132.610							
Celková dĺžka			[m]		1786.24		2300.940					
Špecifická hmotnosť			[kg]/[mb]	0.222	0.395	0.617	0.888	1.208	1.578	2.466	3.853	4.834
Hmotnosť			[kg]		688.42		2043.24					
Hmotnosť celkom			[kg]	2731.66								

POZNÁMKY:
- BETÓN STN EN 206-1 - C30/37-XC4,XA1,XF3(SK)-CL 0,4-Dmax 16-S3,
  VÝSTUŽ B500A
- KRYTIE VÝSTUŽE 25 mm

Podpis:

Sada číslo:

Hlavný inžinier projektu:	Zodpovedný projektant	Vypracoval
	Ing. B. Argalás	Ing. P. Kondra

A-STAT

Miesto stavby: HOSPODÁRSKY DVOR LADA
Investor: POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO KAPUŠANY PRI PREŠOVE
Akcia:
MODERNIZÁCIA FARMY DOJNÍC - LADA
Časť: SO 01 PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY PRÍSTREŠKU PRE USTAJNENIE KRÁV
Objekt: SO 01 PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY PRÍSTREŠKU PRE USTAJNENIE KRÁV
Príloha:
Výkres výstuže základov

Formát:	440 X 935
Dátum:	09.03.2023
Číslo zákazky:	
Stupeň:	RP
Profesia:	ST
Mierka:	1:25
Číslo prílohy:	07.